



**Муниципальное казенное учреждение по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности**

153000 г. Иваново Шереметевский проспект д.1 т 8 (4932) 594756, 594753

---

Утверждаю  
Директор МКУ ПДС и ТК  
Томс А.Р.

Томилов 07.05 2014г.

**Заключение (справка) № 03-01-960**

**по сметной документации на ремонтные работы (замена линолеума в кабинетах)  
МБОУ СОШ №19**

1. Предмет проверки - сметная документация
2. Заказчик - МБОУ СОШ № 19
3. Необходимость наличия свидетельства СРО – не требуется
4. Уровень цен – 1 кв 2014
5. Сметная стоимость – 147 279 руб

Начальник сметного отдела

Захарова

Захарова Г.И.



№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 200\_ г.

МБОУ СОШ № 19

200\_ г.

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

на РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (ЗАМЕНА ЛИНОЛЕУМА В КАБИНЕТАХ)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 147,279 тыс.руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 11,651 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_ 1 кв. 2014\_ г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. каб. № 14										
1	ФЕРп57-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31 пр	Разборка покрытий полов из линолеума и резина (100 м2 покрытия) НР (183 руб.) 80% от ФОП (229 руб.) СП (156 руб.) 68% от ФОП (229 руб.)	0,4779	92,9 88,84	4,06 1,76	44	42	2 1	11,39	5,44
2	ФЕРп57-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31 пр	Разборка плинтусов, деревянных и из пласт. массовых материалов (100 м плинтуса) НР (34 руб.) 80% от ФОП (43 руб.) СП (29 руб.) 68% от ФОП (43 руб.)	0,27	29,41 29,41		8	8		3,77	1,02
3	ФЕРп57-8-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31 пр	Смена проставочных дощатых полов с лагами и новыми досок до 50% (100 м2 пола) НР (230 руб.) 80% от ФОП (288 руб.) СП (196 руб.) 68% от ФОП (288 руб.)	0,15	2489,5 361,30	32,09 2,57	373	54	5	44,66	6,7
4	ФЕРп1-01-035-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31 пр	Устройство покрытий из плит древесностружечных (100 м2 покрытия) НР (463 руб.) 123% от ФОП (1492 руб.) СП (493 руб.) 75% от ФОП (1492 руб.)	0,4779	4505,23 413,34	90,89 7,83	2153	198	43 4	47,84	22,86
5	ФЕРп1-01-036-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31 пр	Устройство покрытий из линолеума на клею КН-2 (100 м2 покрытия) НР (1393 руб.) 123% от ФОП (1258 руб.) СП (802 руб.) 75% от ФОП (1258 руб.)	0,4779	6941,7 352,34	54,53 4,73	3317	168	26 2	42,4	20,26
6	ФЕРп1-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31 пр	Устройство плинтусов, деревянных (100 м плинтуса) НР (147 руб.) 123% от ФОП (133 руб.) СП (63 руб.) 75% от ФОП (133 руб.)	0,27	568,65 65,25	6,97	154	18	2	7,65	2,07
7	ФЕРп62-18-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31 пр	Окраска масляными составами, плинтусов и ралледей (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (22 руб.) 80% от ФОП (27 руб.) СП (14 руб.) 68% от ФОП (27 руб.)	0,0135	721,51 335,62	8,36 1,35	10	5		38,4	0,52

№ п/п	№ п/п	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МЕТА										
01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)		0,009	248,94	23,11	2	1		16,64	0,15
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31 пр	(100 м профиля) НР, (6 руб.); 123% от Факт (5 руб.) СП, (3 руб.); 75% от Факт (5 руб.) Молдинги соединительные			145,43						
9			0,9	20		18				
Итого по разделу 1 каб. № 14						39280				406,41

Раздел 2. каб. № 19

10	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31 пр	Разборка покрытий полов из линолеума и резины (100 м2 покрытия) НР, (192 руб.); 80% от Факт (240 руб.) СП, (163 руб.); 68% от Факт (240 руб.)	0,4956	92,9 88,84	4,06 1,76	46	44	2 1	11,39	5,64
11	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31 пр	Разборка плинтусов, деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтуса) НР, (34 руб.); 80% от Факт (43 руб.) СП, (29 руб.); 68% от Факт (43 руб.)	0,28	29,41 29,41		8	8		3,77	1,06
12	ФЕРр57-8-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31 пр	Смена простилыных, лащатых полов, с добавлением новых досок до 50% (100 м2 пола) НР, (230 руб.); 80% от Факт (288 руб.) СП, (196 руб.); 68% от Факт (288 руб.)	0,15	2489,5 361,30	32,09 2,57	373	54	5	44,66	6,7
13	ФЕР11-01-035-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31 пр	Устройство покрытия из плит древесностружечных (100 м2 покрытия) НР, (1705 руб.); 123% от Факт (1540 руб.) СП, (982 руб.); 75% от Факт (1540 руб.)	0,4956	4505,23 415,34	90,89 7,83	2233	205	45 4	47,84	23,71
14	ФЕР11-01-036-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31 пр	Устройство покрытия из линолеума на клею КН-2 (100 м2 покрытия) НР, (1446 руб.); 123% от Факт (1306 руб.) СП, (833 руб.); 75% от Факт (1306 руб.)	0,4956	6041,7 352,34	54,53 4,73	3440	175	27 2	42,4	21,01
15	ФЕР11-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31 пр	Устройство плинтусов, деревянных (100 м плинтуса) НР, (147 руб.); 123% от Факт (133 руб.) СП, (83 руб.); 75% от Факт (133 руб.)	0,28	568,65 65,25	6,97	159	18	2	7,65	2,14
16	ФЕРр62-18-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31 пр	Окраска масляными составами плинтусов и талтелей (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР, (22 руб.); 80% от Факт (27 руб.) СП, (14 руб.); 50% от Факт (27 руб.)	0,014	721,51 335,62	8,36 1,35	10	5		38,4	0,54
17	ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31 пр	Укладка металлического накладного профиля (порога) (100 м профиля) НР, (6 руб.); 123% от Факт (5 руб.) СП, (3 руб.); 75% от Факт (5 руб.)	0,009	248,94 145,43	23,11	2	1		16,64	0,15
18		Молдинги соединительные	0,9	20		18				
Итого по разделу 2 каб. № 19						40630				420,06

Раздел 3. каб. № 21

19	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31 пр	Разборка покрытий полов из линолеума и резины (100 м2 покрытия) НР, (183 руб.); 80% от Факт (229 руб.) СП, (136 руб.); 68% от Факт (229 руб.)	0,472	92,9 88,84	4,06 1,76	44	42	2 1	11,39	5,38
----	---	---	-------	---------------	--------------	----	----	--------	-------	------

МЕТА		3		4	5	6	7	8	9	10	11
1-3	Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31 пр	Разборка оснований покрытия полов: простилных полов (подлукм) (100 м2 основания) НП: (86 руб.); 80% от ФОТ (107 руб.) СП: (73 руб.); 68% от ФОТ (107 руб.)		0,14875	136,03 136,03		20			17,44	2,59
21	ФЕРп57-8-2 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31 пр	Смена простилных дощатых полов с добавлением новых досок до 50% (100 м2 пола) НП: (733 руб.); 80% от ФОТ (916 руб.) СП: (623 руб.); 68% от ФОТ (916 руб.)		0,472	2489,5 361,30	32,09 2,57	1175	171	15 1	44,66	21,08
22	ФЕРп11-01-035-04 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31 пр	Устройство покрытия из плит древесностружечных (100 м2 покрытия) НП: (1628 руб.); 123% от ФОТ (1471 руб.) СП: (938 руб.); 75% от ФОТ (1471 руб.)		0,475	4505,23 413,34	90,89 7,83	2140	196	43 4	47,84	22,72
23	ФЕРп11-01-036-02 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31 пр	Устройство покрытия из линолеума на клее КН-2 (100 м2 покрытия) НП: (4375 руб.); 123% от ФОТ (1242 руб.) СП: (792 руб.); 75% от ФОТ (1242 руб.)		0,472	6941,7 352,34	54,53 4,73	3276	166	26 2	42,4	20,01
24	ФЕРп11-01-039-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31 пр	Устройство плинтусов: деревянных (100 м плинтуса) НП: (147 руб.); 123% от ФОТ (133 руб.) СП: (85 руб.); 75% от ФОТ (133 руб.)		0,28	568,65 65,25	6,97	159	18	2	7,65	2,14
25	ФЕРп62-18-2 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31 пр	Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей (100 м2 окрашиваемой поверхности) НП: (22 руб.); 80% от ФОТ (127 руб.) СП: (14 руб.); 50% от ФОТ (127 руб.)		0,014	721,51 335,62	8,56 1,35	10	5		38,4	0,54
26	ФЕРп11-01-049-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31 пр	Укладка металлического накладного профиля (порога) (100 м профиля) НП: (6 руб.); 123% от ФОТ (15 руб.) СП: (3 руб.); 75% от ФОТ (15 руб.)		0,009	248,94 145,43	23,11	2	1		16,64	0,15
27		Молдинги соединительные (м)		0,9	20		18				
Итого по разделу 3 каб. № 21							44318				488,82

Раздел 4. Мусор

28	ФЭСПм01-01-01-041 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31 пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НП: (40% от ФОТ) СП: (40% от ФОТ)		2,051	42,98 42,98		88	88			
29	ФЭСПм03-21-01-020 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31 пр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузовой емкостью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I-классе груза (1 т груза) НП: (40% от ФОТ) СП: (40% от ФОТ)		2,051	15,35	15,35	31		31		
Итого по разделу 4 Мусор							634				

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.		19431	1711	278							194,58
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам		105971	11481	2057							1315,39
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по смете:											

№МЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
«до-строительные):										
«оз. 1-3, 10-12, 19-21										
всего с учетом "Переход в цены 1 кв. 2014 г. ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАГ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33"										
Накладные расходы 80% ФОТ (от 2 382)					1906					
Сметная прибыль 68% ФОТ (от 2 382)					1620					
Итого с накладными и см. прибылью					14671				296,4	
Полы:										
Итого Поз. 4-6, 8-9, 13-15, 17-18, 22-24, 26-27					17091	1165	216 18		137,37	
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15"					17320	1340	270 23		157,98	
Всего с учетом "МДС 81-35-2004 Пр1 г. п.2 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2"					17642	1608	324 28		189,58	
Всего с учетом "Переход в цены 1 кв. 2014 г. ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАГ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33"					94032	8571	1727 149		1010,46	
Накладные расходы 123%*0,9 ФОТ (от 8 720)					9653					
Сметная прибыль 75%*0,85 ФОТ (от 8 720)					5559					
Итого с накладными и см. прибылью					109244				1010,46	
Малярные работы (ремонтно-строительные):										
Итого Поз. 7, 16, 25					30	15			1,6	
Всего с учетом "Переход в цены 1 кв. 2014 г. ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАГ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33"					160	80			8,53	
Накладные расходы 80% ФОТ (от 80)					64					
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 80)					40					
Итого с накладными и см. прибылью					264				8,53	
Погрузо-разгрузочные работы:										
Итого Поз. 28					88	88				
Всего с учетом "Переход в цены 1 кв. 2014 г. ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАГ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33"					469	469				
Перевозка грузов автотранспортом:										
Итого Поз. 29					31		31			
Всего с учетом "Переход в цены 1 кв. 2014 г. ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАГ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33"					165		165			
Итого					124813				1315,39	
В том числе:										
Материалы					92433					
Машины и механизмы					2057					
ФОТ					11651					
Накладные расходы					11623					
Сметная прибыль					7219					
НДС 18%					22466					
ВСЕГО по смете					147279				1315,39	

Составил

Проверил

МКУ «ПДО и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор	<i>А.И.И.</i>	07.05.14	
Заместитель директора			
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>Зах</i>	08.05.14	
Начальник отдела технического надзора			



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ СОШ № 19  
*Жукина В.В.*  
2014г.

Ведомость объемов на ремонтные работы (замена линолеума в кабинетах)  
в МБОУ СОШ № 19, расположенного по адресу:  
г.Иваново, ул. М.Василевского, д. 7

№ пп	Наименование работ и	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	<b>Раздел 1. каб. № 14</b>		
1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,4779
2	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,27
3	Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 50%	100 м2 пола	0,15
4	Устройство покрытий: из плит древесностружечных	100 м2 покрытия	0,4779
5	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2	100 м2 покрытия	0,4779
6	Устройство плинтусов: деревянных	100 м плинтуса	0,27
7	Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0135
8	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,009
9	Молдинги соединительные	м	0,9
	<b>Раздел 2. каб. № 19</b>		
10	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,4956
11	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,28
12	Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 50%	100 м2 пола	0,15
13	Устройство покрытий: из плит древесностружечных	100 м2 покрытия	0,4956
14	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2	100 м2 покрытия	0,4956
15	Устройство плинтусов: деревянных	100 м плинтуса	0,28
16	Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,014
17	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,009
18	Молдинги соединительные	м	0,9
	<b>Раздел 3. каб. № 21</b>		
19	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,472
20	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов (подиум)	100 м2 основания	0,14875
21	Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 50%	100 м2 пола	0,472
22	Устройство покрытий: из плит древесностружечных	100 м2 покрытия	0,475
23	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2	100 м2 покрытия	0,472
24	Устройство плинтусов: деревянных	100 м плинтуса	0,28
25	Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,014

26	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,009
27	Молдинги соединительные	м	0,9
<b>Раздел 4. Мусор</b>			
28	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,051
29	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза	1 т груза	2,051

Ведомость неучтенных материалов на ремонтные работы (замена линолеума в кабинетах)

№ 18, 20 в МБОУ СОШ № 19, расположенной по адресу:  
г.Иваново, ул. М.Василевского, д. 7

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. измерения	Количество	Цена (в том числе НДС) руб.	Сумма (в том числе НДС) руб.
1	2	3	4	5	6
1	Молдинги соединительные	м	2,7	127,8	345,06

