

СОГЛАСОВАНО

ИЗДАТЕЛЬНИК **УЖКА**

УТВЕРЖДАЮ

БАДИГИН Е.В.

2014 г.

201 г.

Наименование стройки -
Объект

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на Частичный ремонт отмостки по адресу г.Иваново 30 м-н д.51

Основание

Чертежи №

Сметная стоимость - 75,000 тыс.руб

Нормативная трудоемкость 131,00 чел-ч

Сметная заработная плата - 1,074 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены 2 квартала 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб						Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.	тв	Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин		Материалы	обслуживающ. машины			
										Основной и зарплаты	В т.ч. зарплаты		В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
№1 <Нет раздела>																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	ФЕРр69-16-01	Ремонт отмостки асфальтобетонной толщиной 14 см	1,17	6669,94	2241,1	3935,22	7803,83	577,54	2622,09	4604,21	64,78	75,7926				
	(0)		100 м2 отмостки	493,62	75,45				88,28		7,5	8,775				
2	ФЕР11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных	10,85	134,609	34,05	66,68	1460,51	367,59	369,44	723,48	3,9215	42,54828				
	(0) МДС35.п4.7	ЗП=29,46*1,15; ЭММ=27,24*1,25; ЗПм=3,02*1,25; ТЗТ=3,41*1,15; ТЗТм=0,3*1,25	м3	33,879	3,775				40,96		0,375	4,06875				

№1 <Нет раздела>



Итого по перевозке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")	57*5,63	5,63	321
Итого по погрузке/разгрузке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")	171*5,63	5,63	963
Итого			63559
Временные здания и сооружения	63562*0	0	0
Итого			63559
Зимнее удорожание	63562*0	0	0
Итого			63559
Непредвиденные расходы	63562*0	0	0
Итого			63559
НДС			11441
Итого	63562*0,18	18%	75000

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

НАЧАЛЬНИК УЖКХ

БАДИГИН Е.В.

Дефектная ведомость

Частичный ремонт отмостки по адресу г.Иваново 30 м-н д.51



Поз или я	Наименование конструктивных элементов	Единица измерения	Количество	Техническое описание работ и материалы реставрации
1	2	3	4	5
	ФЕРр69-16-01	100 м2 отмостки	1,17	Ремонт отмостки асфальтобетонной толщиной 14 см 1,17
	ФЕР11-01-002-01	м3	10,85	Устройство подстилающих слоев песчаных 10,85
	ФСЦшт01-01-01-041	т	3,987	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 3,987
	ФСЦшт03-21-01-017	т	3,987	Расстояние перевозки: от 16,1 до 17,0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера 3,987

МКУ «ПАС и ТК»
ПРОВЕРЕНО
« 23, 05 » 2014 г.
(подпись)