


" " 2013 г.

2013 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Капитальный ремонт стен здания школы №65, расположенной по адресу: г.Иваново, по ул.Шуваловской, д.84 -Общественные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 163,242 тыс. руб.
Средства на оплату труда 4,365 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 509,99 чел.ч.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4кв.2013г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.											
1	ФЕР08-07-001-02 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м. трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1,5 150/100	783,07 432,22	7,63	7,63	1175	648	11	50,03	75,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФЕР53-14-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором (10 м трещин)	2,2 22/10	34,73 24,31		76	53		2,71	5,96
3	ФЕР46-01-004-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами (1 т)	1,320148 ((6*49,44+6*43,2+6*1,92+2 4*1,28+48*0,071+48*0,017) + (2*122,52+4*7,92+15*5,04 +22*1,44+60*0,071+60*0,01 7+22*0,79+8*5,6)+(4*33,6+ 14*1,28+28*0,071+28*0,017 +2*55,8))/1000	9114,82 1753,32	115,66 10,26	12033	2315	153 14	202,93	267,9
4	ФССЦ-101-1714 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Болты с гайками и шайбами строительные (т)	-0,066	9040		-597				
5	ФССЦ-101-1871 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Швеллеры № 16-24 сталь марки 18сп (т)	-0,6337	5989		-3795				
6	ФССЦ-204-0015 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 20-22 мм (т)	-0,6205	5650		-3506				
7	ФССЦ-101-1783 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Швеллеры № 10-14 сталь марки 18сп (т)	1,15416 ((6*49,44+6*43,2)+(2*122,5 2+4*7,92+15*5,04)+(4*33,6 +2*55,8))/1000	5863,89		6768				
8	ФССЦ-101-5187 ИЗ-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 100-100 мм (т)	0,01152 (6*1,92)/1000	4840,65		56				
9	ФССЦ-101-1714 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Болты с гайками и шайбами строительные (т)	0,137088 ((24*1,28+48*0,071+48*0,0 17)+(22*1,44+60*0,071+60* 0,017+8*5,6)+(14*1,28+28* 0,071+28*0,017))/1000	9040		1239				
10	ФССЦ-101-1733 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества Ст3пс толщиной 9-12 мм (т)	0,01738 (22*0,79)/1000	5391,99		94				
11	ФЕР61-28-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (100 м2 поверхности)	0,208 20,8/100	3938,41 636,48	11,5	819	132	2	81,6	16,97
12	ФЕР46-03-017-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки)	1,66 0,84+0,47+0,35	1930,16 608,53	35,23	3204	1010	58	75,22	124,87

Гранд-СМЕТА

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого Поз. 13-14										
Накладные расходы 95% = 105%*0.9 ФОТ (от 193)										
Сметная прибыль 47% = 55%*0.85 ФОТ (от 193)										
Итого с накладными и см. прибылью										
Итого										
Всего с учетом "4 кв. 2013 г. СМР=5,33"										
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Конструкции из кирпича и блоков:										
Итого Поз. 1										
Накладные расходы 110% = 122%*0.9 ФОТ (от 648)										
Сметная прибыль 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 648)										
Итого с накладными и см. прибылью										
Стены (ремонтно-строительные):										
Итого Поз. 2										
Накладные расходы 86% ФОТ (от 53)										
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 53)										
Итого с накладными и см. прибылью										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, раздельных конструктивных элементов):										
Итого Поз. 3, 12										
Накладные расходы 99% = 110%*0.9 ФОТ (от 3 339)										
Сметная прибыль 60% = 70%*0.85 ФОТ (от 3 339)										
Итого с накладными и см. прибылью										
Материалы:										
Итого Поз. 4-10										
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):										
Итого Поз. 11										
Накладные расходы 79% ФОТ (от 132)										
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 132)										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с накладными и см. прибылью									
	Отделочные работы:									
	Итого Поз. 13-14									
	Накладные расходы 95% = 105%*0.9 ФОТ (от 193)									
	Сметная прибыль 47% = 55%*0.85 ФОТ (от 193)									
	Итого с накладными и см. прибылью									
	Итого									
	Всего с учетом "4 кв. 2013 г. СМР=5,33"									
	Справочно, в ценах 2001г.:									
	Материалы									
	Машины и механизмы									
	ФОТ									
	Накладные расходы									
	Сметная прибыль									
	Производство работ в зимнее время 1,29%*1,1= 1,419%									
	Итого									
	Непредвиденные затраты 2%									
	Итого с непредвиденными									
	НДС 18%									
	ВСЕГО по смете									

Составил: _____ Крутиков М.П.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Порохова Н.К.

(должность, подпись, расшифровка)





ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Капитальный ремонт стен здания школы №65, расположенной по адресу: г.Иваново, по ул.Шувандиной, д.84 -Общестроительные работы

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	1,5	
2	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	2,2	
3	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами	1 т	1,320148	
4	Болты с гайками и шайбами строительные	т	-0,066	
5	Швеллеры № 16-24 сталь марки 18сп	т	-0,6337	
6	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 20-22 мм	т	-0,6205	
7	Швеллеры № 10-14 сталь марки 18сп	т	1,15416	
8	Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗпс, шириной полок 100-100 мм	т	0,01152	
9	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,137088	
10	Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества СтЗпс толщиной 9-12 мм	т	0,01738	
11	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0,208	
12	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	1,66	
13	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,208	
14	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,208	

Составил: Крутиков М.П.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Порохова Н.К.
(должность, подпись, расшифровка)

(подпись)