

" " г. 200_г.

200_г.

МБДОУ № 153

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

на РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ В ЛЕВОМ КРЫЛЕ ЗДАНИЯ)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 179,924 тыс.руб.

Средства на оплату труда 22,228 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2015_г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕРр65-23-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы (1000 м3 объема здания) НР, (237 руб.); 74% от ФОТ (320 руб.) СП, (160 руб.); 50% от ФОТ (320 руб.)	4	10,83 10,83			56	56			1,27	6,6	
2	ФЕРр65-19-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (100 шт.) НР, (228 руб.); 74% от ФОТ (308 руб.) СП, (154 руб.); 50% от ФОТ (308 руб.)	0,06	935,72 865,70	70,02 30,24		56	52	4 2		110	6,6	
3	ФЕР18-03-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Установка радиаторов: стальных (100 кВт радиаторов и конвекторов) 2 025,70 = 18 725,70 - 100 x 167,00 НР, (631 руб.); 128%*0,9 от ФОТ (548 руб.) СП, (387 руб.); 83%*0,85 от ФОТ (548 руб.)	0,11424 24*0,204/100+48*0,1 36/100	2025,7 588,43	232,69 17,28	1204,58	231	67	27 2	137	65,6	7,49	
4	Прайс	Радиаторы биметаллические (640/5.71/1.18*1.02) (секц)	24	96,88		96,88	2325			2325			
5	Прайс	Радиаторы биметаллические (632/5.71/1.18*1.02) (секц)	48	95,68		95,68	4593			4593			
6	Прайс	Пробки радиаторные (40р./5.71/1.18*1.02) (шт)	24	6,05		6,05	145			145			
7	ФЕР18-07-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Установка кранов воздушных (1 компл.) НР, (66 руб.); 128%*0,9 от ФОТ (57 руб.) СП, (40 руб.); 83%*0,85 от ФОТ (57 руб.)	6	27,16 1,23		25,93	163	7		156	0,12	0,72	
8	ФЕРр65-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода) НР, (985 руб.); 74% от ФОТ (1331 руб.) СП, (666 руб.); 50% от ФОТ (1331 руб.)	0,805	328,71 288,02	7,09 1,35	33,6	265	232	6 1	27	34,66	27,9	

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ФЕР16-04-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) 2 374,97 = 2 918,99 - 9,29 x 38,56 НР, (11722 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (10175 руб.) СП, (7178 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (10175 руб.)	0,805	2374,97 1484,43	839,67 110,70	50,87	1912	1195	676 89	41	149,64	120,46
10	Прайс	Труба д25 армир. ПП (127р./1,18*1,02) (м)	74,78	19,23		19,23	1438			1438		
11	Прайс	Амер. муфта 25 *3/4 нар.р. (270р./5,71/1,18*1,02) (шт)	28	40,87		40,87	1144			1144		
12	Прайс	Угольник 90° д25 (8р./5,71/1,18*1,02) (шт)	56	1,21		1,21	68			68		
13	Прайс	Опоры д25 (4р./5,71/1,18*1,02) (шт)	70	0,61		0,61	43			43		
14	Прайс	Тройник 25*20*25 (11р./5,71/1,18*1,02) (шт)	10	1,66		1,66	17			17		
15	Прайс	Кран ш/к РР д20 (252р./5,71/1,18*1,02) (шт)	10	38,14		38,14	381			381		
16	Прайс	Кран ш/к РР д25 (305р./5,71/1,18*1,02) (шт)	10	46,17		46,17	462			462		
17	ФЕРрб5-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода) НР, (97 руб.): 74% от ФОТ (131 руб.) СП, (66 руб.): 50% от ФОТ (131 руб.)	0,08	328,71 288,02	7,09 1,35	33,6	26	23	1	2	34,66	2,77
18	ФЕР16-04-002-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм (100 м трубопровода) 1 744,80 = 2 489,20 - 9,38 x 79,36 НР, (927 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (805 руб.) СП, (568 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (805 руб.)	0,08	1744,8 1208,26	491,32 63,72	45,22	140	97	39 5	4	121,8	9,74
19	Прайс	Труба д32 армир. ПП (258р./5,71/1,18*1,02) (м)	7,504	39,05		39,05	293			293		
20	Прайс	Тройник 32*25*32 (20р./5,71/1,18*1,02) (шт)	2	3,03		3,03	6			6		
21	Прайс	Опоры д32 (6р./5,71/1,18*1,02) (шт)	6	0,91		0,91	5			5		
22	ФЕРрб5-1-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм (100 м) НР, (862 руб.): 74% от ФОТ (1163 руб.) СП, (583 руб.): 50% от ФОТ (1163 руб.)	0,41	565,51 495,44	12,15 2,30	57,92	232	203	5 1	24	59,62	24,44

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ФЕР16-04-002-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/нр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 40 мм (100 м) 2 313,40 = 4 588,44 - 93,7 x 24,28 НР, (1540 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (1337 руб.) СП, (943 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (1337 руб.)	0,1	2313,4 1611,01	617,27 79,65	85,12	231	161	62 8	8	162,4	16,24
24	Прайс	Труба д40 армир. ПП (213р./5,71/1,18*1,02) (м)	9,37	32,24		32,24	302			302		
25	Прайс	Тройник 40*25*40 (25р./5,71/1,18*1,02) (шт)	4	3,78		3,78	15			15		
26	Прайс	Опоры д40 (6р./5,71/1,18*1,02) (шт)	8	0,91		0,91	7			7		
27	Прайс	Муфта перех. 40*32 (11р./5,71/1,18*1,02) (шт)	2	1,66		1,66	3			3		
28	ФЕР16-04-002-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/нр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 50 мм (100 м) 2 855,84 = 5 323,95 - 94,6 x 26,09 НР, (4500 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (3906 руб.) СП, (2756 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (3906 руб.)	0,31	2855,84 1403,88	1376,62 181,71	75,34	885	435	427 56	23	141,52	43,87
29	Прайс	Труба д50 армир. ПП (336р./5,71/1,18*1,02) (м)	29,326	50,86		50,86	1492			1492		
30	Прайс	Амер.муфта 50*11/2 нар.р. (577р./5,71/1,18*1,02) (шт)	2	87,35		87,35	175			175		
31	Прайс	Тройник 50*25*50(49р./5,71/1,18*1,02) (шт)	6	7,42		7,42	45			45		
32	Прайс	Угольник 90" д50 (59р./5,71/1,18*1,02) (шт)	16	8,93		8,93	143			143		
33	Прайс	Опоры д50 (9р./5,71/1,18*1,02) (шт)	20	1,36		1,36	27			27		
34	Прайс	Муфта перех. 50*40(28р./5,71/1,18*1,02) (шт)	2	4,24		4,24	8			8		
35	ФЕР46-03-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 (100 отверстий) НР, (67 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (68 руб.) СП, (40 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (68 руб.)	0,06	549,08 144,27	404,81 43,76		33	9	24 3		15,17	0,91
36	ФЕР61-1-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/нр	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно- известковым раствором при толщине намета: до 10 мм (100 м2) НР, (9 руб.): 79% от ФОТ (11 руб.) СП, (6 руб.): 50% от ФОТ (11 руб.)	0,006	921,94 352,09	20,01 8,64	549,84	6	2		4	42,37	0,25
37	ФЕР46-04-006-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Разборка деревянных перегородок: из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит (100 м2) НР, (362 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (366 руб.) СП, (218 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (366 руб.)	0,1	710,37 590,33	120,04 51,84		71	59	12 5		75,01	7,5

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	ФЕР10-06-037-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Облицовка стеной по системе «...» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663): одним слоем с оконным проемом (100 м2) НР, (661 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (622 руб.) СП, (333 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (622 руб.)	0,1	6326,19 789,09	21,65	5515,45	633	79	2	552	87	8,7
39	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Третья штукатурка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР, (86 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (91 руб.) СП, (43 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (91 руб.)	0,1	519,49 114,02	2,93 0,14	402,54	52	11		41	11,99	1,2
40	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) НР, (43 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (46 руб.) СП, (22 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (46 руб.)	0,1	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	6	6			6,55	0,66
41	ФССЦ-101-1944 Приказ Минстроя	Грунтовка для внутренних работ ВАР-01-У (т)	0,0013	11300		11300	15			15		
42	ФЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР, (167 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (177 руб.) СП, (83 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (177 руб.)	0,1	1295,05 227,93	9,03 0,14	1058,09	130	23	1	106	25,41	2,54
43	ФЕР20-02-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 /материал заказчика/ (1 решетка) НР, (876 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (760 руб.) СП, (536 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (760 руб.)	6	27,33 15,97	3,65 0,14	7,71	164	96	22 1	46	1,78	10,68
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Внутренние санитарно-технические работы: монтаж и разборка (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1-2, 8, 17, 22												
Всего с учетом "Переход в цены 1 кв. 2015 г. ОЗП=5,71; ЭМ=5,71; ЗПМ=5,71; МАТ=5,71; ТЗ=5,71; ТЗМ=5,71"												
Накладные расходы 74% ФОТ (от 3 255)												
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 3 255)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и												
Итого Поз. 3-7, 9-16, 18-21, 23-34, 43												
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15"												
Всего с учетом "МДС 81 35 2004 Прил.п2 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2"												
Итого												

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "Переход в цены 1 кв. 2015 г. ОЗП=5,71; ЭМ=5,71; ЗПМ=5,71; МАГ=5,71; ТЗ=5,71; ТЗМ=5,71"						104327	16216	10729 1376	77382		1648,48
	Накладные расходы 128%*0.9 ФОТ (от 17 592)						20266					
	Сметная прибыль 83%*0.85 ФОТ (от 17 592)						12411					
	Итого с накладными и см. прибылью						137004					1648,48
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных											
	Итого Поз. 35, 37						104	68	36 8			8,41
	Всего с учетом "Переход в цены 1 кв. 2015 г. ОЗП=5,71; ЭМ=5,71; ЗПМ=5,71; МАГ=5,71; ТЗ=5,71; ТЗМ=5,71"						594	388	206 46			48,02
	Накладные расходы 110%*0.9 ФОТ (от 434)						430					
	Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 434)						258					
	Итого с накладными и см. прибылью						1282					48,02
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 36						6	2		4		0,25
	Всего с учетом "Переход в цены 1 кв. 2015 г. ОЗП=5,71; ЭМ=5,71; ЗПМ=5,71; МАГ=5,71; ТЗ=5,71; ТЗМ=5,71"						34	11		23		1,43
	Накладные расходы 79% ФОТ (от 11)						9					
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 11)						6					
	Итого с накладными и см. прибылью						49					1,43
	Деревянные конструкции:											
	Итого Поз. 38						633	79	2	552		8,7
	Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15"						646	91	3	552		10,01
	Всего с учетом "МДС 81 35 2004 Пр1.п.п2 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2"						665	109	4	552		12,01
	Всего с учетом "Переход в цены 1 кв. 2015 г. ОЗП=5,71; ЭМ=5,71; ЗПМ=5,71; МАГ=5,71; ТЗ=5,71; ТЗМ=5,71"						3797	622	23	3152		68,58
	Накладные расходы 118%*0.9 ФОТ (от 622)						661					
	Сметная прибыль 63%*0.85 ФОТ (от 622)						333					
	Итого с накладными и см. прибылью						4791					68,58
	Отделочные работы:											
	Итого Поз. 39-42						203	40	1	162		4,4
	Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15"						209	46	1	162		5,06
	Всего с учетом "МДС 81 35 2004 Пр1.п.п2 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2"						218	55	1	162		6,07
	Всего с учетом "Переход в цены 1 кв. 2015 г. ОЗП=5,71; ЭМ=5,71; ЗПМ=5,71; МАГ=5,71; ТЗ=5,71; ТЗМ=5,71"						1245	314	6	925		34,66
	Накладные расходы 105%*0.9 ФОТ (от 314)						297					
	Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 314)						147					
	Итого с накладными и см. прибылью						1689					34,66
	Итого						152478					2191,22
	В том числе:											
	Материалы						81785					
	Машины и механизмы						11055					
	ФОТ						22228					
	Накладные расходы						24072					
	Сметная прибыль						14783					
	НДС 18%						27446					
	ВСЕГО по смете						179924					2191,22

Составил _____

Проверил _____