

СОГЛАСОВАНО:

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ


на
Объекттекущий ремонт пищеблока
МБДОУ №178

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
		ПОЛЫ	
1	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,43875
2	Разборка стяжки прим. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,43875
3	Разборка стяжки прим. Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,43875
4	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,43875
5	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,43875
6	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм	100 м2 стяжки	0,43875
7	Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09	100 м2 стяжки	0,43875
8	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия	0,43875
		ПОТОЛКИ	
9	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,43875
10	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,43875
		СТЕНЫ	
11	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0,38
12	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,38
13	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,2885
14	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,38
15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,461
16	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,6685
17	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1725
		ОКНА	
18	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,073
19	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,073
20	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0,046
21	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,053

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
22	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	0,113
23	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0225
24	Окраска откосов прим. Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0225
25	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0.4 м	100 м	0,041
26	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1575
		Погрузка перевозка	
27	Погруза и перевозка строительного мусора	тн	4,314

Составил

Александр Сергеев



15.02.15