



# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (локальная смета)

Ремонт пешеходного тротуара: ул. 2-я Ефимовская - от ул. Кузнецова, д. 52 до ул. Зверева

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 200,000 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 5,168 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 97,74 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2012 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатационные	материалы	Всего	оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Розлив вяжущих материалов (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (96,62 руб.): 142% от ФОТ СП (55,11 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	1,268	1581,73	49,5 9,58	1532,23	2005,63		62,77 12,15	1942,86	
2	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	-1,306	1487,6		1487,6	-1942,81			-1942,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦ-101-1559 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 (Г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	1,306	2172,48		2172,48	2837,26			2837,26		
4	ФЕР27-07-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (5547,56 руб.): 142% от ФОТ СП (3164,45 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	4,3	3602 161,53	72,1 0,71	3368,37	15488,6	694,58	310,03 3,05	14483,99	17,39	74,78
5	410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (Г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	-30,7	455,39		455,39	-13980,47			-13980,47		
6	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	30,7	571,6		571,6	17548,12			17548,12		
7	ФЕР27-07-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Увеличение до 4 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (1694,66 руб.): 142% от ФОТ СП (966,67 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	4,3	1172,6 49,56	21	1102,04	5042,18	213,11	90,3	4738,77	5,34	22,96

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	-10,41	455,39		455,39	-4740,61			-4740,61		
9	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	10,41	571,6		571,6	5950,36			5950,36		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												

Составил

Объемы предоставлены

Согласовано

Бороздина Н.С.

Федорова Л.М.

Бобышев С.Н.

Гусев В.П.

Министерство строительства

Am. Assoc.  
Oct. 12

grad-