

Согласовано:

Директор ООО "ДВБ-С"

А.А. Домский

Основание  
Чертежи №

Директор Муниципальное бюджетное учреждение Центр физкультурно – спортивной работы по месту жительства  
«Восток» комитета по физической культуре и спорту Администрации города Иванова

Утверждаю:

А.В. Терентьев

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на ремонт спортивной площадки, по адресу: г. Иваново, 30 Микрорайон, д.10

Сметная стоимость - 50,000 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 160,75 чел-ч

Сметная заработная плата - 1,437 тыс.руб

Составлена в ценах 1 кв. 2012г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество  ед. изм.	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				Всего	Экспл. машин  В т.ч. зарплаты	Материал ы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин  В т.ч. зарплаты	Материал ы	обслуживающ. машины		
											На един.	Всего	
№1 <Нет раздела>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР10-01-070-05	Устройство заборов (при установленных столбах) глухих	0,464	8 329,4655	735,325	6 042,48	3 864,87	719,97	341,19	2 803,71	172,983	80,26411	
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1349,27*1,15; ЭММ=588,26*1,25; ЗПм=58,86*1,25; ТЗТ=150,42*1,15; ТЗТм=4,36*1,25;	100 м2 забора	1 551,6605	73,575				34,14		5,45	2,5288	
2	ФЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и	0,1352	1 202,651	3,6625	474,96	162,6	97,89	0,5	64,21	81,719	11,04841	

	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=629,59*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=71,06*1,15; ТЗТм=0,01*1,25;	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	724,0285	0,15				0,02		0,0125	0,00169
3	ФЕР15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	0,09	892,197	3,6625	474,96	80,3	37,22	0,33	42,75	46,6785	4,20107
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=359,63*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=40,59*1,15; ТЗТм=0,01*1,25;	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	413,5745	0,15				0,01		0,0125	0,00113
4	ФЕР15-04-024-01	Простая окраска масляными составами по дереву стен	1,943	959,3515	5,8375	671,58	1 864,02	547,8	11,34	1 304,88	32,2575	62,67632
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=245,16*1,15; ЭММ=4,67*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25;	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	281,934	0,15				0,29		0,0125	0,02429
ИТОГО:						5 971,79	1 402,88	353,36 34,46	4 215,55		158,18991 2,55591	

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	1 402,88	1 402,88
Машины и механизмы	353,36	353,36
Материалы	4 215,55	4 215,55
Итого по неучтенным материалам		0
Итого по перевозке		0
Итого по погрузке/разгрузке		0
Итого		5 971,79

Деревянные конструкции (1)	$(719,97+34,14)*1,18*0,9$	1,06	799,36
Накладные расходы	$(719,97+34,14)*0,63*0,85$	0,54	407,22
Сметная прибыль			
Отделочные работы (2, 3, 4)	$(682,91+0,32)*1,05*0,9$	0,95	649,07
Накладные расходы	$(682,91+0,32)*0,55*0,85$	0,47	321,12
Сметная прибыль	1 448,43	1	1 448,43
Итого Накладные расходы	728,34	1	728,34
Итого Сметная прибыль			8 148,56
Итого	$8148,56*(5,2-1)$	5,2	34 223,95
Индекс СМР			42 372,51
Итого	$42372,51*0$	0	0
Временные здания и сооружения			42 372,51
Итого	$42372,51*0$	0	0
Зимнее удорожание			42 372,51
Итого	$42372,51*0$	0	0
Непредвиденные расходы			42 372,51
Итого	$42372,51*0,18$	18%	7 627,05
НДС			50 000
Итого			

СОСТАВИЛ:  Е.Е. Домская

