

Согласовано:

Директор ООО "ДВ-С"

А.А. Домский

Основание

Чертежи №

Директор Муниципальное бюджетное учреждение Центр физкультурно – спортивной работы по месту жительства «Восток» комитета по физической культуре и спорту Администрации города Иванова

А.В. Терентьев

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на ремонт спортивной площадки, по адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, д.168

Сметная стоимость - 75,000 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 108,23 чел-ч

Сметная заработная плата - 0,953 тыс.руб

Составлена в ценах 2 кв. 2012 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество ед. изм.	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Материал ы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
				Основной зарплаты	В т.ч. зарплат				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	0,186	1 202,651	3,6625	474,96	223,69	134,67	0,68	88,34	81,719	15,19973
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=629,59*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=71,06*1,15; ТЗТм=0,01*1,25;	100 м2 окрашивае мой поверхност и	724,0285	0,15				0,03		0,0125	0,00233

2	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	0,7641	3 139,451	342,3625	2 541,8	2 398,85	195,07	261,6	1 942,19	30,176	23,05748
		(0) МДС35.п.4.7 ЗП=221,99*1,15; ЭММ=273,89*1,25; ЗПм=35*1,25; ТЗТ=26,24*1,15; ТЗТм=3,17*1,25;	100 м2 дорожек и тротуаров	255,2885	43,75				33,43		3,9625	3,02775
3	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	0,038	1 581,73	49,5	1 532,23	60,11	0	1,88	58,22	0	0
		(0) МДС35.п.4.7 ЗП=0*1,15; ЭММ=39,6*1,25; ЗПм=7,66*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=0,66*1,25;	1 т	0	9,575				0,36		0,825	0,03135
4	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	0,37	1 001,314	99,55	161,578	370,49	273,87	36,83	59,78	87,492	32,37204
		(0) МДС35.п.4.7 ЗП=643,64*1,15; ЭММ=79,64*1,25; ЗПм=9,18*1,25; ТЗТ=76,08*1,15; ТЗТм=0,68*1,25;	100 м бортового камня	740,186	11,475				4,25		0,85	0,3145
4	[401-0006]	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	2,183			509,77				1 112,83		
4	[402-0004]	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	0,0222 м3			171,33				3,8		

4	413-9010	Поребрик 1000*300* 80	37 м			42,91				1 587,67		
5	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	0,7641	3 601,999	72,1	3 368,37	2 752,29	123,42	55,09	2 573,77	17,388	13,28617
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=140,46*1,15; ЭММ=57,68*1,25; ЗПм=0,57*1,25; ТЗТ=15,12*1,15; ТЗТм=0,05*1,25;	100 м2 покрытия	161,529	0,7125				0,54		0,0625	0,04776
6	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	0,7641	2 345,21	42	2 204,08	1 791,97	75,75	32,09	1 684,14	10,672	8,15448
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=21,55*4*1,15; ЭММ=8,4*4*1,25; ЗПм=0*4*1,25; Мат=551,02*4;	100 м2 покрытия	99,13	0				0		0	0
ИТОГО:						8 714,03	802,78	388,17	7 523,07			92,0699

38,61

3,42369

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	802,78	1 802,78
Машины и механизмы	388,17	1 388,17
Материалы	7 523,07	1 7 523,07
Итого по неучтенным материалам		1 587,67

Итого по перевозке			0
Итого по погрузке/разгрузке			0
Итого			10 301,69
Отделочные работы (1)	$(134,67+0,03)*1,05*0,9$	0,95	127,97
Накладные расходы	$(134,67+0,03)*0,55*0,85$	0,47	63,31
Сметная прибыль			
Автомобильные дороги (2, 3, 4, 5, 6)	$(668,11+38,58)*1,42*0,9$	1,28	904,56
Накладные расходы	$(668,11+38,58)*0,95*0,85$	0,81	572,42
Сметная прибыль			
Благоустройство при ремонте (4)	$(0+0)*1,04$	1,04	0
Накладные расходы	$(0+0)*0,6$	0,6	0
Сметная прибыль	1 032,53	1	1 032,53
Итого Накладные расходы	635,73	1	635,73
Итого Сметная прибыль			11 969,95
Итого	$11969,95*(5,31-1)$	5,31	51 590,48
Индекс СМР			63 560,43
Итого	$63560,43*0$	0	0
Временные здания и сооружения			63 560,43
Итого	$63560,43*0$	0	0
Зимнее удорожание			63 560,43
Итого	$63560,43*0$	0	0
Непредвиденные расходы			63 560,43
Итого	$63560,43*0,18$	18%	11 440,88
НДС			75 000
Итого			

СОСТАВИЛ: _____ Е.Е. Домская