

Согласовано:

Директор ООО "ДИВ-С"

А.А. Домский

Основание:
Чертежи №

Директор Муниципальное бюджетное учреждение Центр физкультурно – спортивной работы по месту жительства «Восток» комитета по физической культуре и спорту Администрации города Иванова

А.В. Терентьев

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на ремонт спортивной площадки, по адресу: г. Иваново, ул. Генкиной, д.35

Сметная стоимость - 99,994 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 311,36 чел-ч

Сметная заработная плата - 2,775 тыс.руб

Составлена в ценах 1 кв. 2012 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количеств о	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Материал ы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материал ы	обслуживающ. машины
			Основной зарплаты		В т.ч. зарплаты	В т.ч. зарплаты				На един.		Всего
			№1 <Нет раздела>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР10-01-070-05	Устройство заборов (при установленных столбах) глухих	0,8395	8 329,4655	735,325	6 042,48	6 992,59	1 302,62	617,31	5 072,66	172,983	145,21923
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1349,27*1,15; ЭММ=588,26*1,25; ЗПм=58,86*1,25; ТЗТ=150,42*1,15; ТЗТм=4,36*1,25;	100 м2 забора	1 551,6605	73,575				61,77		5,45	4,57528
2	ФЕР10-01-074-05	Устройство калиток из готовых полотен (при установленных столбах) глухих	0,0102	23 207,1585	336,125	22 290,41	236,71	5,92	3,43	227,36	68,0685	0,6943

	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=504,89*1,15; ЭММ=268,9*1,25; ЗПм=5,27*1,25; ТЗТ=59,19*1,15; ТЗТм=0,39*1,25;	100 м2 калиток	580,6235	6,5875				0,07		0,4875	0,00497
3	ФЕРр68-25-01	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок сетки	62,2	25,86	0	19,55	1 608,49	392,48	0	1 216,01	0,73	45,406
	(0)		1 м2 сетки	6,31	0				0		0	0
4	ФЕР15-04-024-01	Простая окраска масляными составами по дереву	2,856	959,3515	5,8375	671,58	2 739,91	805,2	16,67	1 918,03	32,2575	92,12742
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=245,16*1,15; ЭММ=4,67*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25;	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	281,934	0,15				0,43		0,0125	0,0357
5	ФЕР15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	0,499	892,197	3,6625	474,96	445,21	206,37	1,83	237,01	46,6785	23,29257
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=359,63*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=40,59*1,15; ТЗТм=0,01*1,25;	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	413,5745	0,15				0,07		0,0125	0,00624

ИТОГО:

12 022,91 2 712,59 639,24 8 671,07 306,73952
62,34 4,62219

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Зарплата	2 712,59	1	2 712,59
Машины и механизмы	639,24	1	639,24
Материалы	8 671,07	1	8 671,07
Итого по неучтенным материалам			0
Итого по перевозке			0
Итого по погрузке/разгрузке			0
Итого			12 022,9
Деревянные конструкции (1, 2)			
Накладные расходы	$(1308,54+61,84)*1,18*0,9$	1,06	1 452,6
Сметная прибыль	$(1308,54+61,84)*0,63*0,85$	0,54	740,01
Отделочные работы (4, 5)			
Накладные расходы	$(1011,57+0,5)*1,05*0,9$	0,95	961,47
Сметная прибыль	$(1011,57+0,5)*0,55*0,85$	0,47	475,67
Благоустройство при ремонте (3)			
Накладные расходы	$(392,48+0)*1,04$	1,04	408,18
Сметная прибыль	$(392,48+0)*0,6$	0,6	235,49
Итого Накладные расходы	2 822,25	1	2 822,25
Итого Сметная прибыль	1 451,17	1	1 451,17
Итого			16 296,32
Индекс СМР	$16296,32*(5,2-1)$	5,2	68 444,54
Итого			84 740,86
Временные здания и сооружения	$84740,86*0$	0	0
Итого			84 740,86
Зимнее удорожание	$84740,86*0$	0	0
Итого			84 740,86
Непредвиденные расходы	$84740,86*0$	0	0
Итого			84 741
НДС	$84740,86*0,18$	18%	15 253
Итого			99 994



СОСТАВИЛ:

Е.Е. Домская