

Согласовано:
Директор ООО "ДВБ-С"



А.А. Домский

Основание
Чертежи №

Утверждаю:

Директор Муниципальное бюджетное учреждение Центр физкультурно – спортивной работы по месту жительства «Восток» комитета по физической культуре и спорту Администрации города Иванова

А.В. Терентьев

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на ремонт спортивной площадки, по адресу: г. Иваново, ул. Генерала Хлебникова, д.50

Сметная стоимость - 60,000 тыс.руб
Нормативная 194,42 чел-ч
трудоемкость -
Сметная заработная 1,727 тыс.руб

Составлена в ценах 1 кв. 2012 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | | | Общая стоимость, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин | |
|------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------|-------------------|--------------|---|---------------------|
| | | | | ед. изм. | Всего | Экспл. машин | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | Материалы | обслуживающ. машины |
| | | | Основной зарплаты | | В т.ч. зарплаты | В т.ч. зарплаты | | | | На един. | | Всего |
| №1 <Нет раздела> | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ФЕР15-04-030-04 (0) МДС35.п.4.7 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 0,18 | 1 202,651 | 3,6625 | 474,96 | 216,48 | 130,33 | 0,66 | 85,49 | 81,719 | 14,70942 |
| | | ЗП=629,59*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=71,06*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 724,0285 | 0,15 | | | | 0,03 | | 0,0125 | 0,00225 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|-------------|---------|-----------|----------|--------|--------|----------|---------|----------|
| 2 | ФЕР15-04-030-03 (0) МДС35.п.4.7 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 0,09 | 892,197 | 3,6625 | 474,96 | 80,3 | 37,22 | 0,33 | 42,75 | 46,6785 | 4,20107 |
| | | ЗП=359,63*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=40,59*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; | 100 м2 окрашиваем ой поверхност и | 413,5745 | 0,15 | | | | 0,01 | | 0,0125 | 0,00113 |
| 3 | ФЕР10-01-074-05 (0) МДС35.п.4.7 | Устройство калиток из готовых полотен (при установленных столбах) глухих | 0,01 | 23 207,1585 | 336,125 | 22 290,41 | 232,07 | 5,81 | 3,36 | 222,9 | 68,0685 | 0,68069 |
| | | ЗП=504,89*1,15; ЭММ=268,9*1,25; ЗПм=5,27*1,25; ТЗТ=59,19*1,15; ТЗТм=0,39*1,25; | 100 м2 калиток | 580,6235 | 6,5875 | | | | 0,07 | | 0,4875 | 0,00488 |
| 4 | ФЕР15-04-024-01 (0) МДС35.п.4.7 | Простая окраска масляными составами по дереву стен | 2,31 | 959,3515 | 5,8375 | 671,58 | 2 216,1 | 651,27 | 13,48 | 1 551,35 | 32,2575 | 74,51483 |
| | | ЗП=245,16*1,15; ЭММ=4,67*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; | 100 м2 окрашиваем ой поверхност и | 281,934 | 0,15 | | | | 0,35 | | 0,0125 | 0,02888 |
| 5 | ФЕР10-01-070-05 | Устройство заборов (при установленных столбах) глухих | 0,427 | 8 329,4655 | 735,325 | 6 042,48 | 3 556,68 | 662,56 | 313,98 | 2 580,14 | 172,983 | 73,86374 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--|------------------|------------|--------|----------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=1349,27*1,15; ЭММ=588,26*1,25; ЗПм=58,86*1,25; ТЗТ=150,42*1,15; ТЗТм=4,36*1,25; | 100 м2 забора | 1 551,6605 | 73,575 | | | | 31,42 | | 5,45 | 2,32715 |
| 6 | ФЕРр68-25-01 | Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок сетки | 33 | 25,86 | 0 | 19,55 | 853,38 | 208,23 | 0 | 645,15 | 0,73 | 24,09 |
| | (0) | | 1 м2 сетки | 6,31 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| ИТОГО: | | | | | | 7 155,01 | 1 695,42 | 331,81 | 5 127,78 | | | 192,05975 |
| | | | | | | | | 31,88 | | | | 2,36429 |

| Наименование и значение множителей | | Значение | Прямые |
|------------------------------------|--------------------------|----------|-----------|
| Зарплата | | 1 695,42 | 1 695,42 |
| Машины и механизмы | | 331,81 | 331,81 |
| Материалы | | 5 127,78 | 5 127,78 |
| Итого по неучтенным материалам | | | 0 |
| Итого по перевозке | | | 0 |
| Итого по погрузке/разгрузке | | | 0 |
| Итого | | | 7 155,01 |
| Деревянные конструкции (3, 5) | | | |
| Накладные расходы | | | |
| Сметная прибыль | (668,37+31,49)*1,18*0,9 | 1,06 | 741,85 |
| Отделочные работы (1, 2, 4) | (668,37+31,49)*0,63*0,85 | 0,54 | 377,92 |
| Накладные расходы | | | |
| Сметная прибыль | (818,82+0,39)*1,05*0,9 | 0,95 | 778,25 |
| Благоустройство при ремонте (6) | (818,82+0,39)*0,55*0,85 | 0,47 | 385,03 |
| Накладные расходы | | | |
| Сметная прибыль | (208,23+0)*1,04 | 1,04 | 216,56 |
| Итого Накладные расходы | (208,23+0)*0,6 | 0,6 | 124,94 |
| Итого Сметная прибыль | 1 736,66 | 1 | 1 736,66 |
| Итого | 887,89 | 1 | 887,89 |
| Индекс СМР | | | 9 779,56 |
| Итого | 9779,56*(5,2-1) | 5,2 | 41 074,15 |
| | | | 50 853,71 |

| | | | |
|-------------------------------|---------------|-----|-----------|
| Временные здания и сооружения | 50853,71*0 | 0 | 0 |
| Итого | | | 50 853,71 |
| Зимнее удорожание | 50853,71*0 | 0 | 0 |
| Итого | | | 50 853,71 |
| Непредвиденные расходы | 50853,71*0 | 0 | 0 |
| Итого | | | 50 853,71 |
| НДС | 50853,71*0,18 | 18% | 9 153,67 |
| Итого | | | 60 000,00 |

СОСТАВИЛ:



Е.Е. Домская