

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города ИвановаСмирнов А.В.
2013 г.

Обустройство береговых откосов реки Уводь от плотины ОАО "БИМ" до створа Соковского моста
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 15

(локальная смета)

на переустройство выпуска №8 2-х очкового ж/б оголовка ливневой канализации "Кокуй"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 2137,897 тыс. руб.
Средства на оплату труда 43,596 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 3347,06 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатац ии машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатац ия машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Демонтаж													
1	ФЕР46-04-003-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разборка монолитных железобетонных стенок и днища оголовка, бетон В 15 (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (5941 руб.): 110% от ФОТ СП (3781 руб.): 70% от ФОТ	12,415	1912,96 275,18	1637,78 159,85		23749	3416	20333 1985		32,26	400,51	
2	ФЕР46-04-003-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разборка монолитного железобетонного перекрытия оголовка, бетон В 20 (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (3326 руб.): 110% от ФОТ СП (2117 руб.): 70% от ФОТ	5,3	2499,51 361,84	2137,67 208,64		13247	1918	11329 1106		42,42	224,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): автом. перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	42,5	42,98 42,98			1827	1827				
4	ФССЦпг03-21-01-005 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): автом. перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	42,5	6,69	6,69		284		284			
5	ФЕР30-08-050-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж цилиндрических габионов ГЦ1 (2*Д=0,65 м) (1 м3 щебня) 1 047,23 = 1 192,28 - 2,19 x 49,12 - 0,14 x 267,72 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (828 руб.): 110% от ФОТ СП (602 руб.): 80% от ФОТ	3,9	222,41 190,43	31,98 2,69		867	743	124 10		20,02	78,08
6	ФЕР30-08-047-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж ранее уложенных габионов коробчатых ГК2 1,5*1*1 (10 м3 габбионных конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (450 руб.): 110% от ФОТ СП (327 руб.): 80% от ФОТ	0,3	1577,56 1341,75	235,81 18,61		473	403	70 6		146,16	43,85
7	ФЕР30-08-047-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж ранее уложенных габионов коробчатых ГК4 2*1*1 (10 м3 габбионных конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (598 руб.): 110% от ФОТ СП (435 руб.): 80% от ФОТ	0,4	1577,56 1341,75	235,81 18,61		631	537	94 7		146,16	58,46
Устройство оголовка с металлической гофрированной конструкцией "Multi Plate"												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕР01-01-003-14 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Разработка грунта 2 группы при откопке наружных стенок экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, под обкладку оголовка (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (118 руб.): 95% от ФОТ СП (62 руб.): 50% от ФОТ	0,245	3055,85 105,85	2950 398,25		749	26	723 98		13,57	3,32
9	ФЕР01-01-003-14 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Разработка грунта 2 группы при откопке наружных стенок экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, под обкладку оголовка из-под воды глубиной 1,5 м (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил. 1.12 п.3.55 ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (29 руб.): 95% от ФОТ СП (15 руб.): 50% от ФОТ	0,049	3819,81 132,31	3687,5 497,81		187	6	181 24		16,96	0,83
10	ФЕР01-02-057-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Доработка грунта вручную в основании сооружения (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (24 руб.): 80% от ФОТ СП (14 руб.): 45% от ФОТ	0,021	1441,44 1441,44			30	30			184,8	3,88
11	ФЕР01-02-061-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство основания - подготовка из песка вручную (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (11 руб.): 80% от ФОТ СП (6 руб.): 45% от ФОТ	0,021	663,75 663,75			14	14			88,5	1,86
12	ФССЦ-408-0121 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Песок природный для строительных работ (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	2,1	59,99	59,99		126			126		
13	ФЕР27-06-001-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство основания из сборных железобетонных плит (100 м3 сборных железобетонных плит) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (88 руб.): 142% от ФОТ СП (59 руб.): 95% от ФОТ	0,032	11801,49 1311,49	8451 632,97	2039	378	42	270 20	66	139,52	4,46

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ФССЦ-403-6010 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Плиты железобетонные ПД30.15-10 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	3,2	964		964	3085			3085		
15	ФЕР30-08-050-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Укладка основания из цилиндрических габионов ГЦ1 (1 м3 щебня) 968,24 = 1 192,28 - 2,19 x 49,12 - 0,14 x 267,72 - 1 x 78,99 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (4315 руб.): 110% от ФОТ СП (3138 руб.): 80% от ФОТ	16,25	968,24 238,04	39,97 3,36	690,23	15734	3868	650 55	11216	25,03	406,74
16	ФССЦ-413-0213 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Камень марка: 1000 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	16,25	239,56		239,56	3893			3893		
17	ФЕР30-08-050-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Укрепления дна из 1 ряда из цилиндрических габионов ГЦ1 под воду (1 м3 щебня) 968,24 = 1 192,28 - 2,19 x 49,12 - 0,14 x 267,72 - 1 x 78,99 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3,7.ТЧ ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (1786 руб.): 110% от ФОТ СП (1299 руб.): 80% от ФОТ	5,85	1009,94 273,75	45,97 3,86	690,22	5908	1601	269 23	4038	28,78	168,36
18	ФССЦ-413-0213 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Камень марка: 1000 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	5,85	239,56		239,56	1401			1401		
19	ФЕР06-01-001-08 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство монолитных железобетонных упоров под опорную часть конструкции (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (343 руб.): 105% от ФОТ СП (213 руб.): 65% от ФОТ	0,1027	90330,26 2918,97	1761,36 260,12	85649,93	9277	300	181 27	8796	342,2	35,14
20	ФССЦ-204-0100 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Дополнительно. Стоимость арматуры (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	1,3524	5650		5650	7641			7641		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ФЕР06-01-015-08 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка закладных деталей (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (354 руб.): 105% от ФОТ СП (219 руб.): 65% от ФОТ	0,5862	7408,51 573,41	35,1 2,03	6800	4343	336	21 1	3986	63,22	37,06
22	ФЕР46-03-001-01 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262	Сверление отверстий (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (31 руб.): 110% от ФОТ СП (20 руб.): 70% от ФОТ	0,08	2031,09 166,43	723,53 190,24	1141,13	162	13	58 15	91	17,3	1,38
23	ФЕР06-01-015-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка анкерных болтов (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (4 руб.): 105% от ФОТ СП (3 руб.): 65% от ФОТ	0,010985	10528,56 327,25	77,22 5	10124,09	116	4	1	111	36,08	0,4
24	ФЕР39-01-002-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж металлической гофрированной конструкции "Multi Plate" (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (5959 руб.): 90% от ФОТ СП (5628 руб.): 85% от ФОТ	3,92	6423,76 1523,69	2835,05 165,38	2065,02	25181	5973	11113 648	8095	151,46	593,72
25	Прайс лист	Металлическая гофрированная конструкция "Multi Plate" типа ВС 14 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	1	62162,33		62162,33	62162			62162		
26	ФЕР30-08-047-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство обкладки конструкций "Multi Plate" типа ВС 14 из ранее демонтированных габионов коробчатых ГКБ 3*1*1 (10 м3 габионных конструкций) 1 971,95 = 4 932,06 - 1,33 x 124,77 - 0,002 x 11 978,00 - 0,0115 x 12 110,78 - 0,007 x 1 056,00 - 0,052 x 1 081,68 - 0,214 x 1 056,00 - 0,095 x 12 572,38 - 0,001 x 6 508,75 - 0,605 x 139,40 - 5,578 x 60,00 - 10,5 x 68,70 - 0,023 x 2,44 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (1122 руб.): 110% от ФОТ СП (816 руб.): 80% от ФОТ	0,6	1971,95 1677,19	294,76 23,26		1183	1006	177 14		182,7	109,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ФЕР30-08-047-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство обкладки конструкций "Multi Plate" типа ВС 14 из ранее демонтированных габионов коробчатых ГК2 1,5*1*1 (10 м3 габионных конструкций) 1 971,95 = 4 932,06 - 1,33 x 124,77 - 0,002 x 11 978,00 - 0,0115 x 12 110,78 - 0,007 x 1 056,00 - 0,052 x 1 081,68 - 0,214 x 1 056,00 - 0,095 x 12 572,38 - 0,001 x 6 508,75 - 0,605 x 139,40 - 5,578 x 60,00 - 10,5 x 68,70 - 0,023 x 2,44 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (562 руб.): 110% от ФОТ СП (409 руб.): 80% от ФОТ	0,3	1971,95 1677,19	294,76 23,26		592	504	887		182,7	54,81
28	ФЕР30-08-047-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство обкладки конструкций "Multi Plate" типа ВС 14 из ранее демонтированных габионов коробчатых ГК2 1*1*1 (10 м3 габионных конструкций) 1 971,95 = 4 932,06 - 1,33 x 124,77 - 0,002 x 11 978,00 - 0,0115 x 12 110,78 - 0,007 x 1 056,00 - 0,052 x 1 081,68 - 0,214 x 1 056,00 - 0,095 x 12 572,38 - 0,001 x 6 508,75 - 0,605 x 139,40 - 5,578 x 60,00 - 10,5 x 68,70 - 0,023 x 2,44 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (748 руб.): 110% от ФОТ СП (544 руб.): 80% от ФОТ	0,4	1971,95 1677,19	294,76 23,26		789	671	1189		182,7	73,08
29	ФЕР30-08-047-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство обкладки конструкций "Multi Plate" типа ВС 14 габионом ГК4 2*1*1 с устройством обратного фильтра из гравийно-песчаной смеси и креплением из геотекстиля (10 м3 габионных конструкций) 4 210,71 = 4 932,06 - 10,5 x 68,70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (3741 руб.): 110% от ФОТ СП (2721 руб.): 80% от ФОТ	2	4210,71 1677,19	294,76 23,26	2238,76	8421	3354	59047	4477	182,7	365,4
30	ФССЦ-413-0213 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Камень марка: 1000 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	21	239,56		239,56	5031			5031		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ФЕР30-08-047-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство обкладки конструкций "Multi Plate" типа ВС 14 габионом ГК4 2*1*0,5 с устройством обратного фильтра из гравийно-песчаной смеси и креплением из геотекстиля (10 м3 габионных конструкций) 4 210,71 = 4 932,06 - 10,5 x 68,70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (1870 руб.): 110% от ФОТ СП (1360 руб.): 80% от ФОТ	1	4210,71 1677,19	294,76 23,26	2238,76	4211	1677	295 23	2239	182,7	182,7
32	ФССЦ-413-0213 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Камень марка: 1000 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	10,5	239,56		239,56	2515			2515		
33	ФЕР30-08-047-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство обкладки конструкций типа ВС 14 габионом ГК4 2*1*1 с устройством обратного фильтра из гравийно-песчаной смеси и креплением из геотекстиля (10 м3 габионных конструкций) 4 210,71 = 4 932,06 - 10,5 x 68,70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (1870 руб.): 110% от ФОТ СП (1360 руб.): 80% от ФОТ	1	4210,71 1677,19	294,76 23,26	2238,76	4211	1677	295 23	2239	182,7	182,7
34	ФССЦ-413-0213 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Камень марка: 1000 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	10,5	239,56		239,56	2515			2515		
35	ФЕР30-08-050-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство обкладки конструкций Multi Plate типа ВС 14 цилиндрическими габионами ГЦ1 (2*Д=0,65 м) (1 м3 щебня) 968,24 = 1 192,28 - 2,19 x 49,12 - 0,14 x 267,72 - 1 x 78,99 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (344 руб.): 110% от ФОТ СП (250 руб.): 80% от ФОТ	1,3	968,24 238,04	39,97 3,36	690,23	1259	309	52 4	898	25,03	32,54
36	ФССЦ-413-0213 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Камень марка: 1000 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	1,3	239,56		239,56	311			311		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ФЕР30-08-050-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство обкладки конструкций Multi Plate типа ВС 14 цилиндрическими габионами ГЦ1 (2*Д=0,65 м) ранее демонтированными (1 м3 щебня) 334,34 = 1 192,28 - 2,19 x 49,12 - 0,14 x 267,72 - 0,00119 x 12 110,78 - 15,63 x 37,24 - 0,0096 x 1 056,00 - 0,0068 x 1 081,68 - 0,0173 x 1 056,00 - 0,0021 x 792,00 - 1 x 78,99 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (1035 руб.): 110% от ФОТ СП (753 руб.): 80% от ФОТ	3,9	334,34 238,04	39,97 3,36	56,33	1304	928	156 13	220	25,03	97,62
38	ФЕР26-01-054-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Обкладка вертикальных стенок геотекстилем (100 м2 поверхности покрытия изоляции) 790,63 = 4 027,24 - 0,0473 x 7 590,00 - 0,12 x 23 980,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (304 руб.): 100% от ФОТ СП (213 руб.): 70% от ФОТ	0,8	790,63 380,16	28,87	381,6	633	304	23	306	44	35,2
39	ФССЦ-101-0792 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Геотекстиль (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	0,8	124,77		124,77	100			100		
40	ФЕР46-04-003-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Обивка железобетона наружных углов существующего коллектора (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (336 руб.): 110% от ФОТ СП (214 руб.): 70% от ФОТ	0,7	1912,96 275,18	1637,78 159,85		1339	193	1146 112		32,26	22,58
41	ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Замоноличивание стыка между существующей наружной поверхностью коллектора и внутренней поверхностью конструкции типа ВС 14 (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (9 руб.): 105% от ФОТ СП (6 руб.): 65% от ФОТ	0,0056	58585,02 1404	1590,53 243	55590,49	328	8	9 1	311	180	1,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ФЕР26-01-054-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Оклейка стыка черной полиэтиленовой пленкой (100 м2 поверхности покрытия изоляции) 790,63 = 4 027,24 - 0,0473 x 7 590,00 - 0,12 x 23 980,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (11 руб.): 100% от ФОТ СП (8 руб.): 70% от ФОТ	0,03	790,63 380,16	28,87	381,6	24	11	1	12	44	1,32
43	ФССЦ-113-8006 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Пленка полиэтиленовая (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	0,0036	3620		3620	13			13		
44	ФЕР01-01-003-13 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Обратная засыпка пазух ПГС экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,5 (0,5- 0,63) м3, (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (42 руб.): 95% от ФОТ СП (22 руб.): 50% от ФОТ	0,11	2419,85 83,85	2336 315,36		266	9	257 35		10,75	1,18
45	ФЕР01-02-005-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Уплотнение (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (144 руб.): 95% от ФОТ СП (76 руб.): 50% от ФОТ	1,1	417,61 106,88	310,73 30,58		459	118	341 34		12,53	13,78
46	ФССЦ-408-0200 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Смесь песчано-гравийная природная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	110	60		60	6600			6600		
47	ФЕР01-01-003-13 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Обратная засыпка ранее вынутым грунтом 1 группы экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (41 руб.): 95% от ФОТ СП (22 руб.): 50% от ФОТ	0,107	2419,85 83,85	2336 315,36		259	9	250 34		10,75	1,15
48	ФЕР01-02-005-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Уплотнение (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (140 руб.): 95% от ФОТ СП (74 руб.): 50% от ФОТ	1,07	417,61 106,88	310,73 30,58		447	114	333 33		12,53	13,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	ФЕР01-02-040-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Посев многолетних трав вручную для закрепления (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (72 руб.): 80% от ФОТ СП (41 руб.): 45% от ФОТ	0,34	2109,6 263,61	1,83	1844,16	717	90	1	626	33,2	11,29
50	ФССЦ-414-0137 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Семена трав (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	0,408	146,25		146,25	60			60		
51	ФЕР01-01-013-13 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Погрузка ранее вынутого грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (105 руб.): 95% от ФОТ СП (55 руб.): 50% от ФОТ	0,187	3502,87 95,94	3403,68 489,86	3,25	655	18	636 92	1	12,3	2,3
52	ФССЦгг03-21-01- 005 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): автом. перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	318	6,69	6,69		2127		2127			
53	ФЕР01-02-057-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разработка грунта вручную в локальных местах наружных стен коллектора (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (230 руб.): 80% от ФОТ СП (130 руб.): 45% от ФОТ	0,24	1201,2 1201,2			288	288			154	36,96
54	ФЕР26-01-054-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Наклея на бетонную поверхность черной полиэтиленовой пленки (100 м2 поверхности покрытия изоляции) 790,63 = 4 027,24 - 0,0473 x 7 590,00 - 0,12 x 23 980,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (6 руб.): 100% от ФОТ СП (4 руб.): 70% от ФОТ	0,015	790,63 380,16	28,87	381,6	12	6		6	44	0,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	ФССЦ-113-8006 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Пленка полиэтиленовая (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	0,0018	3620		3620	7			7		
56	ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство монолитного железобетонного замка из бетона В 20 (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (9 руб.): 105% от ФОТ СП (6 руб.): 65% от ФОТ	0,0056	58585,02 1404	1590,53 243	55590,49	328	8	9 1	311	180	1,01
57	ФССЦ-204-0100 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Арматура (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	0,093	5650		5650	525			525		
58	ФЕР08-01-003-07 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя битумного замка (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (34 руб.): 122% от ФОТ СП (22 руб.): 80% от ФОТ	0,14	1176,02 201,61	75,93	898,48	165	28	11	126	21,2	2,97
59	ФЕР01-02-061-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Засыпка вручную , группа грунтов 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (140 руб.): 80% от ФОТ СП (79 руб.): 45% от ФОТ	0,24	729 729			175	175			97,2	23,33
Мероприятия по производству работ переустройства оголовка (в коллекторе)												
60	ФЕР01-02-057-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство временных перемычек из мешков , заполненных песком вручную (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (20 руб.): 80% от ФОТ СП (11 руб.): 45% от ФОТ	0,027	920,4 920,4			25	25			118	3,19
61	ФССЦ-408-0121 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Песок (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	2,7	59,99		59,99	162			162		
62	ФССЦ-101-0621 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Мешки (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	0,032	2240		2240	72			72		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	ФЕР42-01-020-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Укладка полиэтиленовой пленки (100 м2 экрана) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (6 руб.): 89% от ФОТ СП (6 руб.): 70% от ФОТ	0,24	1580,42 30,79	20,83 7,13	1528,8	379	7	5 2	367	3,61	0,87
64	ФСЭМ-310101 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №633	Водоотлив насосом 2,8 кВт (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР 0% от СП 0% от	1920	5,54	5,54 3,32		10637		10637 6374			
65	ФЕР42-01-020-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж полиэтиленовой пленки (100 м2 экрана) 51,62 = 1 580,42 - 0,06 x 1 100,00 - 120 x 12,19 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (6 руб.): 89% от ФОТ СП (5 руб.): 70% от ФОТ	0,24	41,3 24,64	16,66 5,7		10	6	4 1		2,89	0,69
66	ФЕР01-02-057-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж временных перемычек из мешков (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (20 руб.): 80% от ФОТ СП (11 руб.): 45% от ФОТ	0,027	920,4 920,4			25	25			118	3,19
Устройство отгораживающих временных перемычек												
67	ФЕР42-01-020-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Укладка полиэтиленовой пленки (100 м2 экрана) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (23 руб.): 89% от ФОТ СП (18 руб.): 70% от ФОТ	0,68	1580,42 30,79	20,83 7,13	1528,8	1075	21	14 5	1040	3,61	2,45
68	ФЕР01-02-057-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Пригрузка пленки мешками заполненными песком(грунта): 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (16 руб.): 80% от ФОТ СП (9 руб.): 45% от ФОТ	0,022	920,4 920,4			20	20			118	2,6
69	ФССЦ-408-0121 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Песок природный для строительных (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	2,2	59,99		59,99	132			132		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	ФССЦ-101-0621 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Мешки (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	0,026	2240		2240	58			58		
71	ФЕР42-01-020-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж полиэтиленовой пленки (100 м2 экрана) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (19 руб.): 89% от ФОТ СП (15 руб.): 70% от ФОТ	0,68	41,3 24,64	16,66 5,7		28	17	11 4		2,89	1,97
72	ФЕР01-02-057-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж временных перегородок из мешков (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (16 руб.): 80% от ФОТ СП (9 руб.): 45% от ФОТ	0,022	920,4 920,4			20	20			118	2,6
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-2, 5-51, 53-72 " СМР=5,8"												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение												
Итого Поз. 1-2, 22, 40												
Накладные расходы 110% ФОТ (от 8 758)												
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 8 758)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Мосты и трубы:												
Итого Поз. 5-7, 15-18, 26-37												
Накладные расходы 110% ФОТ (от 17 519)												
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 17 519)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 8-9, 44-48, 51												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 650)						618					
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 650)						325					
	Итого с накладными и см. прибылью						10565					35.97
	Земляные работы, выполняемые ручным способом:											
	Итого Поз. 10-11, 53, 59-60, 66, 68, 72						597	597				77.61
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 597)						478					
	Сметная прибыль 45% ФОТ (от 597)						269					
	Итого с накладными и см. прибылью						1344					77.61
	Материалы для строительных работ:											
	Итого Поз. 12, 14, 25, 39, 61, 69						65767			65767		
	Автомобильные дороги:											
	Итого Поз. 13						378	42	270 20	66		4.46
	Накладные расходы 142% ФОТ (от 62)						88					
	Сметная прибыль 95% ФОТ (от 62)						59					
	Итого с накладными и см. прибылью						525					4.46
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:											
	Итого Поз. 19, 21, 23, 41, 56						14392	656	221 30	13515		74.62
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 686)						720					
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 686)						446					
	Итого с накладными и см. прибылью						15558					74.62
	Материалы:											
	Итого Поз. 20, 43, 55, 57, 62, 70						8316			8316		
	Металлические конструкции гидротехнических сооружений:											
	Итого Поз. 24						25181	5973	11113 648	8095		593.72
	Накладные расходы 90% ФОТ (от 6 621)						5959					
	Сметная прибыль 85% ФОТ (от 6 621)						5628					
	Итого с накладными и см. прибылью						36768					593.72
	Теплоизоляционные работы:											
	Итого Поз. 38, 42, 54						669	321	24	324		37.18
	Накладные расходы 100% ФОТ (от 321)						321					
	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 321)						225					
	Итого с накладными и см. прибылью						1215					37.18
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):											
	Итого Поз. 49-50						777	90	1	686		11.29
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 90)						72					
	Сметная прибыль 45% ФОТ (от 90)						41					
	Итого с накладными и см. прибылью						890					11.29
	Конструкции из кирпича и блоков:											
	Итого Поз. 58						165	28	11	126		2.97
	Накладные расходы 122% ФОТ (от 28)						34					
	Сметная прибыль 80% ФОТ (от 28)						22					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Берегоукрепительные работы:											
	Итого Поз. 63, 65, 67, 71											
	Накладные расходы 89% ФОТ (от 63)											
	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 63)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Машины:											
	Итого Поз. 64											
	Итого											
	Всего с учетом "СМР=5,8"											
	Итого по Поз. 3-4, 52 "СМР=5,55"											
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 3											
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 4, 52											
	Итого											
	Всего с учетом "СМР=5,55"											
	Итого											
	Непредвиденные затраты 2%											
	Итого с непредвиденными											
	НДС 18%											
	ВСЕГО по смете											

Составил

Херувимова С.В.

Согласовано

Козлова Н.А.

Сафронова Г.А.

МКУ «ПДС ИТ»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>В.И.И.</i>	16.04.13
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>В.И.И.</i>	16.04.13
Начальник отдела технического надзора		