

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города ИвановаСмирнов А.В.
2013 г.

Обустройство береговых откосов реки Увось от плотины ОАО "БИМ" до створа Соковского моста
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 13

(локальная смета)

на обустройство выпусков (оголовков) коммуникаций через вертикальную стенку на участке с ПК 10+31 по ПК 11+23 (на ПК 10+95 и ПК 11+18)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 98,067 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0,280 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 20,37 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатаци и машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатаци и машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР22-01-011-11 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Укладка стальных труб диаметром: 500 мм (1 км трубопровода) 46 477,46 = 824 233,48 - 55 x 27,10 - 1004 x 772,40 - 318 x 2,44 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (252 руб.): 130% от ФОТ СП (173 руб.): 89% от ФОТ	0,014	46477,46 10070,55	33035,84 3756,98	3371,07	651	141	463 53	47	973	13,62
2	ФССЦ-103-0228 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Трубы стальные, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	14,06	772,4		772,4	10860			10860		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР22-02-002-11 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Нанесение усиленной антикоррозийной битумной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (83 руб.): 130% от ФОТ СП (57 руб.): 89% от ФОТ	0,014	34772,91 2814,87	21239,08 1752,02	10718,96	487	39	297 25	151	303	4,24
4	ФССЦ-101-1995 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Мастика битумная (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	0,1498	3316,55		3316,55	497			497		
5	ФССЦ-101-1742 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Толь гидроизоляционный марки ТГ-350 (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	29,26	5,71		5,71	167			167		
6	ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство замка на стыке труб из монолитного бетона (100 м3 бетона, бугобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (8 руб.): 105% от ФОТ СП (5 руб.): 65% от ФОТ	0,00468	58585,02 1404	1590,53 243	55590,49	274	7	7 1	260	180	0,84
7	ФЕР26-01-054-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА (100 м2 поверхности покрытия изоляции) 790,63 = 4 027,24 - 0,0473 x 7 590,00 - 0,12 x 23 980,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (14 руб.): 100% от ФОТ СП (10 руб.): 70% от ФОТ	0,038	790,63 380,16	28,87	381,6	30	14	1	15	44	1,67
8	ФССЦ-101-0792 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Геотекстиль (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	3,846	124,77		124,77	480			480		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							13446	201	768 79	12477		20,37
Накладные расходы												
Сметная прибыль							357					
Итого по смете:							245					
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:												
Итого Поз. 1, 3							1138	180	760 78	198		17,86

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы 130% ФОТ (от 258)						335					13
	Сметная прибыль 89% ФОТ (от 258)						230					
	Итого с накладными и см. прибылью						1703					17,86
	Материалы:											
	Итого Поз. 2, 4-5, 8						12004			12004		
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:											
	Итого Поз. 6						274	7	7	260		0,84
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 8)						8					
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 8)						5					
	Итого с накладными и см. прибылью						287					0,84
	Теплоизоляционные работы:											
	Итого Поз. 7						30	14	1	15		1,67
	Накладные расходы 100% ФОТ (от 14)						14					
	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 14)						10					1,67
	Итого с накладными и см. прибылью						54					20,37
	Итого						14048					20,37
	Всего с учетом "СМР=5,8"						81478					
	Непредвиденные затраты 2%						1630					
	Итого с непредвиденными						83108					
	НДС 18%						14959					
	ВСЕГО по смете						98067					20,37

Составил

Херувимова С.В.

Козлова Н.А.

Согласовано

Сафронова Г.А.

МКУ «ПДС АТХ»		
ПРОБЕЖЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>Смирнов</i>	16.04.13
Начальник отдела по работе с посетителями	<i>Иванов</i>	16.04.13
Начальник отдела технического надзора		