

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник УЖКХ Администрации г. Иванова
Е.В. Бадигин

2013 г.

СОГЛАСОВАНО:

" " 2013 г.

М.П.

Сметная стоимость с НДС 50,000 тыс. руб.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Ремонт асфальтового покрытия придорожной территории
Шереметевский проспект, д. 72б S = 60 м2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.

Часовой фонд оплаты труда, стоимость маш-час и перевозки грузов взяты по СССР - 1/2013 кв.

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.- ч, не занятых обслуживание обслуж-х маш. всего
				всего	эксплуатации машин	материалов	Всего	основной заработной платы	эксплуатаци ия машин	материало в	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ФЕР27-04-001-4 пр.№ 253 от 17 ноября 2008 г Кэмм*1,25 Кэпм*1,25 Козп*1,15 Ктэс*1,15 Ктэм*1,25	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (устранение ямочности)									
			0,0701	4418,74	4176,60	17,08	1797	92	1698	7	1,95
		100 м3		225,06	351,23				143		1,81
		Индекс к основной заработной плате		5,8 *	225,06 *	0,0701 =	91,50				
		Индекс к эксплуатации машин		5,8 *	4176,60 *	0,0701 =	1698,12				
		Индекс к заработной плате машинистов		5,8 *	351,23 *	0,0701 =	142,80				
		Индекс к стоимости материалов		5,8 *	17,08 *	0,0701 =	6,94				
		Накладные расходы			142,00%	от суммы	234,30				332,71
		Сметная прибыль			81,00%	от суммы	234,30				189,78
1,1	ФССЦ (2010) ч.4 раздел08 -0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	8,8326			103				5276,6	
		м3									
2	ФССЦт03-21-001-30 пр.№354 от 20 июля 2011 г	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км	-12,37	19,29	19,29	0,00	-1324	0	-1324	0	0,00
		1 Т ГРУЗА		0,00	0,00				0		0,00
		Индекс к основной заработной плате		5,55 *	0,00 *	-12,37 =	0,00				
		Индекс к эксплуатации машин		5,55 *	19,29 *	-12,37 =	-1324,33				
		Индекс к заработной плате машинистов		5,55 *	0,00 *	-12,37 =	0,00				
		Индекс к стоимости материалов		5,55 *	0,00 *	-12,37 =	0,00				
		Накладные расходы			0,00%	от суммы	0,00				0,00
		Сметная прибыль			0,00%	от суммы	0,00				0,00
3	ФССЦт03-21-001-90 пр.№354 от 20 июля 2011 г	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 90 км	12,37	42,91	42,91	0,00	2946	0	2946	0	0,00
		1 Т ГРУЗА		0,00	0,00				0		0,00
		Индекс к основной заработной плате		5,55 *	0,00 *	12,37 =	0,00				
		Индекс к эксплуатации машин		5,55 *	42,91 *	12,37 =	2945,92				
		Индекс к заработной плате машинистов		5,55 *	0,00 *	12,37 =	0,00				
		Индекс к стоимости материалов		5,55 *	0,00 *	12,37 =	0,00				
		Накладные расходы			0,00%	от суммы	0,00				0,00
		Сметная прибыль			0,00%	от суммы	0,00				0,00
4	ФЕР27-06-026-1 пр.№ 253 от 17 ноября 2008 г Кэмм*1,25 Кэпм*1,25 Козп*1,15 Ктэс*1,15 Ктэм*1,25	Розлив вяжущих материалов									
			0,024	1581,73	49,50	1532,23	220	0	7	213	0,00
		т		0,00	9,58				1		0,02
		Индекс к основной заработной плате		5,8 *	0,00 *	0,024 =	0,00				
		Индекс к эксплуатации машин		5,8 *	49,50 *	0,024 =	6,89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Индекс к заработной плате машинистов	5,8	*	9,58	*	0,024	=	1,33				
		Индекс к стоимости материалов	5,8	*	1532,23	*	0,024	=	213,29				
		Накладные расходы	142,00%		от суммы	1,33				1,89			
		Сметная прибыль	81,00%		от суммы	1,33				1,08			
4,1	ФССЦ (2010) ч.1 раздел10 -1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	-			1487,6				-213,29			
		т	0,02472										
4,2	ФССЦ (2012) 101- 1556 пр. №190 от 05 мая 2012 г.	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	0,02472			1690				242,31			
		т											
8	ФЕРр68-10-2 пр.№ 207 от 13 октября 2008 г	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	0,0139		50517,35	3228,78	46463,94		4073	66	260	3746	1,19
		100 т	824,63		414,60					33			0,43
		Индекс к основной заработной плате	5,8	*	824,63	*	0,0139	=	66,48				
		Индекс к эксплуатации машин	5,8	*	3228,78	*	0,0139	=	260,30				
		Индекс к заработной плате машинистов	5,8	*	414,60	*	0,0139	=	33,43				
		Индекс к стоимости материалов	5,8	*	46463,94	*	0,0139	=	3745,92				
		Накладные расходы	104,00%		от суммы	99,91						103,91	
		Сметная прибыль	60,00%		от суммы	99,91						59,95	
8,1	ФССЦ (2010) ч.4 раздел10 -0021	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	-1,4039			459,91				-3744,87			
		т											
8,2	ФССЦ (2010) ч.4 раздел10 -0008	Асфальтобетонные смеси дорожные, марка II, тип Г	1,4039			571,6				4654,32			
		т											
9	ФЕР27-07-001-1 пр.№ 253 от 17 ноября 2008 г Кэм*1,25 Кзпм*1,25 Кзп*1,15 Ктзс*1,15 Ктзм*1,25	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто- бетонной смеси толщиной 3 см	0,6		3602,00	72,10	3368,37		12535	562	251	11722	10,43
		100 м2	161,53		0,71					2			0,04
		Индекс к основной заработной плате	5,8	*	161,53	*	0,6	=	562,12				
		Индекс к эксплуатации машин	5,8	*	72,10	*	0,6	=	250,91				
		Индекс к заработной плате машинистов	5,8	*	0,71	*	0,6	=	2,48				
		Индекс к стоимости материалов	5,8	*	3368,37	*	0,6	=	11721,93				
		Накладные расходы	142,00%		от суммы	564,60						801,73	
		Сметная прибыль	81,00%		от суммы	564,60						457,33	
9,1	ФССЦ (2010) ч.4 раздел10 -0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	-4,284			455,39				-11315,17			
		т											
9,2	ФССЦ (2010) ч.4 раздел10 -0008	Асфальтобетонные смеси дорожные, марка II, тип Г	4,284			571,6				14202,66			
		т											
10	ФЕР27-07-001-2 пр.№ 253 от 17 ноября 2008 г Кэм*1,25 Кзпм*1,25 Кзп*1,15 Ктзс*1,15 Ктзм*1,25	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до 5 см)	2,4		586,30	10,50	551,02		8161	345	146	7670	6,40
		100 м2	24,78		0,00					0			0,00
		Индекс к основной заработной плате	5,8	*	24,78	*	2,4	=	344,97				
		Индекс к эксплуатации машин	5,8	*	10,50	*	2,4	=	146,16				
		Индекс к заработной плате машинистов	5,8	*	0,00	*	2,4	=	0,00				
		Индекс к стоимости материалов	5,8	*	551,02	*	2,4	=	7670,20				
		Накладные расходы	142,00%		от суммы	344,97						489,86	
		Сметная прибыль	81,00%		от суммы	344,97						279,43	
10,1	ФССЦ (2010) ч.4 раздел10 -0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	-			455,39				-7669,73			
		т	2,90381										
10,2	ФССЦ (2010) ч.4 раздел10 -0008	Асфальтобетонные смеси дорожные, марка II, тип Г	2,90381			571,6				9626,95			
		т	1										
11	ФССЦпг 01-01-001- 39 пр.№189 от 05 мая 2012 г.	Погрузка при автомобильных перевозках грунта (от очистки основания)	2,16		4,27	4,27	0,00		51	0	51	0	0,00
		1 т ГРУЗА	0,00		0,00					0			0,00

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УЖКХ Администрации г. Иванова
Е.В. Бадигин

2013 г.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Ремонт асфальтового покрытия придорожной территории
- Шереметевский проспект, д. 72В S = 60 м2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)


№ п/п	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса,	Единица измерения	Всего	Примечание
1	2	3	4	5
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (устранение ямочности)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0701	
2	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км	1 Т ГРУЗА	-12,37	
3	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 90 км	1 Т ГРУЗА	12,37	
4	Розлив вяжущих материалов	тонна	0,024	
8	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	100 т смеси	0,0139	
9	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	0,6	
10	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до 5 см)	100 м2 покрытия	2,4	
11	Погрузка при автомобильных перевозках грунта (от очистки основания)	1 Т ГРУЗА	2,16	
12	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 Т ГРУЗА	2,16	

Составил: _____



30.05.13

г. Иваново пр. Шереметьевский, д. №72 В



S пр=10,0 м²
S под=50,02 м²

Утвердил								г. Иваново	Лист
Проверил								пр. Шереметьевский, д. №72 В	
Составил									