

Капитальный ремонт квартиры №1 по адресу: 5 Слободская, д.2а



# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-03 (локальная смета)

на газоснабжение,  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлена 2000-1 кв 2013г

руб.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы				Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов	В т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш. на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
Кзп=1,15 Кмех=1,25													
1	19-01-001-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных	1	1276,76	9,11	1254,51	1277	13	9	1255	1,45	1	1
			1 прибор	13,14	0,15	--	15		--		0,01	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 115,2% (=128х0,9)		15,32			9						
		СП от ОЗП+ЗПМ - 70,55% (=83х0,85)		9,38			1301						
		Сметная стоимость											
2	19-01-002-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Установка водонагревателей проточных	1	135,83	5,84	83,83	136	46	6	84	5,21	5	5
			1 прибор	46,16	0,15	--	53		--		0,01	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 115,2% (=128х0,9)		53,35			33						
		СП от ОЗП+ЗПМ - 70,55% (=83х0,85)		32,67			222						
		Сметная стоимость					4358	--	--		4358	--	--
3	прайс	Теплогенератор BAXI ECO 1.24	1 шт	4358,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	прайс	Коаксиальный выпускной всасывающий трубопровод 100/60 дл. 1м	1 комп	313,87	--	313,87	314	--	--	314	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	19-01-014-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Установка шита огнезащитного из кровельной стали и листового асбеста	3 1 м2	205,06 2,92	1,09 --	201,05 --	615 10	9	3	603	0,31	1
		НР от ОЗП+ЗПП - 115,2% (=128х0,9)		3,36			6					--
		СП от ОЗП+ЗПП - 70,55% (=83х0,85)		2,06			631					
		Сметная стоимость										
6	16-02-003-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	0,025	2980,88 341,95	72,65 2,54	2566,28 --	75 10	9	2	64	35,55 0,19	1
		НР от ОЗП+ЗПП - 115,2% (=128х0,9)		396,85			6					--
		СП от ОЗП+ЗПП - 70,55% (=83х0,85)		243,04			91					
		Сметная стоимость										
7	16-02-003-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	0,045	2981,35 341,95	72,65 2,54	2566,75 --	134 18	15	3	116	35,55 0,19	2
		НР от ОЗП+ЗПП - 115,2% (=128х0,9)		396,85			11					--
		СП от ОЗП+ЗПП - 70,55% (=83х0,85)		243,04			163					
		Сметная стоимость										
8	16-02-003-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	0,035	3173,96 341,95	72,65 2,54	2759,36 --	111 14	12	3	96	35,55 0,19	1
		НР от ОЗП+ЗПП - 115,2% (=128х0,9)		396,85			9					--
		СП от ОЗП+ЗПП - 70,55% (=83х0,85)		243,04			134					
		Сметная стоимость										
9	прайс	Фильтр газовый диаметром 25мм	1 шт.	17,94 --	-- --	17,94 --	18	--	--	18	--	--
10	302-1833 ФССЦ-2001 пр. МРР № 509	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм										
		Пневматическое испытание газопроводов	0,105	516,43 452,32	-- --	64,11 --	54 55	47	--	7	40,13 --	4
		НР от ОЗП+ЗПП - 115,2% (=128х0,9)		33,28		33,28	33	--	--	33	--	--
		СП от ОЗП+ЗПП - 70,55% (=83х0,85)		--		--		--	--		--	--
		Сметная стоимость										
12	15-04-030-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	0,0142	1202,65	3,66	474,96	17	10	--	7	81,72	1



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		100 м2 окрашиваемой поверхности		724,03	0,15	--	--	--	--	--	0,01	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)		684,35			10					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85)		338,55			5					
		Сметная стоимость					32					
13	24-02-090-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Врезка штуцера в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм	0,1 10 врезок	1010,62 385,81	385,64 --	239,17 --	101 45 29 175	39	23	38,89	4	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 117% (=130х0,9)		451,40			45					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 75,65% (=89х0,85)		291,87			29					
		Сметная стоимость					175					
14	23-01-003-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 631	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,0035 1 км трубопровода	39716,94 3191,73	118,89 6,59	36406,32 --	139	11	128	351,90 0,49	1	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 117% (=130х0,9)		3742,03			13					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 75,65% (=89х0,85)		2419,53			8					
		Сметная стоимость					160					
15	12-01-010-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	0,006 100 м2 покрытия	10025,83 1106,02	29,23 3,38	8890,58 --	60	7	53	129,66 0,25	1	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120х0,9)		1198,15			7					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65х0,85)		612,94			4					
		Сметная стоимость					71					
16	69-3-2 ФЕР-р- 2001 пр. МРР № 207	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных перекрытиях чердачных	0,01 100 отверстий	703,21 526,30	176,91 --	-- --	7	5	2	61,70	1	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 78%		410,51			4					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 50%		263,15			3					
		Сметная стоимость					14					
17	301-1700 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 94	Счетчик газа, марка ВК-G 4	1 шт.	418,72	--	418,72	419	--	419	--	--	--
		Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях	1 1 шт.	9,18 9,00	-- --	0,18 --	9	9	--	1,03	1	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 80%		7,20			7					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 60%		5,40			5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Сметная стоимость					21					
19	11-01-001-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг										
			1	33,82	6,08	23,20	34	5	6	23	0,52	1
			1 шт.	4,54	0,60	--			1		0,06	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 80%		4,11			4					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 60%		3,08			3					
		Сметная стоимость					41					
		Итого прямые затраты по смете:	руб.				7911	237	73	7601		25
			руб.						1			--
		Стоимость монтажных работ -	руб.				462					
		Материалы -	руб.				23					
		в т.ч. транспортные расходы -	руб.				2					
		Всего оплата труда -	руб.					14				
		Стоимость материалов и конструкций -	руб.				419					
		Накладные расходы -	руб.				11					
		Сметная прибыль -	руб.				8					
		Всего, стоимость монтажных работ -	руб.				482					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата -	руб.					14				
		Стоимость общестроительных работ -	руб.				324					
		Материалы -	руб.				211					
		в т.ч. транспортные расходы -	руб.				4					
		Всего оплата труда -	руб.					72				
		Накладные расходы -	руб.				79					
		Сметная прибыль -	руб.				49					
		Всего, стоимость общестроительных работ -	руб.				452					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата -	руб.					72				
		Стоимость сантехнических работ -	руб.				7125					
		Материалы -	руб.				2224					
		в т.ч. транспортные расходы -	руб.				9					
		Всего оплата труда -	руб.					152				
		Стоимость материалов и конструкций -	руб.				4723					
		Накладные расходы -	руб.				175					
		Сметная прибыль -	руб.				107					
		Всего, стоимость сантехнических работ -	руб.				7408					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата -	руб.					152				
		Итого по смете:	руб.				8341					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									25
		Сметная заработная плата -	руб.					238				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Итого в ценах 1-2013 с к=5,67

47293

3240

Составил

Петрова



Капитальный ремонт квартиры №1 по адресу: 5 Слободская, д.2а  
(наименование стройки)

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ**  
(приложение к локальному сметному расчету)



на

газоснабжение,  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1	1	Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных	1 прибор	1
2	2	Установка водонагревателей проточных	1 прибор	1
3	5	Установка щита огнезащитного из кровельной стали и листового асбеста	1 м2	3
4	6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	100 м трубопровода	0,025
5	7	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,045
6	8	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,035
7	10	Пневматическое испытание газопроводов	100 м газопровода	0,105
8	11	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0142
9	12	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм	10 врезок	0,1
10	13	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	1 км трубопровода	0,0035
11	14	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,006
12	15	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных перекрытиях чердачных	100 отверстий	0,01
13	17	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях	1 шт.	1
14	18	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг	1 шт.	1

