


Капитальный ремонт квартиры №1 по адресу: 5 Слободская, д.2а
(наименование стройки)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-04

(локальная смета)

на

электрооборудование,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлена 2000-1 кв 2013г

Составлена 2000-1 кв 2013г

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы				Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		руб.
				Всего	экспл. машин	материалов	Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	в т.ч. оплаты труда	возвр. мате- риалов		
													оплаты труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	08-02-409-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 747	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	0,18	1739,10	58,55	1456,83	313	40	11	262	23,80	4		
			100 м	223,72	1,49	--	--	--	--	--	0,11	--		
		НР от ОЗП+ЗПМ - 95%		213,95			39							
		СП от ОЗП+ЗПМ - 65%		146,39			26							
		Сметная стоимость					378							
2	прайс	Труба гофрированная диаметром 16мм	18	0,98	--	0,98	18	--	--	18	--	--		
			м	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
3	08-02-148-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 к=0,8	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	0,18	549,46	396,63	57,40	99	17	71	11	12,40	2		
			100 м кабеля	95,43	32,06	--	--	--	6	--	3,39	1		
		НР от ОЗП+ЗПМ - 95%		121,11			22							
		СП от ОЗП+ЗПМ - 65%		82,87			15							
		Сметная стоимость					136							
4	501-8284 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 308	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 6,0 мм2	0,018	3266,83	--	3266,83	59	--	--	59	--	--		
			1000 м	--	--	--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	08-03-573-04 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 к=0,8	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	57,49	36,28	2,40	57	19	36	2	2,37	2
		НР от ОЗП-ЗПМ - 95%	1 шт.	18,81	2,53	--			3		0,29	--
		СП от ОЗП-ЗПМ - 65%		20,27			20					
		Сметная стоимость		13,87			14					
6	прайс	Щит ЩУРв-1/15-30-1 36УХЛ3	1	147,27	--	147,27	147	--	--	147	--	--
7	08-03-575-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 к=0,8	Прибор или аппарат	м	--	--	--			--		--	--
			7	9,21	--	0,32	64	62	--	2	1,12	8
		НР от ОЗП-ЗПМ - 95%	1 шт.	8,89	--	--			--		--	--
		СП от ОЗП-ЗПМ - 65%		8,44			59					
		Сметная стоимость		5,78			40					
8	509-2244 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 629	Выключатели автоматические "ГЕК" ВА47-29 3Р 40А, характеристика С					163					
9	509-2227 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 629	Выключатели автоматические "ГЕК" ВА47-29 1Р 6А, характеристика С	1	29,62	--	29,62	30	--	--	30	--	--
			шт.	--	--	--			--		--	--
10	прайс	Дифференциальный выключатель АД12 2Р 10А	3	13,12	--	13,12	39	--	--	39	--	--
			шт.	--	--	--			--		--	--
11	прайс	Дифференциальный выключатель АД12 2Р 16А	2	51,65	--	51,65	103	--	--	103	--	--
			шт	--	--	--			--		--	--
12	08-03-600-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 к=0,8	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные	1	53,81	--	53,81	54	--	--	54	--	--
			шт	--	--	--			--		--	--
			1	4,99	1,94	0,35	5	3	2	--	0,34	--
		НР от ОЗП-ЗПМ - 95%	1 шт.	2,70	0,11	--			--		0,01	--
		СП от ОЗП-ЗПМ - 65%		2,67			3					
		Сметная стоимость		1,83			2					
13	прайс	Электросчетчик Меркурий 203.2Т	1	475,14	--	475,14	475	--	--	475	--	--
			м	--	--	--			--		--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	08-02-402-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 747	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	0,02 100 м	844,05 143,82 160,87 110,07	486,33 25,52	213,90 --	17 3 2 22	3	10 1	4	15,30 1,89	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 95%										
		СП от ОЗП+ЗПМ - 65%										
		Сметная стоимость										
15	501-8180 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 308	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 1 и сечением 6,0 мм2	0,002 1000 м	3845,39 --	-- --	3845,39 --	8	--	--	8	--	--
16	08-02-409-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 747	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	0,797 100 м	1739,10 223,72 213,95 146,39	58,55 1,49	1456,83 --	1386	178	47 1	1161	23,80 0,11	19 --
		НР от ОЗП+ЗПМ - 95%					171					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 65%					117					
		Сметная стоимость					1674					
17	прайс	Труба гофрированная диаметром 16мм	38,5 м	0,98 --	-- --	0,98 --	38	--	--	38	--	--
18	прайс	Труба гофрированная диаметром 10мм	41,2 м	0,88 --	-- --	0,88 --	36	--	--	36	--	--
19	08-02-148-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 к=0,8	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	0,797 100 м кабеля	549,46 95,43 121,11	396,63 32,06	57,40 --	438	76	316 26	46	12,40 3,39	10 3
		НР от ОЗП+ЗПМ - 95%					97					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 65%					66					
		Сметная стоимость					601					
20	501-8442 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 535	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	0,0412 1000 м	3036,70 --	-- --	3036,70 --	125	--	--	125	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	501-8443 ФССЦ-2001 пр. МРР № 535	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ²	0,0385 1000 м	4814,02 --	--	4814,02	185	--	--	185	--	--
22	08-03-574-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 κ=0,8	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ²	0,2 100 жил	2310,73 133,33	1,94 0,11	2175,46 --	462	27	--	435	16,80 0,01	3 --
		НР от ОЗП+ЗПМ - 95%		126,77		--	25					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 65%		86,74			17					
		Сметная стоимость					504					
23	08-03-591-02 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 κ=0,8	Выключатель одноклавишный утопленного типа при открытой проводке	0,03 100 шт.	292,26 255,54	7,74 0,43	28,98 --	9	8	--	1	32,20 0,04	1 --
		НР от ОЗП+ЗПМ - 95%		243,17		--	7					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 65%		166,38			5					
		Сметная стоимость					21					
24	159-9001	Выключатель одноклавишный утопленного типа	3 шт	5,34 --	--	5,34 --	16	--	--	16	--	--
25	08-03-591-05 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 κ=0,8	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	0,02 100 шт.	297,12 260,30	7,74 0,43	29,08 --	6	5	--	1	32,80 0,04	1 --
		НР от ОЗП+ЗПМ - 95%		247,70		--	5					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 65%		169,48			3					
		Сметная стоимость					14					
26	159-9002	Выключатель двухклавишный утопленного типа	2 шт	5,79 --	--	5,79 --	12	--	--	12	--	--
27	08-03-591-11 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 κ=0,8	Розетка штепсельная с заземляющим контактом	0,08 100 шт.	1468,50 582,50	23,22 1,30	862,78 --	117	47	2	68	73,40 0,12	6 --
		НР от ОЗП+ЗПМ - 95%		554,61		--	44		--			
		СП от ОЗП+ЗПМ - 65%		379,47			30					
		Сметная стоимость					191					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	159-9003	Розетка штепсельная одноместная с заземляющим контактом	4	8,54	--	8,54	34	--	--	34	--	--
		шт		--	--	--						
29	159-9004	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом	3	11,28	--	11,28	34	--	--	34	--	--
		шт		--	--	--						
30	159-9005	Розетка штепсельная одноместная с крышкой с заземляющим контактом	1	14,03	--	14,03	14	--	--	14	--	--
		шт		--	--	--						
31	08-03-592-02 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 к=0,8	Патрон подвесной										
		НР от ОЗП+ЗПМ - 95%	0,06	1868,61	36,02	1373,09	112	28	2	82	57,90	3
		СП от ОЗП+ЗПМ - 65%	100 шт.	459,50	1,41	--	26		--		0,13	--
		Сметная стоимость		437,86			18					
				299,59			156					
32	509-8245 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 260	Патроны подвесные керамические, тип Е27	6	8,26	--	8,26	50	--	--	50	--	--
		шт.		--	--	--						
33	509-1855 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 656	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 15	0,6	26,85	--	26,85	16	--	--	16	--	--
		шт.	10 шт.	--	--	--						
34	08-02-471-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 к=0,8	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	0,3	683,01	48,12	554,43	205	24	14	167	10,70	3
		шт.	10 шт.	80,46	2,06	--			1		0,19	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 95%		78,39			24					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 65%		53,64			16					
		Сметная стоимость					245					
35	08-02-472-02 ФЕРм-2001 пр. МРР № 747	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	0,03	1082,21	78,58	847,59	32	5	2	25	16,60	--
		шт.	100 м	156,04	2,97	--			--		0,22	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 95%		151,06			5					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 65%		103,36			3					
		Сметная стоимость					40					
36	01-02-057-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	0,0104	1201,20	--	--	12	12	--	--	154,00	2
		100 м3 грунта		1201,20	--	--			--		--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР от ОЗП+ЗПП - 80%		960,96			10					
		СП от ОЗП+ЗПП - 45%		540,54			6					
		Сметная стоимость					28					
37	01-02-061-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	0,0104	729,00	--		8	8	--	--	97,20	1
		100 м3 грунта		729,00	--				--		--	--
		НР от ОЗП+ЗПП - 80%		583,20			6					
		СП от ОЗП+ЗПП - 45%		328,05			3					
		Сметная стоимость					17					
38	08-02-410-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 к=0,8	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 25 мм										
		НР от ОЗП+ЗПП - 95%	0,075	722,52	22,64	574,30	54	9	2	43	16,70	1
		СП от ОЗП+ЗПП - 65%	100 м	125,58	1,19	--			--		0,11	--
		Сметная стоимость		120,44			9					
				82,40			6					
							69					
39	прайс	Труба ПВХ диаметром 16мм	7,5	2,03	--	2,03	15	--	--	15	--	--
			м	--	--	--			--		--	--
40	08-02-412-03 ФЕРм-2001 пр. МРР № 747	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	0,075	307,53	9,68	223,97	23	6	1	16	7,86	1
		НР от ОЗП+ЗПП - 95%	100 м	73,88	0,54	--			--		0,04	--
		СП от ОЗП+ЗПП - 65%		70,70			5					
		Сметная стоимость		48,37			4					
							32					
41	502-0483 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 308	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 10 мм2	0,0075	2677,14	--	2677,14	20	--	--	20	--	--
			1000 м	--	--	--			--		--	--
Итого прямые затраты по смете:			руб.				4948	576	517	3855		69
			руб.						37			4
Стоимость монтажных работ -			руб.				4928					
Материалы -			руб.				2328					
в т.ч. транспортные расходы -			руб.				7					
Всего оплата труда -			руб.					593				
Стоимость материалов и конструкций -			руб.				1527					
Накладные расходы -			руб.				563					
Сметная прибыль -			руб.				385					
Всего, стоимость монтажных работ -			руб.				5877					
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч									70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная заработная плата -		руб.					593				
	Стоимость общестроительных работ -		руб.				20					
	Всего оплата труда -		руб.					20				
	Накладные расходы -		руб.				16					
	Сметная прибыль -		руб.				9					
	Всего, стоимость общестроительных работ -		руб.				45					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									3
	Сметная заработная плата -		руб.					20				
	Итого по смете:		руб.				5922					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									73
	Сметная заработная плата -		руб.					613				

Итого в ценах 1-2013 с к=5,67

33578

Составил

Петрова

Капитальный ремонт квартиры №1 по адресу: 5 Слободская, д.2а
(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ
(приложение к локальному сметному расчету)

№ 01-04

на

электроснабжение,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1	1	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,18
2	3	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0,18
3	5	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	1
4	7	Прибор или аппарат	1 шт.	7
5	12	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные	1 шт.	1
6	14	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ²	100 м	0,02
7	16	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,797
8	19	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0,797
9	22	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ²	100 жил	0,2
10	23	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,03
11	25	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,02
12	27	Розетка штепсельная с заземляющим контактом	100 шт.	0,08
13	31	Патрон подвесной	100 шт.	0,06
14	34	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0,3
15	35	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм ²	100 м	0,03
16	36	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м ³ грунта	0,0104
17	37	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м ³ грунта	0,0104
18	38	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 25 мм	100 м	0,075
19	40	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ²	100 м	0,075

