

Капитальный ремонт квартиры №1 по адресу: 5 Слободская, д.2а  
(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-05 (локальная смета)

на

отопление,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлена 2000-1 кв 2013г

руб.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы				Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов	Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
												В т.ч. оплаты труда	возвр. мате-риалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Кзп=1,15 Кмех=1,25													
1	18-03-001-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Установка радиаторов чугунных  100 кВт радиаторов и конвекторов	0,0528	2420,39	499,41	1116,67	128	42	26	60	89,67	5	
				804,31	40,97	--				3,50	--		
				973,76									
				596,34									
2	прайс	Радиаторы ВЕКТОг-luX	32	53,36	--	53,36	1707	--	--	1707	--	--	
				--	--	--							
				секц									
3	18-07-001-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Установка терморегулирующего вентиля для радиаторов  НР от ОЗП+ЗПМ - 115,2% (=128x0,9) СП от ОЗП+ЗПМ - 70,55% (=83x0,85) Сметная стоимость	7	2,30	--	0,84	16	10	--	6	0,14	1	
				1,46	--	--							
				1,68			12						
				1,03			7						
4	прайс	Угловой терморегулирующий вентиль для радиаторов  Угловой терморегулирующий вентиль для радиаторов	7				35						
				89,50	--	89,50	626	--	--	626	--		
				--	--	--							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	18-06-003-10 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Установка воздухоотводчиков	2	112,52	10,74	83,08	225	37	21	167	1,97	4
			1 шт.	18,70	0,35	--			1		0,03	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 115,2% (=128x0,9)		21,95			44					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 70,55% (=83x0,85)		13,44			27					
		Сметная стоимость					296					
6	16-04-002-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	0,486	4377,03	1702,74	504,03	2127	1055	828	244	218,78	106
		100 м трубопровода		2170,26	226,46	--			110		16,78	8
		НР от ОЗП+ЗПМ - 115,2% (=128x0,9)		2761,02			1342					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 70,55% (=83x0,85)		1690,89			822					
		Сметная стоимость					4291					
7	507-0622 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 308	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм	4,3691	-48,32	--	-48,32	-211	--	--	-211	--	--
			10 м	--	--	--			--		--	--
8	507-3366 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 359	Труба из полипропилена PN 25/20	43,6914	23,19	--	23,19	1013	--	--	1013	--	--
			м	--	--	--			--		--	--
9	507-3286 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 359	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм	12	1,69	--	1,69	20	--	--	20	--	--
			шт.	--	--	--			--		--	--
10	507-3173 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 260	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	12	1,42	--	1,42	17	--	--	17	--	--
			шт.	--	--	--			--		--	--
11	507-5028 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 359	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20x1/2"	14	8,10	--	8,10	113	--	--	113	--	--
			шт.	--	--	--			--		--	--
12	507-5007 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 359	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	8	0,67	--	0,67	5	--	--	5	--	--
			шт.	--	--	--			--		--	--
13	507-5001 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 260	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	14	1,32	--	1,32	18	--	--	18	--	--
			шт.	--	--	--			--		--	--



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	507-3173 ФССП-2001 пр. МРР № 260	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	7 шт.	1,42	--	1,42	10	--	--	10	--	--
15	16-02-001-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	0,005	3513,01	58,30	3089,96	18	2	--	16	37,92	--
		100 м трубопровода		364,75	2,54	--	2	--	--	--	0,19	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 115,2% (=128x0,9)		423,11			2					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 70,55% (=83x0,85)		259,12			21					
		Сметная стоимость										
16	прайс	Кран шаровой В-В размером 15	2 шт	14,75	--	14,75	30	--	--	30	--	--
17	прайс	Кран шаровой В-В размером 20	4 шт	19,79	--	19,79	79	--	--	79	--	--
			шт	--	--	--						
Итого прямые затраты по смете:			руб.				5943	1147	876	3920		116
			руб.						113			8
	Стоимость сантехнических работ -		руб.				5943					
	Материалы -		руб.				491					
	в т.ч. транспортные расходы -		руб.				4					
	Всего оплата труда -		руб.					1260				
	Стоимость материалов и конструкций -		руб.				3429					
	Сдача и испытание -		руб.				4					
	Накладные расходы -		руб.				1451					
	Сметная прибыль -		руб.				889					
	Всего, стоимость сантехнических работ -		руб.				8283					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									125
	Сметная заработная плата -		руб.					1260				
	Итого по смете:		руб.				8283					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									125
	Сметная заработная плата -		руб.					1260				

Итого в ценах 1-2013 с к=5,67

руб

46965

Составил

Петрова

Капитальный ремонт квартиры №1 по адресу: 5 Слободская, д.2а  
(наименование стройки)

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

(приложение к локальному сметному расчету)

№ 01-05

на

отопление,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1	1	Установка радиаторов чугунных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,0528
2	3	Установка терморегулирующего вентиля для радиаторов	1 компл.	7
3	5	Установка воздухоотводчиков	1 шт.	2
4	6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровод а	0,486
5	15	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровод а	0,005

