

Капитальный ремонт квартиры №1 по адресу: 5 Слободская, д.2а
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-02
(локальная смета)

водопровод горячей и холодной воды, канализация,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

на

Составлена 2000-1 кв 2013г

Составлена 2000-1 кв 2013г													
N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов	Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	на едйн.	12	13
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	возвр. мате-риалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Водопровод В1													
Кзн=1,15 Кмех=1,25													
1	16-04-002-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	0,04	4377,03	1702,74	504,03	175	87	68	20	218,78	9	
		100 м трубопровода		2170,26	226,46	--					16,78	1	
		НР от ОЗП+ЗПМ - 115,2% (=128x0,9)		2761,02			110						
		СП от ОЗП+ЗПМ - 70,55% (=83x0,85)		1690,89			68						
		Сметная стоимость					353						
2	507-0622 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм	0,3596	-48,32	--	-48,32	-17	--	--	-17	--	--	--
		10 м		--	--	--					--	--	--
3	507-3366 ФССЦ-2001 пр. МРР № 359	Труба из полипропилена PN 25/20	3,596	23,19	--	23,19	83	--		83	--	--	--
		м		--	--	--					--	--	--
4	16-04-002-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	0,07	3351,57	1049,59	594,89	235	119	73	43	172,09	12	
		100 м трубопровода		1707,09	138,38	--					10,25	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР от ОЗП+ЗПМ - 115,2% (=128х0,9)		2125,98			149					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 70,55% (=83х0,85)		1301,98			91					
		Сметная стоимость					475					
5	507-0588 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	0,6503 10 м	-58,56	--	-58,56	-38	--	--	-38	--	--
6	507-3367 ФССЦ-2001 пр. МРР № 359	Труба из полипропилена PN 25/25	6,503 м	34,94	--	34,94	227	--	--	227	--	--
7	507-3173 ФССЦ-2001 пр. МРР № 260	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	4 шт.	1,42	--	1,42	6	--	--	6	--	--
8	507-3174 ФССЦ-2001 пр. МРР № 260	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	6 шт.	2,03	--	2,03	12	--	--	12	--	--
9	507-3287 ФССЦ-2001 пр. МРР № 359	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм	6 шт.	2,79	--	2,79	17	--	--	17	--	--
10	507-5056 ФССЦ-2001 пр. МРР № 359	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм	3 шт.	0,96	--	0,96	3	--	--	3	--	--
11	507-5059 ФССЦ-2001 пр. МРР № 359	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х20 мм	1 шт.	2,37	--	2,37	2	--	--	2	--	--
12	302-1483 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308	Кран шаровой В-В размером 1/2"	4 шт.	53,80	--	53,80	215	--	--	215	--	--
13	302-1484 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308	Кран шаровой В-В размером 3/4"	4 шт.	79,10	--	79,10	316	--	--	316	--	--
14	прайс	Кран шаровой РР-Н д40	1 шт.	109,80	--	109,80	110	--	--	110	--	--

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
15	16-06-005-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	6,36	1,09	0,84	6	4	1	1	0,47	--
		1 счетчик (водомер)		4,43	--	--			--	--	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 115,2% (=128x0,9)		5,10			5					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 70,55% (=83x0,85)		3,12			3					
		Сметная стоимость					14					
16		Счетчик холодной воды, марка ВСХ-20	1	58,29	--	58,29	58	--	--	58	--	--
		шт.		--	--	--		--	--	--	--	--
Водопровод В2												
Кзп=1,15 Кмех=1,25												
17	16-04-002-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	0,03	4377,03	1702,74	504,03	131	65	51	15	218,78	7
		100 м трубопровода		2170,26	226,46	--	83		7		16,78	1
		НР от ОЗП+ЗПМ - 115,2% (=128x0,9)		2761,02			51					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 70,55% (=83x0,85)		1690,89			265					
		Сметная стоимость										
18	507-0622 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм	0,2697	-48,32	--	-48,32	-13	--	--	-13	--	--
		10 м		--	--	--		--	--		--	--
19	507-3366 ФССЦ-2001 пр. МРР № 359	Труба из полипропилена PN 25/20	2,697	23,19	--	23,19	63	--	--	63	--	--
		м		--	--	--		--	--		--	--
20	16-04-002-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	0,062	3351,57	1049,59	594,89	208	106	65	37	172,09	11
		100 м трубопровода		1707,09	138,38	--	132		9		10,25	1
		НР от ОЗП+ЗПМ - 115,2% (=128x0,9)		2125,98			81					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 70,55% (=83x0,85)		1301,98			421					
		Сметная стоимость										
21	507-0588 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	0,576	-58,56	--	-58,56	-34	--	--	-34	--	--
		10 м		--	--	--		--	--		--	--
22	507-3367 ФССЦ-2001 пр. МРР № 359	Труба из полипропилена PN 25/25	5,7598	34,94	--	34,94	201	--	--	201	--	--
		м		--	--	--		--	--		--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	507-3173 ФССЦ-2001 пр. МРР № 260	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	3	1,42	--	1,42	4	--	--	--	--	--
		шт.										
24	507-3174 ФССЦ-2001 пр. МРР № 260	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	1	2,03	--	2,03	2	--	--	--	--	--
		шт.										
25	507-3287 ФССЦ-2001 пр. МРР № 359	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм	2	2,79	--	2,79	6	--	--	--	--	--
		шт.										
26	507-5056 ФССЦ-2001 пр. МРР № 359	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25x20 мм	3	0,96	--	0,96	3	--	--	--	--	--
		шт.										
27	прайс	Кран шаровой В-В размером 15	3	14,75	--	14,75	44	--	--	--	--	--
		шт										
28	прайс	Кран шаровой В-В размером 20	1	19,79	--	19,79	20	--	--	--	--	--
		шт										
Канализация К1												
Кзп=1,15 Кмех=1,25												
29	16-04-001-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 262	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	0,09	4719,92	3,58	3983,49	425	66	--	--	73,88	7
		100 м трубопровода			0,34	--			--	--	0,03	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 115,2% (=128x0,9)		844,63			76					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 70,55% (=83x0,85)		517,26			47					
		Сметная стоимость					548					
Итого прямые затраты по смете:			руб.				2077	448	259	1370		45
			руб.						34			3
Стоимость сантехнических работ -												
Материалы -												
в т.ч. транспортные расходы -												
Всего оплата труда -												
Стоимость материалов и конструкций -												
Накладные расходы -												
Сметная прибыль -												
Всего, стоимость сантехнических работ -												
Нормативная трудоемкость -												
Сметная заработная плата -												
Итого по смете:												
			руб.				2972	482				48

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	3230
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									
	Сметная заработная плата -		руб.				482					48

Итого в ценах 1-2013 с к=5,67

16851

Составил

Петрова

Капитальный ремонт квартиры №1 по адресу: 5 Слободская, д.2а
(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ
(приложение к локальному сметному расчету)



№ 01-02

на водопровод горячей и холодной воды, канализация,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1	1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровод а	0,04
2	4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровод а	0,07
3	15	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1 счетчик (водомер)	1
4	17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровод а	0,03
5	20	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровод а	0,062
6	29	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровод а	0,09

