

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства  
Администрации города Иванова

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2013 г. Смирнов А.В.



**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

(локальная смета)

**Ремонт дорожного покрытия ул.4-я Березниковская (от ул. Володиной до ул. Кирпичной)**

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 150,015 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 0,789 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 38,93 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2013 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	материалы	на единицу	всего	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	133,13	133,13	19,33	81,28	81,28	81,28	11	12	13	
1	ФЕР01-02-027-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8</i> <i>НР (8,5 руб.): 72%=60%*0,9 от ФОТ (11,8 руб.)</i> <i>СП (4,48 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ (11,8 руб.)</i>	0,6105	133,13	133,13	19,33	81,28	81,28	81,28	11	12	13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР27-04-013-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство покрытия толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см <sup>2</sup> ): однослойных (1000 м <sup>2</sup> покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новых строительствах ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (1103,61 руб.): 142% от ФОТ (777,19 руб.) СП (629,52 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (777,19 руб.)	0,6105	29738,04 529,82	5929,53 743,21	23278,69	18155,07	323,46	3619,98 453,73	14211,63	63,76	38,93
3	ФССЦлг03-21-01-030 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013г. автот. перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-171,378	19,29	19,29	-3305,88			-3305,88			
4	ФССЦлг03-21-01-060 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии до 60 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013г. автот. перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	171,378	31,1	31,1	5329,86			5329,86			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.			20260	323	5725 466	14212						38,93
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
<b>Итого по смете:</b>												
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):												
Итого Поз. 1			81					81				
Накладные расходы 72% = 60%*0,9 ФОТ (от 11,80)			9					9				
Сметная прибыль 38% = 45%*0,85 ФОТ (от 11,80)			4					4				
Итого с накладными и см. прибылью			94					94				
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 2			18155	323	3620 454	14212						38,93
Накладные расходы 142% ФОТ (от 777,19)			1104									
Сметная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 777,19)			630									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого с накладными и см. прибылью						19888					38,93
	Итого						19882					38,93
	Всего с учетом "Прочие работы СМР=5,8"						115898					38,93
	Итого по Поз. 3-4 "автом. перевозки СМР=5,55"											
	Перевозка грузов автотранспортом:								2024			
	Итого Поз. 3-4						2024					
	Итого						11233					
	Всего с учетом "автом. перевозки СМР=5,55"						127131					38,93
	Итого						22884					
	НДС 18%						150015					38,93
	<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>150015</b>					<b>38,93</b>

Составил

Бороздина Н.С.

Объемы предоставлены

Федорова Л.М.

Согласовано

Бобышев С.Н.



МКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор	<i>[Signature]</i>	12.07.13
Заместитель директора	<i>[Signature]</i>	12.07.13
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>[Signature]</i>	12.07.13
Начальник отдела технического надзора		