

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

" " 200\_ г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)



200\_ г.

на Ремонт детской площадки (замена покрытия площадки) по адресу: г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.6  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1999,82 руб.  
Средства на оплату труда 1090,47 руб.  
Сметная трудоемкость 100,19 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2квартал 2013г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1.</b>												
1	ФЕР27-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 2 кв.2013г СМР=5,46 СМР=5,46	0,1654	4418,74 225,06	4176,6 351,22	17,08	730,86	37,22	690,81 58,09	2,83	27,8185	4,6
2	ФССЦ-408-0054 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 10-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 2 кв.2013г СМР=5,46 СМР=5,46	16,54	117,93		117,93	1950,56			1950,56		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ФЕР27-04-001-01</b> Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 2 кв.2013г СМР=5,46 СМР=5,46	0,475	2836,83 144,98	2679,65 221,91	12,2	1347,49	68,87	1272,83 105,41	5,79	18,078	8,59
4	<b>ФССЦ-408-0162</b> Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 1000 средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 2 кв.2013г СМР=5,46 СМР=5,46	47,5	59,45		59,45	2823,88			2823,88		
5	<b>ФЕР27-07-001-03</b> И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 2 кв.2013г СМР=5,46 СМР=5,46	3,78	3393,02 112,95	95,72 0,34	3184,34	12825,61	426,96	361,84 1,28	12036,81	11,7415	44,38
6	<b>ФЕР27-07-001-04</b> И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 2 кв.2013г СМР=5,46 СМР=5,46	3,78	2381,95 112,95	65,72 0,34	2203,27	9003,76	426,96	248,44 1,28	8328,36	11,7415	44,38
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							28682,16	960,01	2573,92 166,06	25148,23		101,95
Накладные расходы							1439,12					
В том числе, справочно:												
142%*0,9 ФОТ (от 1126,07) (Поз. 1, 3, 5-6)							1439,12					
Сметная прибыль							909,3					
В том числе, справочно:												
95%*0,85 ФОТ (от 1126,07) (Поз. 1, 3, 5-6)							909,3					
<b>Итого по смете:</b>												
Автомобильные дороги							26256,14					101,95
Материалы							4774,44					
Итого							31030,58					101,95
Всего с учетом "Переход в цены 2 кв.2013г СМР=5,46 СМР=5,46"							169426,97					101,95
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы							25148,23					

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Машины и механизмы						2573,92					
	ФОТ						1126,07					
	Накладные расходы						1439,12					
	Сметная прибыль						909,3					
	НДС 18%						30496,85					
	<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>199923,82</b>					<b>101,95</b>