

СОГЛАСОВАНО



201 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на ремонт доколы по адресу: г. Иваново, ул. Садовая, д.32



201 г.

Сметная стоимость - 150,000 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 341,39 чел-ч

Сметная заработная плата - 2,844 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены 3 квартала 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб.						Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обсл. машин	
				т.е.	Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	На един.	Всего
№1 <Нет раздела>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕРрб2-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	1,77	186,576	0	0	330,24	330,24	0	0	23,92	42,384	
	(0)	ЗП=162,24*1,15; ЗММ=0*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=26,8*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 м2 расчище нной поверхн ости	186,576	0				0		0	0	

2	ФЕРр61-10-03	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с заделкой трещин цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слой до 20 мм	0,19	3033,728	1,3915	1140,23	576,41	859,5	0,26	216,64	216,4875	41,13262
			100 м2 отрестон тирован ной поверхн ости	1892,106 5	0				0		0	
	(0)											
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,9196 т			0				0		
3	ФЕРр61-28-01	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	0,19	4035,607	13,225	3290,43	766,77	139,07	2,51	625,18	93,84	17,8296
			100 м2 поверхн ости	731,952	0				0		0	0
	(0)											
4	ФЕРр53-15-01	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	0,09	14291,40 9	128,7885	10362,48	1286,23	342,01	11,59	932,62	457,2975	41,15677
			100 м2 отрестон тирован ной поверхн ости	3800,140 5	15,525				1,4			1,15
	(0)											
4.1	509-9900	Строительный мусор	2,232 т			0				0		

5	ФЕРР08-02-007-01 (0) МДС 80-1.47	Армирование калитки стэн и других конструкций ЗП=506,02*1,15; ЭММ=46,89*1,25; ЗПм=5,11*1,25; ТЗТ=63,73*1,15; ТЗТм=0,23*1,25	0,02	7840,535	5	58,6125	7200	156,81	11,64	1,17	141	73,2895	1,46579
			1 т	581,925	3,8875					0,08			0,2875
6	ФЕРР62-25-01 (0)	Осрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов ЗП=37,07*1,15; ЭММ=26,49*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=4,29*1,15; ТЗТм=0*1,15	1,96	368,724	30,4635	0	295,63	722,7	83,56	59,71	579,43	4,9335	9,66966
			100 м2 обработ анной поверхн ости	42,6305	0						0		0
7	ФЕРР62-25-07 (0)	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов ЗП=201,31*1,15; ЭММ=1,91*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=23,6*1,15; ТЗТм=0*1,15	1,96	1081,553	2,1965	0	847,85	2119,84	453,75	4,31	1661,79	27,14	53,1944
			100 м2 обработ анной поверхн ости	231,5065	0						0		0
8	ФЕРР62-26-04 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов ЗП=126,06*1,15; ЭММ=98,61*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=14,56*1,15; ТЗТм=0*1,15	1,96	1129,990	113,4015	0	871,62	2214,78	284,14	222,27	1708,38	16,7785	32,88586
			100 м2 окрашив аемой поверхн ости	144,969	0						0		0

9	ФЕРр53-16-01  (0)	Ремонт кирпичной кладки стен отдельных местами: ЗП=283,83*1,15; ЭММ=29,59*1,15; ЗПм=5,37*1,15; ТЗТ=35,39*1,15; ТЗТм=0,43*1,15	1,894	1196,593	34,0285	836,16	2266,35	618,21	64,45	1583,69	40,6985	77,08296
			1 м3 Кладки	326,4045	6,1755				11,7	0,4945	0,93658	

Отмостка

10	ФЕР27-04-001-04  (0) МДС35.п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня ЗП=195,7*1,15; ЭММ=3341,28*1,25; ЗПм=280,98*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25	0,089	4418,735	4176,6	17,08	393,27	20,03	371,72	1,52	27,8185	2,47585
			100 м3 материала для основания (в плотном теле)	225,055	351,225				31,26	25,75	2,29175	
11	408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка дпр.8, фракция 20-40 мм	8,9			167,06	1486,83			1486,83		
12	ФЕР06-01-001-01  (0) МДС35.п.4.7	Устройство бетонной подготовки(отмостка) ЗП=1404*1,15; ЭММ=1590,53*1,25; ЗПм=243*1,25; ТЗТ=180*1,15; ТЗТм=18*1,25	0,082	59193,25	1988,1625	55590,49	4853,85	132,4	163,03	4558,42	207	16,974
			100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в теле	1614,6	303,75				24,91	22,5	1,845	
13	ФСЦш01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	3,12	42,98	0	0	134,1	0	0	0		

14	ФРСЦип03-22-01-100	Расстояние перевозок от груза 0, Таблица 03-22 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающая из карьера	3,12	11,2	0	0	34,94	0	0	0	0	0	15687,25	2774,55	901,02	12011,67	336,20591	5,18258
Итого:																		
														2774,55	901,02	12011,67	336,20591	5,18258

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
------------------------------------	--	----------	--------

Зарплата	2774,55	1	2775
Машины и механизмы	901,02	1	901
Материалы	12011,67	1	12012
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ			
Итого			17175
Малые работы при ремонте (1, 6, 7, 8)			
Накладные расходы	(1151,69+0)*0,8	0,8	921
Сметная прибыль	(1151,69+0)*0,5	0,5	576
Штукатурные работы при ремонте (2, 3)			
Накладные расходы	(498,57+0)*0,79	0,79	394
Сметная прибыль	(498,57+0)*0,5	0,5	249
Стены при ремонте (4, 9)			
Накладные расходы	(960,22+13,1)*0,86	0,86	837
Сметная прибыль	(960,22+13,1)*0,7	0,7	681
Конструкция из кирпича и блоков (5)			
Накладные расходы	(11,64+0,08)*1,22*0,9	1,1	13
Сметная прибыль	(11,64+0,08)*0,8*0,85	0,68	8
Автообойдные дороги (10, 11)			
Накладные расходы	(20,03+31,26)*1,42	1,42	73
Сметная прибыль	(20,03+31,26)*0,95*0,85	0,81	42
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (12)			
Накладные расходы	(132,4+24,91)*1,05*0,9	0,95	149
Сметная прибыль	(132,4+24,91)*0,65*0,85	0,55	87
Итого Накладные расходы			
	2387	1	2387
Итого Сметная прибыль			
	1645	1	1645

Итого			21205*5,95		21205
«Инделькс СМР					
Итого по перевозке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")		5,95	21205*5,95		126170
Итого по перевозке разгрузке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")		5,61	35*5,61		196
Дополнительная суммарность		5,61	134*5,61		752
Итого				1	1
Временные здания и сооружения		0			
Итого		0	127119*0		0
Значие удорожание		0			
Итого		0	127119*0		0
Непредвиденные расходы		0			
Итого		0	127119*0		0
<b>НДС</b>		<b>18%</b>	<b>127119*0,18</b>		<b>22881</b>
Итого					<b>150000</b>

СОСТАВИЛ  
 ПРОВЕРИЛ

