


Центр ГРАНД
СОГЛАСОВАНО
Директор ООО "СтройРесурс"
Забалухин А.Б.



УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МКУ "Управление делами администрации

Кодаченко Е.И.

" " 2013 г.



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
на утепление потолков в кабинетах 5-го этажа администрации по адресу г.Иваново проспект
Шереметевский д.1

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,64	
2	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий снизу	1 м3 изоляции	5,15	
3	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,64	
4	Панели потолочные с комплектующими «Армстронг»	м2	-65,92	
5	Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр трубопровода: до 350 мм	1 м3 изоляции	0,05	

