

А.В. Смирнов
2013 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на установку урн

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 315,209 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 10,572 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 221,06 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции машин		мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы		
					оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
												5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Установка и демонтаж металлических урн													
1	ФЕРр68-13-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (19 руб.); 104% от ФОТ СП (11 руб.); 60% от ФОТ	0,0045	1935,05 479,99	1485,06 157,94		9	2	7 1		57,76	0,26	
2	ФССЦпр01-01-01-041 И11-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузка лома асфальтобетона (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автотрасс. перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,36	42,98 42,98			15	15					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка лома асфальтобетона, на расстояние: до 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомоб. перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,36	11,42	11,42		4		4			
4	ФССЦпг01-01-01-014 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузка демонтированных урн (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомоб. перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,5	8,36	8,36		4		4			
5	ФССЦпг03-02-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка демонтированных урн, на расстояние до 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомоб. перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,5	21,97	21,97		11		11			
6	ФССЦпг01-01-02-014 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Разгрузка демонтированных урн (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомоб. перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,5	8,36	8,36		4		4			
7	ФЕРр68-13-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (30 руб.): 104% от ФОТ СП (17 руб.): 60% от ФОТ	0,009	1965,05 479,99	1485,06 157,94		18	4	14 1		57,76	0,52
8	ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузка лома асфальтобетона (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомоб. перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,71	42,98 42,98			31	31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка лома асфальтобетона, на расстояние: до 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомоб. перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,71	11,42	11,42		8					
10	ФЕРр51-4-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м (100 ям) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (7103 руб.): 75% от ФОТ СП (4262 руб.): 45% от ФОТ	0,79	2046,2 2046,2			1616	1616			260	205,4
11	ФЕР06-01-015-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (100 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (68 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	0,00632	12954,7 2790,99	60,25 3,38	10103,46	82	18		64	315,01	1,99
12	Прайс-лист	Урны металлические (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	79	250,77		250,77	19811			19811		
13	ФССЦпг01-01-01-014 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузка урн (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомоб. перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,79	8,36	8,36		7		7			
14	ФССЦпг03-02-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка урн (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомоб. перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,79	21,97	21,97		17		17			
15	ФССЦпг01-01-02-014 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Разгрузка урн (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомоб. перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,79	8,36	8,36		7		7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ФЕР11-01-011-03 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (157 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (90 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ	0,0711	1591,66 317,07	42,05 14,73	1232,54	113	23	3 1	87	40,65	2,89
17	ФЕР11-01-011-04 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (до 40 мм) (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (13 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (8 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ	0,2844	317,62 3,9	7,72 2,44	306	90	1	2 1	87	0,5	0,14
Раздел 2. Установка бетонных урн												
18	Прайс-лист	Урны бетонные (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	50	419,39		419,39	20970			20970		
19	ФССЦпг01-01-003 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузка урн (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомоб. перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	5,25	10,71	10,71		56		56			
20	ФССЦпг03-01-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка урн (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомоб. перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	5,25	12,65	12,65		66		66			
21	ФССЦпг01-01-02-003 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Разгрузка (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомоб. перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	5,25	10,71	10,71		56		56			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ФЕР15-04-019-07 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 прим.	Окраска бетонных урн акриловыми составами (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (512 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (253 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ	0,762	584,7 120,21	5,35	459,14	446	92	4	350	12,94	9,86
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1, 7												
Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"												
Накладные расходы 104% ФОТ (от 47)												
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 47)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 2, 4, 6, 8, 13, 15, 19, 21												
Всего с учетом "автомоб. перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61"												
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 3, 5, 9, 14, 20												
Всего с учетом "автомоб. перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61"												
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 10												
Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"												
Накладные расходы 75% ФОТ (от 9 470)												
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 9 470)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:												
Итого Поз. 11												
Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"												
Накладные расходы 95% = 105%*0,9 ФОТ (от 105)												
Сметная прибыль 55% = 65%*0,85 ФОТ (от 105)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Материалы:												
Итого Поз. 12, 18												
Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Полы:												
Итого Поз. 16-17							203	24	5	174		3,03
Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"							1190	141	29	1020		3,03
Накладные расходы 111% = 123%*0.9 ФОТ (от 153)							170					
Сметная прибыль 64% = 75%*0.85 ФОТ (от 153)							98					
Итого с накладными и см. прибылью							1458					3,03
Отделочные работы:												
Итого Поз. 22							446	92	4	350		9,86
Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"							2613	539	23	2051		9,86
Накладные расходы 95% = 105%*0.9 ФОТ (от 539)							512					
Сметная прибыль 47% = 55%*0.85 ФОТ (от 539)							253					
Итого с накладными и см. прибылью							3378					9,86
Итого							267126					221,06
В том числе:												
Материалы							242423					
Машины и механизмы							1522					
ФОТ							10572					
Накладные расходы							7934					
Сметная прибыль							4699					
НДС 18%							48083					
ВСЕГО по смете							315209					221,06

Составил

С.В. Херувимова

Объемы предоставлены

С.В. Третьяков

Согласовано

Г.А. Сафронова

МКУ «ПАСТИТ»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор	<i>[Signature]</i>	25.11.13	
Заместитель директора	<i>[Signature]</i>	25.11.13	
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>[Signature]</i>		
Начальник отдела технического надзора			