



Обустройство береговых откосов реки Уводь от плотины ОАО "БИМ" до створа Соковского моста
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на устройство сборных ж/б колодцев Кл-3 и Кл-4 на левом берегу у вертикальной подпорной стенки №4 (у пешеходного моста)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 52,186 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0,653 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 75,36 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не обслуживанием машин		
				всего		эксплуата- ции машин		мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	5	оплаты труда	6							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	0,78
1	ФЕР68-13-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка асфальтобетонных покрытий (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. СМР=5,86 НР (8 руб.): 104% от ФОТ СП (5 руб.): 60% от ФОТ	0,0135	1965,05 479,99	1485,06 157,94		27	6	21 2		57,76			
2	ФЕР68-14-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. СМР=5,86 НР (31 руб.): 104% от ФОТ СП (18 руб.): 60% от ФОТ	0,06	1042,74 437,36	605,38 64,38		63	26	37 4		52,63			3,16

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР01-01-004-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разработка грунта в отвал под трубу выпуска экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. СМР=5,86 НР (17 руб.): 95% от ФОТ СП (9 руб.): 50% от ФОТ	0,0235	4214,1 100,31	4113,79 681,62		99	2	97 16		12,86	0,3
4	ФЕР01-02-057-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Доработка грунта вручную, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (ТЧ Прил. 1.12 п.3.187 ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. СМР=5,86 НР (110 руб.): 80% от ФОТ СП (62 руб.): 45% от ФОТ	0,096	1441,44 1441,44			138	138			184,8	17,74
5	ФЕР23-03-007-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство круглых дождеприемных колодцев из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах (10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. СМР=5,86 НР (25 руб.): 130% от ФОТ СП (17 руб.): 89% от ФОТ	0,0109	20894,7 1403,22	3381,68 397,66	16109,8	228	15	37 4	176	162,41	1,77
6	ФССЦ-101-2537 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Дождеприемник (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. СМР=5,86	2	592,2		592,2	1184			1184		
7	ФЕР22-01-001-03 И6-Пр. Минрегион от 29.12.11 №631	Укладка асбестоцементных труб диаметром: 200 мм (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. СМР=5,86 НР (30 руб.): 130% от ФОТ СП (20 руб.): 89% от ФОТ	0,006	69711,58 3672,18	3053,99 228,89	62985,41	418	22	18 1	378	400,02	2,4
8	ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство замков на стыке из бетона В15 (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. СМР=5,86 НР (9 руб.): 105% от ФОТ СП (6 руб.): 65% от ФОТ	0,0059	5545,02 1404	1590,53 243	2550,49	33	8	9 1	16	180	1,06

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ФССЦ-401-0066 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. СМР=5,86	0,6018	665		665	400			400		
10	ФЕР22-01-011-08 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Укладка стальных труб диаметром: 325*7 мм (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. СМР=5,86 НР (65 руб.): 130% от ФОТ СП (45 руб.): 89% от ФОТ	0,006	28162,46 6147,9	19084 2175,35	2930,56	169	37	115 13	17	594	3,56
11	ФССЦ-103-0203 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Трубы стальные наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. СМР=5,86	6,024	372,56		372,56	2244			2244		
12	ФЕР22-02-002-08 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Нанесение усиленной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 325 мм (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. СМР=5,86 НР (23 руб.): 130% от ФОТ СП (16 руб.): 89% от ФОТ	0,006	16650,15 2716,6	7281,62 331,31	6651,93	100	16	44 2	40	289	1,73
13	ФССЦ-101-1995 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Мастика битумная (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. СМР=5,86	0,0395	3316,55		3316,55	131			131		
14	ФССЦ-101-1742 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. СМР=5,86	7,8	5,71		5,71	45			45		
15	ФЕР41-01-008-07 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Окрасочная изоляция бетонной поверхности колодцев: горячим битумом в два слоя (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. СМР=5,86 НР (57 руб.): 104% от ФОТ СП (36 руб.): 65% от ФОТ	0,112	1003,72 487,06	4,8	511,86	112	55	1	56	57,1	6,4
16	ФЕР08-01-003-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Оклеенная изоляция (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. СМР=5,86 НР (2 руб.): 122% от ФОТ СП (2 руб.): 80% от ФОТ	0,015	2808,55 121,98	101,64	2584,93	42	2	2	38	14,3	0,21

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ФЕР01-02-061-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Засыпка вручную пазух котлованов группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. СМР=5,86 НР (175 руб.): 80% от ФОТ СП (99 руб.): 45% от ФОТ	0,3	729 729			219	219			97,2	29,16
18	ФЕР27-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. СМР=5,86 НР (7 руб.): 142% от ФОТ СП (5 руб.): 95% от ФОТ	0,01	3554,06 195,7	3341,28 280,98	17,08	36	2	33 3	1	24,19	0,24
19	ФССЦ-408-0239 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щебень (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. СМР=5,86	1,26	108,4		108,4	137			137		
20	ФЕР27-02-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка бордюров БР 100.30.15 (ранее разобранных) (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. СМР=5,86 НР (74 руб.): 142% от ФОТ СП (49 руб.): 95% от ФОТ	0,08	4413,33 643,64	79,64 9,18	3690,05	353	51	6 1	296	76,08	6,09
21	ФЕР27-07-001-01 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188	Восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 3 см (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. СМР=5,86 НР (7 руб.): 142% от ФОТ СП (5 руб.): 95% от ФОТ	0,0381	3566,51 140,46	57,68 0,57	3368,37	136	5	2	129	15,12	0,58
22	ФЕР27-07-001-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001- 01 (4 см) (100 м2 покрытия) (увеличение до 4 см ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. СМР=5,86 НР (3 руб.): 142% от ФОТ СП (2 руб.): 95% от ФОТ	0,0381	1161,94 43,1	16,8	1102,04	44	2	1	41	4,64	0,18
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							6358	606	423 47	5329		75,36
Накладные расходы							645					
Сметная прибыль							396					
Итого по смете:												
Благоустройство (ремонтно-строительные):												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Поз. 1-2												
Накладные расходы 104% ФОТ (от 38)												
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 38)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 3												
Накладные расходы 95% ФОТ (от 18)												
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 18)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Земляные работы, выполняемые ручным способом:												
Итого Поз. 4, 17												
Накладные расходы 80% ФОТ (от 357)												
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 357)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:												
Итого Поз. 5, 7, 10, 12-14												
Накладные расходы 130% ФОТ (от 110)												
Сметная прибыль 89% ФОТ (от 110)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Материалы:												
Итого Поз. 6, 11, 19												
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:												
Итого Поз. 8-9												
Накладные расходы 105% ФОТ (от 9)												
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 9)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях:												
Итого Поз. 15												
Накладные расходы 104% ФОТ (от 55)												
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 55)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Конструкции из кирпича и блоков:												
Итого Поз. 16												
Накладные расходы 122% ФОТ (от 2)												
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 2)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Автомобильные дороги:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Поз. 18, 20-22							569	60	42	467		7,09
							91		4			
Накладные расходы 142% ФОТ (от 64)							61					
Сметная прибыль 95% ФОТ (от 64)							721					7,09
Итого с накладными и см. прибылью							7399					75,36
Итого							43358					75,36
Всего с учетом "СМР=5,86"												
Справочно, в ценах 2001г.:							5329					
Материалы							423					
Машины и механизмы							653					
ФОТ							645					
Накладные расходы							396					
Сметная прибыль							867					
Непредвиденные затраты 2%							44225					
Итого с непредвиденными							7961					
НДС 18%							52186					75,36
ВСЕГО по смете												

Составил

Херувимова С.В.

Объемы предоставлены

Полушина Л.М.

Согласовано

Бобышев С.Н.

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор		17.12.13	
Заместитель директора			
Начальник отдела проектно-сметной документации		16.12.13	
Начальник отдела технического надзора			