


УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова
Смирнов А.В.
" " 2013 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Текущий ремонт дорог

Сметная стоимость строительных работ _____ 23175,329 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 984,051 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 11327,44 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатации машин		материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин		материалы	на единицу	всего
					оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда	материалы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	ВрсНиРс-02-006-1	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия: толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. ВрсНиРс 5,8/2,08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788 НР (438792 руб.): 110% от ФОТ (398902 руб.) СП (199451 руб.): 50% от ФОТ (398902 руб.)	51,28	16180,48 1940,71	2525,25 849,42	11714,52	829735	99520	129495 43558	600720	54,39	2789,12		
2	410-9010	Смесь асфальтобетонная (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013.. ВрсНиРс 5,8/2,08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788	-600	990		990	-594000			-594000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	600	571,6	571,6	342960	342960			342960		
4	ВрсНиРс-02-005-1	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укладываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия: толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013.. ВрсНиРс 5,8/2,08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788 НР (97378 руб.): 110% от ФОТ (88525 руб.) СП (44263 руб.): 50% от ФОТ (88525 руб.)	8,56	17685,14 2435,27	3535,35 1274,12	11714,52	151385	20846	30263 10906	100276	69,93	598,6
5	410-9010	Смесь асфальтобетонная (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013.. ВрсНиРс 5,8/2,08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788	-100,2	990		990	-99198			-99198		
6	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	100,2	571,6	571,6	57274	57274			57274		
7	ФЕР27-03-005-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности: до 1 м2 (100 м2 асфальтобетонного покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (610576 руб.): 142% от ФОТ (429983 руб.) СП (348286 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (429983 руб.)	93,12	8323,07 652,81	7485,46 143,31	204,8	775044	60790	695184 13345	19070	78,56	7315,51
8	Прайс	Смесь асфальтобетонная литая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	1125	698,48		698,48	785790			785790		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Розлив вяжущих материалов (1 т) КОЗО. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЗМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (271 руб.). 142% от ФОТ (191 руб.) СП (155 руб.). 81%=95%*0,85 от ФОТ (191 руб.)	3,4	1581,73	49,5 9,58	1532,23	5378		168 33	5210		
10	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЗМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	-3,502	1487,6		1487,6	-5210			-5210		
11	ФССЦ-101-1556 И/6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Битумы нефтяные дорожные марки БНД- 60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЗМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	3,502	1690		1690	5918			5918		
12	ФЕР68-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЗМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (17306 руб.). 104% от ФОТ (16640 руб.) СП (9984 руб.). 60% от ФОТ (16640 руб.)	4,07	50446,55 292,7	3689,91 412,32	46463,94	205317	1191	15018 1678	189108	29,99	122,06
13	ФССЦ-410-0021 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЗМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	-411,1	459,91		459,91	-189069			-189069		
14	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЗМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	411,1	571,6		571,6	234985			234985		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Розлив вяжущих материалов (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (271 руб.): 142% от ФОТ (191 руб.) СП (155 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (191 руб.)	3,4	1581,73	49,5 9,58	1532,23	5378		168 33	5210		13
16	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	-3,502	1487,6		1487,6	-5210			-5210		
17	ФССЦ-101-1556 И/6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Битумы нефтяные дорожные марки БНД- 60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	3,502	1690		1690	5918			5918		
18	ФЕР27-06-020-01 И/8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (70289 руб.): 142% от ФОТ (49485 руб.) СП (40083 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (49485 руб.)	11,348	47318,13 423,72	2982,78 328,18	43911,63	536966	4808	33849 3724	498309	44,05	499,88
19	410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, азеродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	-1096	452		452	-495392			-495392		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ФССЦ-410-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	1096	480		480	526080			526080		
21	ФЕР27-06-021-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (до 5 см) (1000 м2 покрытия) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (189 руб.): 142% от ФОТ (133 руб.) СП (108 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (133 руб.)	22,696	6486,8 1	3,88	6481,92	147224	23	88	147113	0,1	2,27
22	ФССЦ-410-0001 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	-274,6	535,5		535,5	-147048			-147048		
23	ФССЦ-410-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	274,6	480		480	131808			131808		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.			3212033	187178			904233 73277	2120622				11327,44
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах			17762570	723090			4763360 260961	12276120				11327,44
Накладные расходы							1235054					
Сметная прибыль							642485					
Итого по смете:												
Содержание дорог:												
Итого Поз. 1, 4			981120	120366			159758 54464	700996				3387,72

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "ВРСНиРс 5,8/2,08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788"											
	Накладные расходы 110% ФОТ (от 487 426)						2735362	335580	445405 151846	1954377		3387,72
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 487 426)						536169					
	Итого с накладными и см. прибылью						243713					
	Материалы для строительных работ:						3515244					3387,72
	Итого Поз. 2, 5						-693198			-693198		
	Всего с учетом "ВРСНиРс 5,8/2,08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788"						-1932636			-1932636		
	Материалы:											
	Итого Поз. 3, 6, 8, 10-11, 13-14, 16-17, 19-20, 22-23						1248804			1248804		
	Всего с учетом "Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"						7243063			7243063		
	Автомобильные дороги:											
	Итого Поз. 7, 9, 15, 18, 21						1469990	65621	729457 17135	674912		7817,66
	Всего с учетом "Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"						8525943	380602	4230851 99383	3914490		7817,66
	Накладные расходы 142% ФОТ (от 479 985)						681579					
	Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 479 985)						388788					
	Итого с накладными и см. прибылью						9596310					7817,66
	Благоустройство (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 12						206317	1191	15018 1678	189108		122,06
	Всего с учетом "Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"						1190838	6908	87104 9732	1096826		122,06
	Накладные расходы 104% ФОТ (от 16 640)						17306					
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 16 640)						9984					
	Итого с накладными и см. прибылью						1218128					122,06
	Итого						19640109					11327,44
	В том числе:											
	Материалы						12276120					
	Машины и механизмы						4763360					
	ФОТ						984051					
	Накладные расходы						1235054					
	Сметная прибыль						642485					
	НДС 18%						3535220					
	ВСЕГО по смете						23175329					11327,44

Составил

Объемы представлены

Согласовано

Бороздина Н.С.

Бобышев С.Н.

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Заместитель: Директора	<i>Заместитель</i>	29.08.13	
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>Зам</i>	29.08.13	
Начальник отдела технического надзора			

100