

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова

"Два" _____ 2013 г.
А.В. Смирнов



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на капитальный ремонт линии наружного освещения по ул. 4-я Меланжевая

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 778,098 тыс. руб.
строительных работ _____ 362,257 тыс. руб.
монтажных работ _____ 284,218 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 26,573 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 392,77 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием				
				всего	эксплуатац ии машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатац ия машин	материалы	на единицу	всего				
													оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Раздел 1. Подготовительные работы																
1	ФЕРр68-5-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 (1 дерево) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЗМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (321 руб.): 104% от ФОТ СП (185 руб.): 60% от ФОТ	8	6,35 6,35			51	51			0,75	6				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах													51			6
Накладные расходы													309			6
Сметная прибыль													321			
Итого по разделу 1 Подготовительные работы													185			
													815			6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 2. Демонтаж												
2	ФЕР33-04-042-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одноствоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (76 руб.): 105% от ФОТ СП (37 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	1	71,79 7,35	64,44 5,1		72	7	65 5		0,81	0,81
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 Демонтаж												
Раздел 3. Новый Раздел												
3	ФЕР33-04-003-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6- 10 кВ без приставок: одноствоечных (1 опора) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (4371 руб.): 105% от ФОТ СП (2123 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	10	313,1 56,65	174,25 12,04	82,2	3131	567	1743 120	821	6,39	63,9
4	ФССЦ-403-1193 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Стойка опоры СВ 110-3,5/бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	10	1424,68		1424,68	14247			14247		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ФЕР33-04-003-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом (1 опора) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (6567 руб.): 105% от ФОТ СП (3190 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	8	565,67 101,68	381,79 27,4	82,2	4525	813	3054 219	658	11,48	91,84
6	ФЕР33-04-003-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (1 опора) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (681 руб.): 105% от ФОТ СП (331 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	1	491,78 80,49	365,69 26,98	45,6	492	80	366 27	46	9,09	9,09
7	ФССЦ-403-1193 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Стойка опоры СВ 110-3,5 /Бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	18	1424,68		1424,68	25644		25644			
8	ФЕР33-04-007-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ: анкерных объемом до 0,2 м3 (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (375 руб.): 105% от ФОТ СП (182 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	4	61,76 10,33	51,43 4,56		247	41	206 18		1,14	4,56

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ФССЦ-403-0911 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	0,2	1148		1148	230			230		
10	ФЕР33-04-014-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка светильников: с лампами люминесцентными (1 светильник) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (5116 руб.): 105% от ФОТ СП (2485 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	23	119,59 23,33	95,75 11,6	0,51	2751	537	2202 267	12	2,63	60,49
11	прайс	Светильник ЖКУ-40-250 (2974,26/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	23	415,93		415,93	9566			9566		
12	ФССЦ-509-0678 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 250-5 (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	2,3	1779,32		1779,32	4092			4092		
13	прайс	Хомут Х16 (19,17/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	23	2,68		2,68	62			62		
14	прайс	Зажим ТТD051FJ (191/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	23	26,71		26,71	614			614		
15	прайс	Зажим NTD 301 AF/IF (384/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	23	53,7		53,7	1235			1235		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ФССЦ-509-1715 Пр. Минрегиона №656 от 15.12.10	Зажим соединительный ПС-1-1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	23	8,6		8,6	198					
17	прайс	Кронштейн КС 2 (813/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	23	113,69		113,69	2615			2615		
18	прайс	Заземляющий проводник ЗП6 (82,5/1,18/6,06) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	23	11,54		11,54	265			265		
19	ФЕРм08-02-150-01 И4-Пр. Минрегион от 29.12.11 №632	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: письмо Минрегионразвития РФ от 20.08.10 №30424- КК/08 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (2913 руб.): 95% от ФОТ СП (1993 руб.): 65% от ФОТ	0,6	8965,91 496,34	2511,05 346,22	5958,52	5380	298	1507 208	3575	52,19	31,31
20	ФССЦ-111-3141 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	-13,92	168,71		168,71	-2348			-2348		
21	ФССЦ-111-3138 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	-0,96	242,4		242,4	-233			-233		
22	ФССЦ-111-3170 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Скрепка размером 20 мм NC20 (СИП) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	-29,76	5,82		5,82	-173			-173		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	прайс	Провод СИП-2А 3х35+1х54,6 мм2 (133,089/1,18/6,06) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	600	18,61		18,61	11166			11166		
24	прайс	Скрепа CF 20 (14,84/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	54	2,08		2,08	112			112		
25	прайс	Стяжка X89 (495/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	7	69,22		69,22	485			485		
26	прайс	Заземляющий проводник ЗП6 (82,5/1,18/6,06) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	13,3	11,54		11,54	153			153		
27	прайс	Анкерный кронштейн CS10- 2000(222/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	17	31,05		31,05	528			528		
28	прайс	Натяжной зажим РА 54- 1500(372,23/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	18	52,05		52,05	937			937		
29	прайс	Зажим NTD 301 AF/F (384/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	22	53,7		53,7	1181			1181		
30	прайс	Стяжной хомут CC1 9-180 (585/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	38	81,81		81,81	3109			3109		
31	прайс	Кронштейн У4 (505/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	2	70,62		70,62	141			141		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ФССЦ-111-3141 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	10	168,71		168,71	1687			1687		13
33	прайс	Зажим TTD 051 JF (191/1, 18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	8	26,71		26,71	214			214		
34	прайс	Колпачок GRE-4 (32,83/1, 18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	8	4,59		4,59	37			37		
35	ФССЦ-509-1715 Пр. Минрегиона №656 от 15.12.10	Зажим соединительный ПС-1-1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	28	8,6		8,6	241			241		
36	прайс	Изолятор штыревой ИС-18А (54/1, 18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	8	7,55		7,55	60			60		
37	прайс	Траверса ТН9 (348/1, 18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	4	48,67		48,67	195			195		
38	прайс	Колпачок К5 (7/1, 18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	8	0,98		0,98	8			8		
39	прайс	Хомут Х11 (95/1, 18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	4	13,29		13,29	53			53		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	ФЕРм08-02-401-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747	Кабель двух-четырёхжильный сечением жило до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: письмо Минрегионразвития РФ от 20.08.10 №30424- КК/08 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (2585 руб.): 95% от ФОТ СП (1769 руб.): 65% от ФОТ	1,15	1935,63 388,03	74,43 2,7	1473,17	2226	446	86 3	1694	41,28	47,47
41	прайс	Провод ПВС 3x2,5 мм2 (55,11/1,18/6,06) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	115	7,71		7,71	887			887		
42	ФЕР33-04-040-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (1 опора (3 провода)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (108 руб.): 105% от ФОТ СП (53 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	1	55,42 12,24	43,18 5,08		55	12	43 5		1,46	1,46
43	ФЕР33-04-015-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (10 м шин заземления) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (3678 руб.): 105% от ФОТ СП (1787 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	33	38,4 17,51	19,65	1,24	1267	578	648	41	2,07	68,31
44	ФССЦ-101-1613 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс-1 диаметром 8 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	0,01185	5230,01		5230,01	62			62		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	ФССЦ-101-1644 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс5 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	0,2577	6780		6780	1747			1747		
46	ФЕРм08-02-472-02 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: письмо Минрегионразвития РФ от 20.08.10 №30424- КК/08 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (126 руб.): 95% от ФОТ СП (86 руб.): 65% от ФОТ	0,18	865,77 124,83	62,86 2,38	678,08	156	22	11	123	13,28	2,39
47	ФЕРм08-02-471-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: письмо Минрегионразвития РФ от 20.08.10 №30424- КК/08 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (282 руб.): 95% от ФОТ СП (193 руб.): 65% от ФОТ	0,6	683,02 80,46	48,12 2,06	554,44	410	48	29 1	333	8,56	5,14
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 3 Новый Раздел												
Раздел 4. Прочие работы												
48	ФССЦлг01-01-01-007 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого (опоры деревянные 0,75 т х 1 шт) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ-ЗПМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,75	12,12	12,12		9		9			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	ФССЦпг01-01-01-041 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную (ветви) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ-ЗПМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,3	42,98 42,98			13		13			
50	ФССЦпг03-01-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ-ЗПМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,05	12,65	12,65		13		13			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах												
Итого по разделу 4 Прочие работы												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1												
Всего с учетом "индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06"												
Накладные расходы 104% ФОТ (от 309)												
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 309)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Линии электропередачи:												
Итого Поз. 2-10, 42-45												
Всего с учетом "индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06"												
Накладные расходы 105% ФОТ (от 19 974)												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль 51% = 60%*0.85 ФОТ (от 19 974)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 48-49											
	Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ-ЗПМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55"											
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 50											
	Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ-ЗПМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55"											
	Итого											
	Итого по Монтажным работам											
	Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок:											
	Итого Поз. 11, 13-15, 17-18, 23-31, 33-34, 36-39, 41											
	Всего с учетом "индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06"											
	Накладные расходы 66% ФОТ (от 0)											
	Сметная прибыль 40% ФОТ (от 0)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Электромонтажные работы на других объектах:											
	Итого Поз. 12, 16, 19-22, 32, 35, 40, 46-47											
	Всего с учетом "индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06"											
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 6 218)											
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 6 218)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Итого											
	Итого											
	Непредвиденные затраты 2%											
	Итого с непредвиденными											
	НДС 18%											
	ВСЕГО по смете											

Составил

Херуимова С.В.

Третьяков С.В.

Согласовано

Бобышев С.Н.

МКУ «ПДС И ТК»		
ПРОЗЕРНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор	<i>В.И.И.И.И.И.</i>	
Заместитель директора		
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>Зах</i>	<i>2023</i>
Начальник отдела технического надзора		