

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова

А.В. Смирнов

2013 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на капитальный ремонт линии наружного освещения по ул. Шошина

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 988,127 тыс. руб.
 строительных работ _____ 417,899 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 367,925 тыс. руб.
 оборудования _____ 35,152 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 28,919 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 405,66 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатац ии машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатац ия машин	материалы	на единицу	всего	
													оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Подготовительные работы													
1	ФЕРр68-5-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 (1 дерево) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (479 руб.): 104% от ФОТ СП (277 руб.): 60% от ФОТ	12	6,35 6,35			76	76			0,75	9	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.													
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах													9
Накладные расходы													9
Сметная прибыль													
Итого по разделу 1 Подготовительные работы													9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 2. Демонтаж												
2	ФЕР33-04-042-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одноствоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЗМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (1197 руб.): 105% от ФОТ СП (578 руб.): 60%*0,85 от ФОТ	15	71,79 7,35	64,44 5,1		1077	110	967 77		0,81	12,15
3	ФЕР33-04-042-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одноствоечных с подкосом (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЗМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (471 руб.): 105% от ФОТ СП (229 руб.): 60%*0,85 от ФОТ	2	227,07 15,87	211,2 20,88		454	32	422 42		1,75	3,5
4	ФЕР33-04-014-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Демонтаж светильников: с лампами люминесцентными (1 светильник) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: к=0,3 ПЗ=0,3; ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,09; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЗМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (44 руб.): 105% от ФОТ СП (21 руб.): 60%*0,85 от ФОТ	1	29,22 6,09	22,98 0,84		29	6	23 1		0,69	0,69
5	ФЕР33-04-040-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж провода 3 хА35 на опоре (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЗМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (96 руб.): 105% от ФОТ СП (46 руб.): 60%*0,85 от ФОТ	1	45,19 10,64	34,55 4,06		45	11	34 4		1,27	1,27
6	ФЕР33-04-008-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Снятие неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: с помощью механизмов (1 км неизолированного провода при 20 опорах) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: к=0,3 ПЗ=0,3; ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,09; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЗМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (777 руб.): 105% от ФОТ СП (377 руб.): 60%*0,85 от ФОТ	2,28	224,07 49,22	115,37 4,57		511	112	263 10		5,36	12,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ФЕРм08-03-572-07 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Демонтаж пункта включения наружного освещения ПВ-189 (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: к=0,3 ПЗ=0,3; ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗГПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; Письмо Минрегиона РФ от 20.08.2010 №30424-КК-08 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (69 руб.): 95% от ФОТ СП (47 руб.): 65% от ФОТ	1	142,24 11,1	25,83 1,33		142	11	26 1		1,12	1,12
8	ФЕРрб7-3-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Демонтаж существующего питающего кабеля из ячейки 0,4кВ ТП-189 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (77 руб.): 85% от ФОТ СП (59 руб.): 65% от ФОТ	0,2	75,5 75,19	0,31 0,12		15	15			9,64	1,93
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 Демонтаж												
Раздел 3. Новый Раздел												
9	ФЕР33-04-003-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных (1 опора) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (6560 руб.): 105% от ФОТ СП (3186 руб.): 60% от ФОТ	15	313,1 56,65	174,25 12,04	82,2	4697	850	2614 181	1233	6,39	95,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ФССЦ-403-1193 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Стойка опоры СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	15	1424,68	1424,68	21370	21370			21370		
11	ФЕР33-04-003-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом (1 опора) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (5753 руб.): 105% от ФОТ СП (2794 руб.): 60%*0,85 от ФОТ	7	565,67 101,68	381,79 27,4	82,2	3960	712	2673 192	575	11,48	80,36
12	ФЕР33-04-003-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6- 10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (1 опора) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (1368 руб.): 105% от ФОТ СП (665 руб.): 60%*0,85 от ФОТ	2	491,78 80,49	365,69 26,98	45,6	984	161	731 54	92	9,09	18,18
13	ФССЦ-403-1193 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Стойка опоры СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	18	1424,68	1424,68	25644	25644			25644		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ФЕР33-04-007-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ: анкерных объемом до 0,2 м3 (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (191 руб.): 105% от ФОТ СП (93 руб.): 60%*0,85 от ФОТ	2	61,76 10,33	51,43 4,56		124	21	103 9		1,14	2,28
15	ФССЦ-403-0911 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	0,1	1148		1148	115			115		
16	ФЕР33-04-014-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка существующих светильников: с лампами люминесцентными (1 светильник) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (223 руб.): 105% от ФОТ СП (108 руб.): 60%*0,85 от ФОТ	1	119,59 23,33	95,75 11,6	0,51	120	23	96 12	1	2,63	2,63
17	ФЕР33-04-014-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка светильников: с лампами люминесцентными (1 светильник) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (6446 руб.): 105% от ФОТ СП (3131 руб.): 60%*0,85 от ФОТ	29	119,59 23,33	95,75 11,6	0,51	3468	677	2777 336	14	2,63	76,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	прайс	Светильник ЖКУ 40-250 (2974,26/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	29	415,93		415,93	12062			12062		
19	ФССЦ-509-0678 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 250-5 (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	2,9	1779,32		1779,32	5160			5160		
20	прайс	Хомут Х16 (45/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	29	6,29		6,29	182			182		
21	прайс	Зажим TTD051FJ (120,73/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	29	16,88		16,88	490			490		
22	прайс	Зажим NTD 301 AF/F (384/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	29	53,7		53,7	1557			1557		
23	ФССЦ-509-1715 Пр. Минрегиона №656 от 15.12.10	Зажим соединительный ПС-1-1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	29	8,6		8,6	249			249		
24	прайс	Кронштейн КС 2 (810/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	29	113,27		113,27	3285			3285		
25	прайс	Заземляющий проводник ЗП6 (65/1,18/6,06) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	29	9,09		9,09	264			264		
26	прайс	Провод ПВС 3x2,5 мм2 (55,11/1,18/6,06) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	145	7,71		7,71	1118			1118		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ФЕРм08-02-150-01 И4-Пр. Минрегион от 29.12.11 №632	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо Минрегиона РФ от 20.08.2010 №30424-КК-08 ТЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЗМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (4467 руб.): 95% от ФОТ СП (3056 руб.): 65% от ФОТ	0,92	8965,91 496,34	2511,05 346,22	5958,52	8249	457	2310 319	5482	65,24	60,02
28	ФССЦ-111-3141 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЗМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	-27	168,71		168,71	-4555			-4555		
29	ФССЦ-111-3138 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500 (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЗМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	-2	242,4		242,4	-485			-485		
30	ФССЦ-111-3170 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Скрепка размером 20 мм NC20 (СИП) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЗМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	-57	5,82		5,82	-332			-332		
31	прайс	Провод СИП-2А 3х35+1х54,6 мм2 (133,089/1, 18/6,06) (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЗМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	920	18,61		18,61	17121			17121		
32	прайс	Скрепка CF 20 (14,84/1, 18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЗМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	32	2,08		2,08	67			67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ФССЦ-111-3170 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	32	5,82		5,82	186			186		
34	прайс	Стяжка X89 (1010/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	8	141,24		141,24	1130			1130		
35	прайс	Заземляющий проводник ЗП6 (65/1,18/6,06) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	14,15	9,09		9,09	129			129		
36	прайс	Анкерный кронштейн CS10- 2000(222/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	14	31,05		31,05	435			435		
37	прайс	Натяжной зажим РА 54- 1500(372,23/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	15	52,05		52,05	781			781		
38	прайс	Зажим NTD 301 AF/F (384/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	33	53,7		53,7	1772			1772		
39	прайс	Стяжной хомут СС1 9-180 (585/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	51	81,81		81,81	4172			4172		
40	ФССЦ-509-1715 Пр. Минрегиона №656 от 15.12.10	Зажим соединительный ПС-1-1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	32	8,6		8,6	275			275		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	прайс	Изолятор штыревой НС18А (54/1, 18/6, 06) (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1, 15; ЭМ=1, 25; ЗГПМ=1, 25; ТЗ=1, 15; ТЗМ=1, 25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6, 06; ЭМ-ЗГПМ=6, 06; ЗГПМ=6, 06; МАТ=6, 06	12	7,55		7,55	91					
42	прайс	Траверса ТН9 (348/1, 18/6, 06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6, 06; ЭМ-ЗГПМ=6, 06; ЗГПМ=6, 06; МАТ=6, 06	2	48,67		48,67	97			97		
43	прайс	Траверса ТН4 (499/1, 18/6, 06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6, 06; ЭМ-ЗГПМ=6, 06; ЗГПМ=6, 06; МАТ=6, 06	2	69,78		69,78	140			140		
44	прайс	Колпачок К5 (7/1, 18/6, 06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6, 06; ЭМ-ЗГПМ=6, 06; ЗГПМ=6, 06; МАТ=6, 06	12	0,98		0,98	12			12		
45	прайс	Хомут Х11 (95/1, 18/6, 06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6, 06; ЭМ-ЗГПМ=6, 06; ЗГПМ=6, 06; МАТ=6, 06	4	13,29		13,29	53			53		
46	прайс	Кронштейн У4 (338/1, 18/6, 06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6, 06; ЭМ-ЗГПМ=6, 06; ЗГПМ=6, 06; МАТ=6, 06	1	47,27		47,27	47			47		
47	прайс	Зажим ТТД 051 JF (120, 73/1, 18/6, 06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6, 06; ЭМ-ЗГПМ=6, 06; ЗГПМ=6, 06; МАТ=6, 06	9	16,88		16,88	152			152		
48	прайс	Колпачок GPE-4 (32, 83/1, 18/6, 06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6, 06; ЭМ-ЗГПМ=6, 06; ЗГПМ=6, 06; МАТ=6, 06	4	4,59		4,59	18			18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	прайс	Дистанционный бандаж EM 86-50(48,16/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	2	6,73		6,73	13			13		
50	прайс	Анкерный кронштейн CS10 W2(298,67/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	1	41,77		41,77	42			42		
51	прайс	Фасадный кронштейн SC93-6 PC(81,35/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	4	11,38		11,38	46			46		
52	ФССЦ-111-3141 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	18	168,71		168,71	3037			3037		
53	ФЕР33-04-008-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Подвеска существующих неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: с помощью механизмов (1 км неизолированного провода при 20 опорах) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (171 руб.): 105% от ФОТ СП (83 руб.): 60% от ФОТ	0,104	867,65 188,66	480,69 63,5	198,3	90	20	50 7	20	20,55	2,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	ФЕРм08-02-146-03 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг (100 м кабеля) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо Минрегиона РФ от 20.08.2010 №30424-КК-08 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗГПМ=0,8; МАТ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (305 руб.): 95% от ФОТ СП (209 руб.): 65% от ФОТ	0,2	2835,31 148,54	1279,81 112,84	1406,96	567	30	256 23	281	19,3	3,86
55	ФССЦ-501-8353 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил – 4 и сечением 50 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	0,02	34782,53		34782,53	696			696		
56	ФЕР33-04-015-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (10 м шин заземления) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (114 руб.): 105% от ФОТ СП (56 руб.): 60% от ФОТ	1	38,4 17,51	19,65	1,24	38	18	20		2,07	2,07
57	ФССЦ-101-1613 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	0,00395	5230,01		5230,01	21			21		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	ФЕРм08-02-472-02 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо Минрегиона РФ от 20.08.2010 №30424-КК-08 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (40 руб.): 95% от ФОТ СП (27 руб.): 65% от ФОТ	0,06	865,77 124,83	62,86 2,38	678,08	52	7	4	41	16,6	1
59	ФЕРм08-02-471-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо Минрегиона РФ от 20.08.2010 №30424-КК-08 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (92 руб.): 95% от ФОТ СП (63 руб.): 65% от ФОТ	0,2	683,02 80,46	48,12 2,06	554,44	137	16	10	111	10,7	2,14
60	ФЕРм08-03-572-07 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо Минрегиона РФ от 20.08.2010 №30424-КК-08 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (236 руб.): 95% от ФОТ СП (161 руб.): 65% от ФОТ	1	403,93 36,98	86,1 4,43	280,85	404	37	86 4	281	4,66	4,66
61	ФЕРм08-03-575-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Прибор или аппарат (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо Минрегиона РФ от 20.08.2010 №30424-КК-08 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (564 руб.): 95% от ФОТ СП (386 руб.): 65% от ФОТ	11	9,21 8,89		0,32	101	98		3	1,12	12,32
62	прайс	Шкаф управления наружным освещением в комплекте (41480/1, 18/3,31) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Оборудование МАТ=3,31	1				10620					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 3 Новый Раздел												

Раздел 4. Прочие работы

63	ФССЦпг01-01-01-003 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (опоры ж/б 1,1х15шт.=16,5т; пасынки ж/б 0,325 х 1 шт=0,325 т) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ-ЗГПМ=5,55; ЗГПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	16,83	10,71	10,71	10,71	180		180			
64	ФССЦпг01-01-01-007 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого (опоры деревянные 0,75 т х 1 шт)) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ-ЗГПМ=5,55; ЗГПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,75	12,12	12,12	12,12	9		9			
65	ФССЦпг01-01-01-009 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: ветви (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ-ЗГПМ=5,55; ЗГПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,5	12,81	12,81	12,81	6		6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	ФССЦпг03-01-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ-ЗПМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	18,08	12,65	12,65		229		229			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах												
Итого по разделу 4 Прочие работы												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1												
Всего с учетом "индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06"												
Накладные расходы 104% ФОТ (от 461)												
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 461)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Линии электропередачи:												
Итого Поз. 2-6, 9-17, 53, 56-57												
Всего с учетом "индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06"												
Накладные расходы 105% ФОТ (от 22 289)												
Сметная прибыль 60%*0.85 ФОТ (от 22 289)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 63-65												
Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ-ЗПМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55"												
Перевозка грузов автотранспортом:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Поз. 66							229		229			
Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ-ЗППМ=5,55; ЗППМ=5,55; МАТ=5,55"							1271		1271			
Итого							417899					318,61
Итого по Монтажным работам												
Электромонтажные работы на других объектах:												
Итого Поз. 7, 19, 23, 27-30, 40, 52, 54-55, 58-61							13697	656	2692	10244		85,12
							82473	3975	16314	62079		85,12
Всего с учетом "индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗППМ=6,06; ЗППМ=6,06; МАТ=6,06"									2103			
Накладные расходы 95% ФОТ (от 6 078)							5774					
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 6 078)							3951					
Итого с накладными и см. прибылью							92198					85,12
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 8							15	15				1,93
Всего с учетом "индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗППМ=6,06; ЗППМ=6,06; МАТ=6,06"							91	91				1,93
Накладные расходы 85% ФОТ (от 91)							77					
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 91)							59					
Итого с накладными и см. прибылью							227					1,93
Изготовление в построенных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок:												
Итого Поз. 18, 20-22, 24-26, 31-39, 41-51							45462			45462		
Всего с учетом "индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗППМ=6,06; ЗППМ=6,06; МАТ=6,06"							275500			275500		
Накладные расходы 66% ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью							275500					
Итого							367925					87,05
Итого по Оборудованию												
Оборудование:												
Итого Поз. 62							10620					
Всего с учетом "Оборудование МАТ=3,31"							35152					
Итого							35152					
Итого							820976					405,66
Непредвиденные затраты 2%							16420					
Итого с непредвиденными							837396					
НДС 18%							150731					
ВСЕГО по смете							988127					405,66

Составил

Херувимова С.В.

Согласовано

Третьяков С.В.

Бобышев С.Н.

МУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор	<i>А.И.Иванов</i>	29.08.13
Заместитель директора		
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>Зах</i>	29.08.13
Начальник отдела		
Главный инженер		