

Согласовано-

Утверждаю- Директор МКУ "Управление делами администрации" Кодаченко Е.И.



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

на капитальный ремонт коридора 5-го этажа административного здания по адресу: г.Иваново, пр.Шереметевский, д.1,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
|-------|---------|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,186 |
| 2 | 2 | Разборка покрытий полов из линолеума и ретина | 100 м2 покрытия | 0,76 |
| 3 | 3 | Разборка плитусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плитуса | 0,48 |
| 4 | 4 | Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,946 |
| 5 | 5 | Разборка стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,946 |
| 6 | 6 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,946 |
| 7 | 7 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,946 |
| 8 | 8 | Устройство плитусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м плитуса | 0,085 |
| 9 | 9 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см | 100 м2 покрытия | 0,946 |
| 10 | 11 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,018 |
| 11 | 13 | Установка решеток вентиляционных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 2 |
| 12 | 15 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,2084 |
| 13 | 16 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0672 |
| 14 | 18 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,1412 |
| 15 | 19 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,0372 |
| 16 | 21 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности обшивки | 0,946 |
| 17 | 22 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,11 |
| 18 | 25 | Выключатель одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,07 |
| 19 | 27 | Демонтаж. Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радионизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 6 |
| 20 | 28 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радионизотопный, световой в нормальном исполнении (б/у) | 1 шт. | 6 |
| 21 | 29 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,0674 |
| 22 | 31 | Разборка деревянных подвесных потолков из плит акмингран | 100 м2 | 0,0776 |
| 23 | 32 | Смена умывальников | 100 приборов | 0,01 |
| 24 | 34 | Смена смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |
| 25 | 36 | Смена унитазов типа "Компакт" | 100 приборов | 0,02 |
| 26 | 38 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,12 |
| 27 | 39 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,03 |
| 28 | 40 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,12 |
| 29 | 43 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,03 |
| 30 | 44 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0,84 |
| 31 | 46 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 0,62 |
| 32 | 48 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 1,56 |
| 33 | 50 | Розетка штепсельная неутюпленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,07 |
| 34 | 52 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,3849 |
| 35 | 53 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,4285 |
| 36 | 54 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,8134 |
| 37 | 55 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 1,8134 |
| 38 | 57 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1,8205 |
| 39 | 58 | Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками | 100 м2 поверхности стен | 1,8205 |

| | | | | |
|----|----|--|----------------------------------|--------|
| 40 | 60 | Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2021 |
| 41 | 61 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок | 100 м2 облицовки | 0,3849 |
| 42 | 62 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,3849 |
| 43 | 63 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,3849 |
| 44 | 64 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0233 |
| 45 | 65 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,0233 |
| 46 | 67 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0,013 |
| 47 | 69 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,0123 |
| 48 | 70 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею | 100 м2 облицовки | 0,0915 |
| 49 | 71 | Установка уголков ПВХ на клею | 100 п. м | 0,19 |
| 50 | 72 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |
| 51 | 73 | Демонтаж. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 |
| 52 | 74 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 |
| 53 | 76 | Демонтаж. Прибор или аппарат | 1 шт. | 7 |
| 54 | 77 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 7 |
| 55 | | Погрузка и перевозка мусора | т | 2,95 |



11.03.13