

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова

Смирнов А.В.

2013 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Асфальтирование дороги: ул. Кудряшова от пр. Текстильщиков до леса

Сметная стоимость строительных работ _____ 400,000 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 0,680 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 36,96 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	материалы	на единицу	всего	
													оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Розлив вяжущих материалов (1 т) КОэф. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. Прочие работы СМР=5,8 НР (2,77 руб.): 142% от ФОТ (1,95 руб.) СП (1,58 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (1,95 руб.)	0,2034	1581,73	49,5 9,58	1532,23	321,73		10,07 1,95	311,66			
2	ФССЦ-101-1561 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. Прочие работы СМР=5,8	-0,21	1487,6		1487,6	-312,4			-312,4			
3	ФССЦ-101-1556 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. Прочие работы СМР=5,8	0,21	1690		1690	354,9			354,9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ФЕРр68-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. Прочие работы СМР=5,8 НР (176,61 руб.): 104% от ФОТ (169,82 руб.) СП (101,89 руб.): 60% от ФОТ (169,82 руб.)	0,24087	50446,55 292,7	3689,91 412,32	46463,94	12151,06	70,5	888,79 99,32	11191,77	29,99	13 7,22
5	ФССЦ-410-00021 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. Прочие работы СМР=5,8	-24,3	459,91		459,91	-11175,81			-11175,81		
6	ФССЦ-410-00008 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. Прочие работы СМР=5,8	24,3	571,6		571,6	13889,88			13889,88		
7	ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Розлив вяжущих материалов (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. Прочие работы СМР=5,8 НР (2,77 руб.): 142% от ФОТ (1,95 руб.) СП (1,58 руб.): 81%=95% от ФОТ (1,95 руб.)	0,2034	1581,73	49,5 9,58	1532,23	321,73		10,07 1,95	311,66		
8	ФССЦ-101-1561 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. Прочие работы СМР=5,8	-0,21	1487,6		1487,6	-312,4			-312,4		
9	ФССЦ-101-1556 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Битумы нефтяные дорожные марки БНД- 60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. Прочие работы СМР=5,8	0,21	1690		1690	354,9			354,9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ФЕР27-06-020-01 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. Прочие работы СМР=5,8 НР (717,6 руб.): 142% от ФОТ (505,35 руб.) СП (409,33 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (505,35 руб.)	0,6721	47318,13 423,72	2982,78 328,18	43911,63	31802,52	284,78	2004,73 220,57	29513,01	44,05	29,61
11	ФССЦ-410-0005 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аздромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. Прочие работы СМР=5,8	-64,9	452		452	-29334,8			-29334,8		
12	ФССЦ-410-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аздромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. Прочие работы СМР=5,8	64,9	480		480	31152			31152		
13	ФЕР27-06-021-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (до 5 см) (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. Прочие работы СМР=5,8 НР (1,9 руб.): 142% от ФОТ (1,34 руб.) СП (1,09 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (1,34 руб.)	1,3442	6486,8 1	3,88	6481,92	8719,56	1,34	5,22	8713	0,1	0,13

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ФССЦ-410-0001 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аздромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А (г) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. Прочие работы СМР=5,8	-16,3	535,5		535,5	-8728,65			-8728,65		
15	ФССЦ-410-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аздромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. Прочие работы СМР=5,8	16,3	480		480	7824			7824		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.				57029	357				2919 324	53753		36,96
Накладные расходы							902					
Сметная прибыль							515					
Итого по смете:												
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 1, 7, 10, 13-14				32437	286				2030 225	30121		29,74
Накладные расходы 142% ФОТ (от 510,59)							725					
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 510,59)							413					
Итого с накладными и см. прибылью							33575					29,74
Материалы:												
Итого Поз. 2-3, 5-6, 8-9, 11-12, 15							12440			12440		
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 4							12152	71	889 99	11192		7,22
Накладные расходы 104% ФОТ (от 169,82)							177					
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 169,82)							102					
Итого с накладными и см. прибылью							12431					7,22
Итого							58446					36,96
Всего с учетом "Прочие работы СМР=5,8"							338983					36,96
Справочно. в ценах 2001г.:												
Материалы							53753					
Машины и механизмы							2919					
ФОТ							680					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы						902					
	Сметная прибыль						515					
	НДС 18%						61017					
	ВСЕГО по смете						400000					36,96

Составил

Бороздина Н.С.

Объемы предоставлены

Федорова Л.М.

Согласовано

Бобышев С.Н.



[Handwritten signature]

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Заместитель директора	<i>[Signature]</i>	04.04.13	
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>[Signature]</i>	04.04.13	
Начальник отдела технического надзора			