

ФКУ ФАПД в г.ар

ПРОВЕРЕНО

Должность	Подпись	Дата
Директор		17.03.14
заместитель директора		17.03.14
начальник отдела проектно-метровой документации		17.03.14
начальник отдела		
технического задания		

№ п/п	Шифр и номер	Наименование работ и затрат	Количество	Всего	экспл. машин	материалов			экспл. машин	материалов	чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
			100 м	353,23	0,93	--	--	--	0,08	--		
Наименование затрат			Базисная стоимость	Коеф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коеф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч		
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3	353,23	1,000	353,23	1,000	353,23	42,00			8,53	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	5,99	1,000	5,99	1,000	5,99		1,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	5,06	1,000	5,06	1,000	5,06		1,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,93	1,000	0,93	1,000	0,93		--		11,63	
		Стоимость материалов	2156,85	1,000	2156,85	1,000	2156,85			255,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 83%</i>					35					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>					27					
		<i>Сметная стоимость</i>					359					
Строительные работы												
3	10-01-034-08 ФЕР-2001 пр. МРР № 339	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	0,2155	219475,76	620,69	217056,02	47297	388	134	46775	205,84	44
		100 м2 проемов	1799,05	11,49	--	--	--	--	2	--	0,99	--
Наименование затрат			Базисная стоимость	Коеф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коеф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч		
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,2	1303,66	1,380	1799,05	1,000	1799,05	388,00			8,74	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	413,79	1,500	620,69	1,000	620,69		134,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	406,13	1,500	609,20	1,000	609,20		132,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	7,66	1,500	11,49	1,000	11,49		2,00		11,61	
		Стоимость материалов	217056,02	1,000	217056,02	1,000	217056,02			46776,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118x0,9)</i>					414					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63x0,85)</i>					209					
		<i>Сметная стоимость</i>					47920					
4	203-1073 ФССЦ-2001 пр. МРР № 656	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2	21,55	-2085,07	--	-2085,07	-44933	--	--	-44933	--	--
		м2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Наименование затрат			Базисная стоимость	Коеф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коеф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч		
		Ресурсы по проекту - конструкции	-2085,07	1,000	-2085,07	1,000	-2085,07			-44933,00		
5	прайс	Блок оконный пластиковый с двухкамерным энергосберегающим стеклопакетом, ручки с ключами	21,55	614,30	--	614,30	13238	--	--	13238	--	--
		м2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Наименование затрат			Базисная стоимость	Коеф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коеф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч		
		Ресурсы по проекту	614,30	1,000	614,30	1,000	614,30			13238,00		
4200:1,18:5,91.1,02												
6	10-01-035-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 81	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	0,1215	4263,14	21,50	3992,20	518	30	3	485	29,24	4
		100 п. м	249,44	0,69	--	--	--	--	--	--	0,06	--

ИИУ «АДС-ТХ»		
ПРОБЕРАНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>В.В.Т.</i>	17.03.14
начальник отдела пробной документации	<i>В.В.Т.</i>	17.03.14
заместитель отдела технического контроля		

№ п/п	Шифр и номер	Наименование работ и затрат	Количество		экспл. машин	материалов	На ед. в текущих	В текущих ценах	экспл. машин	материалов	чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
			Базисная стоимость	Коеф-ты тех. части							На ед. в базисных	Коеф-ты пересчета
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3	180,75	1,380	249,44	1,000	249,44	30,00			8,53	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	14,33	1,500	21,50	1,000	21,50		3,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	13,87	1,500	20,81	1,000	20,81		3,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,46	1,500	0,69	1,000	0,69		--		11,50	
		Стоимость материалов	3992,20	1,000	3992,20	1,000	3992,20			485,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118x0,9)</i>			265,63		32					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63x0,85)</i>			133,94		16					
		<i>Сметная стоимость</i>					566					
7	прайс	Подоконная доска из ПВХ 600 мм	12,15	70,21	--	70,21	853	--	--	853	--	--
		м.п.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коеф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коеф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч		
		Ресурсы по проекту	70,21	1,000	70,21	1,000	70,21			853,00		
480:1,18:5,91.1,02												
8	15-01-050-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 339	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	0,142	12085,59	69,50	9907,19	1716	299	10	1407	229,73	33
		100 м2 облицовки		2108,90	1,40	--	--	--	--	--	0,12	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коеф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коеф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч		
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,6	1528,19	1,380	2108,90	1,000	2108,90	299,00			9,18	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	46,33	1,500	69,50	1,000	69,50		10,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	45,40	1,500	68,10	1,000	68,10		10,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,93	1,500	1,40	1,000	1,40		--		11,67	
		Стоимость материалов	9907,19	1,000	9907,19	1,000	9907,19			1407,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)</i>			1994,23		283					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)</i>			986,56		140					
		<i>Сметная стоимость</i>					2139					
9	10-01-036-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 188	Установка уголков ПВХ на клею	0,2905	413,87	--	335,00	120	23	--	97	9,25	3
		100 п. м		78,87	--	--	--	--	--	--	--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коеф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коеф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч		
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3	57,15	1,380	78,87	1,000	78,87	23,00			8,53	
		Стоимость материалов	335,00	1,000	335,00	1,000	335,00			97,00		
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118x0,9)</i>			83,76		24					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63x0,85)</i>			42,23		12					
		<i>Сметная стоимость</i>					156					
10	01-01-01-041 ФСЦПГ-2001 пр. МРР № 354	Прочие работы Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора, строительного с погрузкой вручную	1,48	42,98	--	--	64	--	--	--	--	--
		1 т груза		--	--	--	--	--	--	--	--	--

ИМУ «ИДС» «ТК»

ПРОВЕРЕНО

Должность	Подпись	Дата
Директор		17.03.14
Заместитель директора		17.03.14
Начальник отдела проектно-сметной документации		
Начальник отдела технического надзора		

№ п/п	Шифр и номер	Наименование работ и затрат	Количество		экспл. машин	материалов	экспл. машин	материалов	чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
			Всего						Стоимость 1 чел.-ч	
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч
		Стоимость транспортных расходов	42,98	1,000	42,98	1,000	42,98		64,00	
11	03-21-01-010 ФСЦПГ-2001 пр. МРР № 354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 10 км I класс груза	1,48	11,42	--	--	17	--	--	--
		I т груза	--	--	--	--	--	--	--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч
		Стоимость транспортных расходов	11,42	1,000	11,42	1,000	11,42		17,00	
Итого прямые затраты по смете:			руб.				19568	1111	199	18177
			руб.						22	2
Стоимость общестроительных работ -			руб.				19568			
Материалы -			руб.				49019			
в т.ч. транспортные расходы -			руб.				6			
Всего оплата труда -			руб.					1133		
Стоимость материалов и конструкций -			руб.				-30842			
Транспортные расходы -			руб.				81			
Пакладные расходы -			руб.				1133			
Сметная прибыль -			руб.				612			
Всего, стоимость общестроительных работ -			руб.				21313			
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч							131
Сметная заработная плата -			руб.					1133		
Итого по смете:			руб.				21313			
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч							131
Сметная заработная плата -			руб.					1133		
Пересчет итогов в цены на I кв.2014 г.										
Оплата труда осн. рабочих			1111	x 5,91			6566			
Затраты на экспл. машин			199	x 5,91			1176			
(в т.ч. опл. труда механизаторов)			22	x 5,91				130		
Стоимость материальных ресурсов			18258	x 5,91			107905			
Итого прямых затрат							115647			
Пакладные расходы в текущих ценах			1133	x 5,91	x 1,0		6696			
Сметная прибыль в текущих ценах			612	x 5,91	x 1,0		3617			
ИТОГО в ценах на I кв.2014 г.							125960			
Налог на добавленную стоимость (НДС)			18 %				22673			
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)							148633			

Составил


 Шитова Т.А.


ИКУ «ИДС и ТК»

ПРОВЕРЕНО

Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>С.В.С.</i>	17.03.14
Начальник отдела посетител- ской документации	<i>З.А.</i>	07.03.14
Начальник отдела		
Исполнительный директор		

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУДОД "Детская музыкальная школа №7"


Е.И.Елагина
" 7 " _____ 2014 г.

МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа №7" г. Иваново, ул.Генерала Хлебникова д.32.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1402130
(локальная смета)

на Текущий ремонт коридора (Замена 5 оконных блоков на ПВХ)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 148,632 тыс.руб.

Составлена 1 кв 2014г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Единица измерения	Всего	экспл. машин	материалов	Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Строительные работы (46)													
№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Базисная стоимость	Коеф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коеф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч		
									оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	возвр. мате-риалов	на едип.	всего
1	46-04-012-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	0,2155	1767,24		241,95		381	329	52		188,54	41
			100 м2	1525,29		89,78			19			7,74	2
		Наименование затрат		Базисная стоимость	Коеф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коеф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч		
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,4		1525,29	1,000	1525,29	1,000	1525,29	329,00			8,09	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов		241,95	1,000	241,95	1,000	241,95		52,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда		152,17	1,000	152,17	1,000	152,17		33,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов		89,78	1,000	89,78	1,000	89,78		19,00		11,60	
		НР от ОЗП+ЗПМ - 99% (=110x0,9)				1598,92		345					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70x0,85)				960,97		207					
		Сметная стоимость						933					

Ремонтные работы														
№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Базисная стоимость	Коеф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коеф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч			
									оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	возвр. мате-риалов	на едип.	всего	
2	58-20-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	0,118	2516,07		5,99		2156,85	297	42	1	254	41,41	5