

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на замену бетонных ступеней между домами пер. Свободный, д.2 и ул. Карьер, д.58

Сметная стоимость 50 000 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость 4,90 чел-ч

Основание
Чертежи №

Сметная заработная плата - 0,590 тыс. руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены 2-го квартала 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количес тво		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	Материал ы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материал ы	обслуживающ. машинны		
												На ед.ин.	Всего	
					Основно й зарплаты	В т.ч. зарплаты								

№1 <Нет раздела>

№1 <Нет раздела>


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР46-04-001-02	Разборка бетонных фундаментов	1,6	349,26	264,29	0	558,82	135,95	422,86	0	9,59	15,344
	(0)		1 м3	84,97	28,57				45,71		2,84	4,544
2	ФЕР11-01-001-02	Уплотнение грунта щебнем	0,302	729,7145	102,125	553,38	220,37	22,41	30,84	167,12	8,855	2,67421
	(0) МДС35.п4.7		100 м2	74,2095	11,55				3,49		1,1	0,3322
			площадь и уплотнение									
3	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	0,073	59193,25	1988,1625	55590,49	4321,11	117,87	145,14	4058,11	207	15,111

	(0) МДС35.п4.7	ЗП=1404*1,15; ЭММ=1590,53*1,25; ЗПМ=243*1,25; ТЗТ=180*1,15; ТЗТМ=18*1,25	100 м3 бетона, бутобет она и железоб етона в деле	1614,6	303,75				22,17		22,5	1,6425
4	ФЕРм38-01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	0,1494	1802,875 6	396,22	252,2556	269,35	172,47	59,2	37,69	120	17,928
(0)			1 т констру кций	1154,4	15,2				2,27		1,34	0,2002
5	Прайс лист	Угол 50*50*5 Цед=102,60/1,18/5,95	27 м			14,613303	394,47			394,47		
6	Прайс лист	Профильная труба д.40*20*2 мм Цед=54,05/1,18/5,95	22 м			7,698334	169,4			169,4		
7	Прайс лист	Арматура А-1 д.10 мм, гладкая Цед=17,60/1,18/5,95	14 м			2,506765	35,14			35,14		
8	ФЕР09-03-037-01 (0) МДС35.п4.7	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м ЗП=178,92*1,15; ЭММ=644,34*1,25; ЗПМ=87,85*1,25; ТЗТ=19,49*1,15; ТЗТМ=7,58*1,25	0,1494	1302,933	805,425	291,75	194,66	30,74	120,33	43,59	22,4135	3,34858
			1 т констру кций	205,758	109,8125				16,41		9,475	1,41557
9	ФЕР15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	0,0504	892,197	3,6625	474,96	44,97	20,84	0,18	23,94	46,6785	2,3526


	(0) МДС35.п4.7	ЗП=359,63*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПм=0,14*1,25; ТЗТ=40,59*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	413,5745	0,175					0,01	0,0125	0,00063
10	ФСЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1,6	42,98	0	0	68,77	0	0	0	0	
			т	0	0				0			
11	ФСЦп03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1,6	11,42	0	0	18,27	0	0	0	0	
Итого:			т				5609,28	500,28	778,55	4330,45	56,75839	8,1351

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	500,28	1
Машины и механизмы	778,55	1
Материалы	4330,45	1
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ		6208
Итого		
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разбора и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)		
Накладные расходы	$(135,95+45,71)*1,1*0,9$	0,99
Сметная прибыль	$(135,95+45,71)*0,7*0,85$	0,6
Полы (2)		
Накладные расходы	$(22,41+3,49)*1,23*0,9$	1,11
Сметная прибыль	$(22,41+3,49)*0,75*0,85$	0,64
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (3)		
Накладные расходы	$(117,87+22,17)*1,05*0,9$	0,95
Сметная прибыль	$(117,87+22,17)*0,65*0,85$	0,55
Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз (4)		
Накладные расходы	$(172,47+2,27)*0,66$	0,66
Сметная прибыль	$(172,47+2,27)*0,4$	0,4

Строительные металлические конструкции (8)			
Накладные расходы	$(30,74+16,41)*0,9*0,9$	0,81	38
Сметная прибыль	$(30,74+16,41)*0,85*0,85$	0,72	34
Отделочные работы (9, 10, 11)			
Накладные расходы	$(20,84+0,01)*1,05*0,9$	0,95	20
Сметная прибыль	$(20,84+0,01)*0,55*0,85$	0,47	10
Итого Накладные расходы	515	1	515
Итого Сметная прибыль	317	1	317
Итого			7040
Индекс СМР	7040*5,95	5,95	41888
Итого по перевозке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")	18*5,61	5,61	101
Итого по погрузке/разгрузке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")	69*5,61	5,61	387
Итого			42373
Временные здания и сооружения	42376*0	0	0
Итого			42373
Зимнее удорожание	42376*0	0	0
Итого			42373
Непредвиденные расходы	42376*0	0	0
Итого			42373
НДС	42373*0,18	18%	7627
Итого			50000
СОСТАВИЛ			
ПРОВЕРИЛ			




ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ



на замену бетонных ступеней между домами пер. Свободный, д.2 и ул. Карьерная, д.58

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	2	3	4	5	6
1	ФЕР46-04-001-0 2	Разборка бетонных фундаментов 1/1,6	1 м3	1,6	
2	ФЕР11-01-001-0 2	Уплотнение грунта щебнем 2/0,302	100 м2 площади уплотнения	0,302	
3	ФЕР06-01-001-0 1	Устройство бетонной подготовки 3/0,073	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,073	
4	ФЕРм38-01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) 4/0,1494	1 т конструкций	0,1494	
5	Прайс лист 5/27	Угол 50*50*5	м	27	
6	Прайс лист 6/22	Профильная труба д.40*20*2 мм	м	22	
7	Прайс лист 7/14	Арматура А-1 д.10 мм, гладкая	м	14	
8	ФЕР09-03-037-0	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	1 т	0,1494	

	1	8/0,1494	конструкций		
9	ФЕР15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 9/0,0504	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,0504	
10	ФСЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 10/1,6	т	1,6	
11	ФСЦпг03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км 11/1,6	т	1,6	



15.05.14