

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №**

Капитальный ремонт помещений холла 1 этажа и умывальной комнаты (Литер В)  
и частичная замена окон (Литер А) - МБОУО гимназия №30, г.Иваново, ул. Степанова, д.9

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Демонтаж</b>				
1	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,964792	
2	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки	100 м плинтуса	0,4657	
3	Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,965	
4	Разборка стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять до 30 мм к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	1,93	
5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,3878	
6	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,067128	
7	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	1 м3	1,327264	
8	Демонтаж: решеток	1 т конструкций	0,555259	
9	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	21,34	
10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	21,34	
<b>Раздел 2. Полы</b>				
11	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,965	
12	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять до 30 мм к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	1,93	
13	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30x30 см	100 м2 покрытия	0,965	
14	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400x400x9 мм	м2	98,43	
15	Плитки -керамогранит 300x300x9	м2		
16	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	24,125	
<b>Раздел 3. Проемы</b>				
17	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема более 3 м2	100 м2 проемов	0,0322	

1	2	3	4	5
18	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,02317	
<b>Раздел 4. Отделочные работы</b>				
19	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	2,3075	
20	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,3075	
21	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,4	
22	Грунтовка «Бетоконтакт». КНАУФ	кг	18,2	
23	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	1,4	
24	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	-140	
25	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен	м2	140	
26	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями толщ. 0,7 мм	100 м2 отделяемой поверхности	0,9075	
27	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,9075	
28	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	1,070116	
29	Устройство коробов по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,037944	
30	Облицовка балок и коробов по потолкам из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)	100 м2 потолка	0,19127	
31	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,069856	
32	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): глухих	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,2379	
33	Утеплитель «ISOVER»	м3	2,45	
34	Монтаж колонн для усиления перегородок	1 т конструкций	0,148596	

1	2	3	4	5
35	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 100x100 мм, толщина стенки 4 мм	м	12,2	
36	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,05	
37	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-124 за 2 раза	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,1	
<b>Раздел 5. Лестница</b>				
38	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,14145	
39	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять до 30 мм к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,2829	
40	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30x30 см	100 м2 покрытия	0,14145	
41	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400x400x9 мм	м2	-14,43	
42	Плитки -керамогранит 300x300x9	м2	14,43	
43	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	3,6075	
44	Укладка металлического накладного профиля из резины	100 м профиля	0,243	
45	Порог из резины Ц: 125/1,18/5,35*1,05	м	25,52	
46	Монтаж металлических поручней	100 м плинтуса	0,104	
47	Поручни металлические хромированные Ц: 1130/1,18/5,35*1,05/2,5	м	10,4	
48	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	100 м2 вертикально й проекции	0,74678	
<b>Раздел 6. Демонтаж окон</b>				
49	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,37	
50	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0.4 м	100 м	0,144	
51	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,0265	
52	Отлив 180	м/п	14,4	
53	Устройство заделки швов раствором (наружных)	100 м восстановле нной герметизаци и стыков	0,6345	
54	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтир ованной поверхности	0,095175	
55	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,0952	
<b>Раздел 7. Окна</b>				

1	2	3	4	5
56	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,369117	
57	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 2 м2	м2	-36,91	
58	Блок оконный пластиковый эскиз 1 Ц: 13478,3/1,18/5,35*1,05	шт	5	
59	Блок оконный пластиковый эскиз 3	шт	4	
60	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п.м	0,18	
61	Доски подоконные ПВХ. П 800x2000 мм Ц: 990/1,18/5,35*1,05	м	18	
62	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних откосов оконных	100 м2 поверхности	0,5076	
63	Утеплитель "ISOVER"	м3	2,538	
64	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10x150 мм	10 шт.	12,6	
65	Облицовка откосов по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,5076	
66	Шпатлевка откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5076	
67	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов	100 м2 покрытия	0,5076	
68	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,0066	
69	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,5076	
70	Клей для обоев КМЦ	т	-0,0007614	
71	Обои обыкновенного качества	100 м2	-0,5836	
72	Клей для обоев KLEO SPECIAL	кг	0,7614	
73	Стеклообои	м2	58,37	
74	Вторая окраска откосов, оклеенных стеклообоями, красками за 2 раза	100 м2 поверхности стен	1,0152	
75	Краска BINDO 7	кг	16,24	
76	Установка уголков ПВХ на клее	100 п. м	0,6345	
77	Уголок ПВХ, размером 25x25 мм	п.м	-63,45	
78	Уголок ПВХ, размером 40x40 мм	п.м	63,45	

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

02 36 9  
12.05.17