

УТВЕРЖДАЮ

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №**

на ремонт помещения холла 1-го этажа административного здания, расположенного
по адресу: город Иваново, Шереметьевский проспект, дом 1

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел 1. ремонт холла				
1	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,95	
3	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,94	
5	Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,95	
6	Разборка стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,95	
7	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,95	
8	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,95	
9	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2 покрытия	0,95	
15	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м плинтуса	0,94	
18	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (ящик настенный 1,826м2)	100 м2 облицовки	0,01826	
19	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,072	
20	Установка решеток декоративных (радиаторных)	100 шт. изделий	0,05	
23	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен	100 м2	0,114	
24	Облицовка гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску (запасной выход-дверь)	100 м2 отделяемой поверхности	0,0468	
25	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,926	
27	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,926	
29	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,173	
30	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	100 м2 отделяемой поверхности	2,173	

1	2	3	4	6
31	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее	100 м2 облицовки	0,12	
35	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску (обрамление углов колонн и углов стен)	100 м2 отделяваемой поверхности	0,156	
36	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2214	
37	Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран (Прим. Армстронг)	100 м2	0,95	
38	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,95	
41	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих (2,1+2,28)	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,0438	
43	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,04	
44	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0903	
45	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0588	
49	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	100 м2 проемов	0,0315	
53	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,369	
56	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,092	
58	Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	
59	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1	
60	Демонтаж решетки	1 т конструкций	0,18	
61	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2 проемов	0,0559	
62	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	11,06	
63	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	11,06	

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

