

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Наименование стройки -  
Объект

НАЧАЛЬНИК **УЖКХ**  
**БАДИГИН Е.В.**

УТВЕРЖДАЮ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на Установка ограждения по торцу дома со стороны улицы 1-ой Сибирской

по адресу г. Иваново, Пр. Ленина, д. 422

Сметная стоимость - 50,000 тыс. руб

Нормативная трудоемкость 33,08 чел-ч

Сметная заработная плата - 0,280 тыс. руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены 1\_\_ квартала 2014 г.



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количес тво	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин					
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Основной и зарплата	В т.ч. зарплата	Материал ы	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Материал ы	На еднн.
№1 <Нет раздела>															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	ФЕР27-09-001-08	(прим) Устройство металлических ограждений	0,56	1449,741	127,4875	855,25	811,85	261,52	71,39	478,94	55,729	31,20824			
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=406,09*1,15; ЭММ=101,99*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=48,46*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м	467,0035	0				0		0	0			
2	прайс-лист	Металлические ограждения для газона. Длина 2000мм Высота 500мм (высота столбика 1000мм	56			83,63	4683,28			4683,28					

3	прайс-лист	Столб заборный окрашенный(шт.) (конечный)	3 шт				46,6	139,8			139,8		
4	401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	1,83 м3				520	951,6			951,6		
5	ФЕРр68-12-04	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	0,00178 м3	6008,44	3986,2		0	10,7	3,6	7,1	0	243,35	0,43316
	(0)		100 м3 конструкций	2022,24	423,83					0,75		41,39	0,07367
6	ФЕРр09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание ЗП=304,01*1,15; ЭММ=3448,35*1,25; ЗПМ=271,74*1,25; ТЗТ=35,64*1,15; ТЗТм=21,67*1,25	0,02	4893,149	4310,4375		233,1	97,86	6,99	86,21	4,66	40,986	0,81972
	(0) МДС35.п4.7		100 столбов	349,6115	339,675					6,79		27,0875	0,54175
7	401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	0,1268 м3				520	65,94			65,94		
8	103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм	1 м				21,96	21,96			21,96		

9	ФСЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	0,01	42,98	0	0	0,43	0	0	0	0	0	0	
10	ФСЦпг03-21-01-017	Расстояние перевозки: от 16.1 до 17.0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера	0,01	14,17	0	0	0,14	0	0	0	0	0	0	
			т	0	0				0					
ИТОГО:				920,41	272,11	164,7	7,54	483,6						32,46112 0,61542

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Автомобильные дороги (1)			
Накладные расходы	(261,52+0)*1,42	1,42	371,36
Сметная прибыль	(261,52+0)*0,95*0,85	0,81	211,83
<Нет вида работ> (2, 3, 4, 7)			
Накладные расходы	(0+0)*1,42	1,42	0
Сметная прибыль	(0+0)*0,95	0,95	0
Благоустройство при ремонте (5)			
Накладные расходы	(3,6+0,75)*1,04	1,04	4,52
Сметная прибыль	(3,6+0,75)*0,6	0,6	2,61
Строительные металлические конструкции (6, 8)			
Накладные расходы	(6,99+6,79)*0,9*0,9	0,81	11,16
Сметная прибыль	(6,99+6,79)*0,85*0,85	0,72	9,92
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (9, 10)			
Накладные расходы	(0+0)*1,05*0,9	0,95	0
Сметная прибыль	(0+0)*0,65*0,85	0,55	0
Зарплата	272,11	1	272,11
Машины и механизмы	164,7	1	164,7
Материалы	483,6	1	483,6
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ			
			5862,58


Итого				7394,39
Итого Накладные расходы	387,04	1		387,04
Итого Сметная прибыль	224,36	1		224,36
Итого				7394,39
Индекс СМР	7394,39*5,73	5,73		42369,85
Итого по перевозке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")	0,14*5,61	5,61		0,79
Итого по погрузке/разгрузке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")	0,43*5,61	5,61		2,41
Итого				42373,05
Временные здания и сооружения	42373,05*0	0		0
Итого				42373,05
Зимнее удорожание	42373,05*0	0		0
Итого				42373,05
Непредвиденные расходы	42373,05*0	0		0
Итого				42373,05
НДС	42373,05*0,18	18%		7627,15
Итого				50000,00
СОСТАВИЛ				
ПРОВЕРИЛ				

Начальник

Бадигин Е. П.

Дефектная ведомость

на Установка ограждения по торцу дома со стороны улицы 1-ой Сибирской по адресу г.Иваново, Пр. Дзержинский д.119



Поз или я	Наименование конструктивных элементов	Единица измерения	Количество	Техническое описание работ
1	2	3	4	5
	ФЕР27-09-001-08	100 м	0,56	(прим) Устройство металлических ограждений 0,56
	прайс-лист	млп	56	Металлические ограждения для газона. Длина 2000мм Высота 500мм (высота столбика. 1000мм
	прайс-лист	шт	3	Столб заборный окрашенный(шт.) (конечный)
	401-0061	м3	1,83	3 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)
	ФЕРр68-12-04	100 м3 конструкций	0,00178	1,83 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	ФЕР09-08-001-01	100 столбов	0,02	0,00178 Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание
	401-0061	м3	0,1268	0,02 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)
	103-0346	м	1	0,1268 Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм
	ФСЦпг01-01-01-041	т	0,01	1 Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
			0,01	0,01