

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Муниципального казенного учреждения
"Управление делами Администрации города Иванова"

Е.И. Кодаченко

" " 2014 г.

М.П.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

ремонт полов коридора 2-го этажа и лестничного марша административного здания по адресу

г. Иваново, пр. Шереметевский д. 1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ по смете	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Демонтажные работы			
1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,9
2	Строительный мусор	т	0,099
3	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (коридор)	100 м2 покрытия	1,286
4	Строительный мусор	т	0,6044
5	Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм (Применительно демонтаж стяжки К=0,8, МАТ=0)	100 м2 стяжки	1,286
6	Строительный мусор (128,6*0,02*1800кг/м3)/1000	т	5,307
Раздел 2. Устройство полов из плитки Керамогранит			
7	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм	100 м2 стяжки	1,286
12	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 К=15 (Увеличение толщины до 20 мм)	100 м2 стяжки	1,286
15	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60х1 см (коридор)	100 м2 покрытия	1,286
16	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм (применительно устройство сапожка из плитки керамогранит h=50 мм)	100 м2 поверхности облицовки	0,135
Раздел 3. Уборка строительного мусора			
19	Затаривание строительного мусора в мешки	1т	6,01
20	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (дополнительно)	1 т груза	6,01
21	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км 1 классе груза	1 т груза	6,01
Раздел 4. Ремонт лестничной клетки 5-го этажа			
22	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (для демонтажных и монтажных работ)	100 м2 горизонтальной проекции	0,4125
23	Демонтаж: потолков реечных алюминиевых (Применительно демонтаж реечного подвесного потолка из панелей ПВХ) К=0,8, Кмат=0	100 м2 поверхности облицовки	0,4125
24	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,4125
25	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% (Применительно окраска ж/б лестничных маршей с низу)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2849
26	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,261

Индекс к ФЕР-2001 по Ивановской области 4 квартал 2013г.(Административные здания -5,39)

Составил _____ Бабинцев В.К.

Проверил _____ Курский М.П.

