

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_ 2014 г.

\_\_\_\_\_ 2014 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)



Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли административных зданий  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 272,566 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 3,676 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 385,89 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2014 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Административное здание расположенное по адресу, пр. Шереметевский, д. 1</b>																
1	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2145 руб.); 90%=100%*0.9 от ФОТ (2383 руб.) СП (1430 руб.); 60%=70%*0.85 от ФОТ (2383 руб.)	100 м2 обработываемой поверхности	24,52 2452/100	190,29	95,89	92,58	1,3	4666	2351	2270	32	10,2005	250,12	0,1125	2,76
2			кг	507,6	38,49 240/5 384,18*1,02				19538							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									24204	2351	2270	32	250,12		2,76	
Накладные расходы									2145							
Сметная прибыль									1430							
<b>Итого по разделу 1 Административное здание расположенное по адресу, пр. Шереметевский, д. 1 :</b>																
Теплоизоляционные работы									8241				250,12		2,76	
Материалы									19538							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого									27779					250,12		2,76
Всего с учетом "индекс 1 квартал 2014 г. СМР=5,39"									149729					250,12		2,76
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									19583							
Машины и механизмы									2270							
ФОТ									2383							
Накладные расходы									2145							
Сметная прибыль									1430							
Итого по разделу 1 Административное здание расположенное по адресу, пр. Шереметевский, д. 1									149729					250,12		2,76
<b>Раздел 2. Административное здание расположенное по адресу, пл. Революции, д. 4</b>																
3	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1164 руб.): 90%=100%*0.9 от ФОТ (1293 руб.) СП (776 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (1293 руб.)	100 м2 обработываемой поверхности	13,31 1331/100	190,29	95,89	92,58	1,3	2533	1276	1232	17	10,2005	135,77	0,1125	1,5
4			кг	275,5	38,49 240/5,39/1,18*1,02				10604							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									13137	1276	1232	17		135,77		1,5
Накладные расходы									1164							
Сметная прибыль									776							
Итого по разделу 2 Административное здание расположенное по адресу, пл. Революции, д. 4 :																
Теплоизоляционные работы									4473					135,77		1,5
Материалы									10604							
Итого									15077					135,77		1,5
Всего с учетом "индекс 1 квартал 2014 г. СМР=5,39"									81265					135,77		1,5
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									10628							
Машины и механизмы									1232							
ФОТ									1293							
Накладные расходы									1164							
Сметная прибыль									776							
Итого по разделу 2 Административное здание расположенное по адресу, пл. Революции, д. 4									81265					135,77		1,5
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									37341	3627	3502	49		385,89		4,26
Накладные расходы									3308							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль									2206							
<b>Итого по смете:</b>																
Теплоизоляционные работы									12713					385,89		4,26
Материалы									30142							
Итого									42855					385,89		4,26
Всего с учетом "индекс 1 квартал 2014 г. СМР=5,39"									230988					385,89		4,26
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									30211							
Машины и механизмы									3502							
ФОТ									3676							
Накладные расходы									3308							
Сметная прибыль									2206							
Непредвиденные затраты 0																
Итого с непредвиденными									230988							
НДС 18%									41578							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>272566</b>					<b>385,89</b>		<b>4,26</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)



ИКУ «ПДС и ТК»

ПРОВЕРЕНО

Должность	Подпись	Дата
Директор	<i>[Handwritten Signature]</i>	07.05.14
Заместитель директора		
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>[Handwritten Signature]</i>	07.05.14
Начальник отдела технического надзора		

*[Handwritten mark]*