

СОГЛАСОВАНО

НАЧАЛЬНИК УЖХХ

УТВЕРЖДАЮ

" " 2013 г.

2013 г.

Наименование стройки - капитальный ремонт свободных жилых помещений находящихся в муниципальной собственности по адресу: г. Иваново ул. 1 Полевая д. 84 к. 6
 Объект - г. Иваново ул. 1 Полевая д. 84 к. 6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

На капитальный ремонт свободных жилых помещений находящихся в муниципальной собственности по адресу: г. Иваново ул. 1 Полевая д. 84 к. 6

Основание

Чертежи №

Сметная стоимость - 204,965 тыс.руб

Нормативная трудоемкость 268,34 чел-ч

Сметная заработная плата - 2,413 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены 3 квартала 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количес тво	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Материал ы	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материал ы	На един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
№1 <Нет раздела>													

Электрооборудование

1	ФЕРм08-03-526-02	Демонтаж Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А ЗП=22,06*1,2*0,3*0,8; ЭММ=3,77*1,2*0,3*0,8; ЗТМ=0,14*1,2*0,3*0,8; Мат=257,72*0*0,8; ТЗТ=2,32*1,2*0,3*0,8; ТЗТм=0,01*1,2*0,3*0,8	3	7,43904	1,08576	0	22,32	19,06	3,26	0	0,66816	2,00448	
	(0)	МДС35.пр.1.т.2. 1; МДС37 п.3.2.1	1 шт.	6,35328	0,04032				0,12		0,00288	0,00864	
2	ФЕРм08-02-409-02	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	0,18	1991,45	139,428	1463,99	358,46	69,85	25,1	263,52	41,28	7,4304	

	(0) МДС35.пр.1.т.2. 1	ЗП=323,36*1,2; ЭММ=116,19*1,2; ЗПм=4,46*1,2; ТЗТ=34,4*1,2; ТЗТм=0,33*1,2	100 м	388,032	5,352				0,96		0,396	0,07128
3	[103-1058]	Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм	18			2,49	44,82			44,82		
4	ФЕРм08-02-412- 03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ² ЗП=73,88*1,2; ЭММ=9,68*1,2; ЗПм=0,54*1,2; ТЗТ=7,86*1,2; ТЗТм=0,04*1,2	0,18 100 м	324,242 88,656	11,616 0,648	223,97	58,36	15,96	2,09 0,12	40,31	9,432 0,048	1,69776 0,00864
5	[501-8607]	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг (А)-LS 3х4ок	0,018 1000 м			20634,54	371,42			371,42		
6	ФЕРр69-2-01	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	0,02 100 отверсти й	57,11 46,83	10,28 0	0	1,14	0,94	0,21 0	0	5,49	0,1098
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,00012 т			0				0		

7	ФЕРр69-2-02	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 до толщины 2,5 кирпича	0,02	219,68	39,52	0	4,39	3,6	0,79	0	21,12	0,4224
	(0)	ЗП=45,04*4; ЭММ=9,88*4; ЗПм=0*4; Мат=0*4; ТЗТ=5,28*4; ТЗТм=0*4	100 отверстий	180,16	0				0		0	0
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,00048			0				0		
8	ФЕРр69-2-03	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 до 40 мм	0,02	131,26	23,62	0	2,63	2,15	0,47	0	12,62	0,2524
	(0)	ЗП=53,82*2; ЭММ=11,81*2; ЗПм=0*2; Мат=0*2; ТЗТ=6,31*2; ТЗТм=0*2	100 отверстий	107,64	0				0		0	0
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,00012			0				0		
9	ФЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	68,5056	43,536	2,4	68,51	22,57	43,54	2,4	2,2752	2,2752
	(0)	ЗП=23,51*0,8*1,2; ЭММ=45,33*0,8*1,2; ЗПм=3,16*0,8*1,2; Мат=3*0,8; ТЗТ=2,37*0,8*1,2; ТЗТм=0,29*0,8*1,2	1 шт.	22,5696	3,0336				3,03		0,2784	0,2784
10	[Играйс]	Щит ЩРП IP54	1 шт.			292,7	292,7			292,7		
11	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	1	10,9856	0	0,32	10,99	10,67	0	0,32	1,0752	1,0752
	МДС35.пр.1.т.2.1	ЗП=11,11*0,8*1,2; ЭММ=0*0,8*1,2; ЗПм=0*0,8*1,2; Мат=0,4*0,8; ТЗТ=1,12*0,8*1,2; ТЗТм=0*0,8*1,2	1 шт.	10,6656	0				0		0	0

[illegible]

18	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² ЗП=63,36*1,2; ЭММ=4,84*1,2; ЗПМ=0,27*1,2; ТЗТ=6,74*1,2; ТЗТМ=0,02*1,2	0,2	287,82	5,808	205,98	57,56	15,21	1,16	41,2	8,088	1,6176
	(0) МДС35,пр.1,т.2. 1		100 м	76,032	0,324				0,06		0,024	0,0048
19	[501-8605]	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг (А)-LS 3х1,5ок	0,02			14498,24	289,96			289,96		
20	ФЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ² ЗП=73,88*1,2; ЭММ=9,68*1,2; ЗПМ=0,54*1,2; ТЗТ=7,86*1,2; ТЗТМ=0,04*1,2	0,48	324,242	11,616	223,97	155,64	42,55	5,58	107,51	9,432	4,52736
	(0) МДС35,пр.1,т.2. 1		100 м	88,656	0,648				0,31		0,048	0,02304

21	[501-8605]	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг (А)-LS 3х2,5ок	0,048					14498,24	695,92		695,92	
22	ФЕРм08-03-574-02 (0) МДС3.пр.1.т.2.1	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2 ЗП=344,22*1,2*0,8; ЭММ=15,96*1,2*0,8; ЗПм=0,14*1,2*0,8; Мат=2755,59*0,8; ТЗТ=34,7*1,2*0,8; ТЗТм=0,01*1,2*0,8	0,08	2550,244 8	15,3216	2204,472	204,02	26,44	1,23	176,36	33,312	2,66496
			100 жил	330,4512	0,1344				0,01		0,0096	0,00077
23	ФЕРм08-03-600-02 (0) МДС3.пр.1.т.2.1	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные ЗП=8,63*1,2*0,8; ЭММ=2,42*1,2*0,8; ЗПм=0,14*1,2*0,8; Мат=0,54*0,8; ТЗТ=0,87*1,2*0,8; ТЗТм=0,01*1,2*0,8	1 шт.	8,2848	0,1344	0,432	11,04	8,28	2,32	0,43	0,8352	0,8352
24	[Прайс]	Счетчик двухтарифный	1 шт.			382	382			382		
25	ФЕРр67-4-01 (0)	Демонтаж выключателей, розеток	0,04	45,55	0	0	1,82	1,82	0	0	5,84	0,2336
26	ФЕРм08-03-591-05	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	45,55	0				0		0	0
			0,01	350,7376	9,2928	29,08	3,51	3,12	0,09	0,29	31,488	0,31488

	(0) МДС35.пр.1.т.2. 1	ЗП=325,38*1,2*0,8; ЭММ=9,68*1,2*0,8; ЗПМ=0,54*1,2*0,8; Мат=36,35*0,8; ТЗТ=32,8*1,2*0,8; ТЗТм=0,04*1,2*0,8	100 шт.	312,3648	0,5184					0,01			0,0384	0,00038
27	[509-7094]	Выключатель	1 шт.	16,95	16,95					16,95				
28	ФЕРм08-03-591-09 (0) МДС35.пр.1.т.2. 1	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке ЗП=377,95*1,2*0,8; ЭММ=9,68*1,2*0,8; ЗПМ=0,54*1,2*0,8; Мат=89,3*0,8; ТЗТ=38,1*1,2*0,8; ТЗТм=0,04*1,2*0,8	0,03	443,5648	9,2928	71,44	13,31	10,88	0,28	2,14	36,576	1,09728		
			100 шт.	362,832	0,5184				0,02	0,0384	0,00115			
29	[Прайс]	Розетка скрытой проводки двухгнездная	3 шт	24,2	72,6					72,6				
30	ФЕРп67-4-03 (0)	Демонтаж светильников с лампами накаливания	0,01	50,24	0,94	0	0,5	0,49	0,01	0	6,32	0,0632		
			100 шт.	49,3	0,35			0	0,03	0,0003				
31	[503-0452]	Коробка универсальная марки УК-Р-0,5-15	6 шт.	7,16	42,96					42,96				

Полы

32	ФЕРр57-3-01 (0)	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	0,183 100 м плинтуса	29,41 29,41	0 0		0	5,38	5,38	0 0	0	3,77 0	0,68991 0
32. 1	509-9900	Строительный мусор	0,02013 т				0				0		
33	ФЕРп46-04-010-02 (0)	Разборка покрытий полов дошчатых	0,21 100 м2 покрытия	352,23 238,13	114,1 42,34		0	73,97	50,01	23,96 8,89	0	30,53 3,65	6,4113 0,7665

34	ФЕРр57-1-02	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	0,21	59,83	0	0	12,56	12,56	0	0	7,67	1,6107
	(0)		100 м2 основа ния	59,83	0				0		0	0
34.1	509-9900	Строительный мусор	0,147 т		0				0			
35	ФЕРп1-01-050-01	Устройство пароизоляции из полистиленовой пленки в один слой насухо	0,21	1535,287 4	2,61	1492,064	322,41	8,53	0,55	313,33	4,761	0,99981
	(0)	ЗП=29,43*1,2*1,15; ЭММ=1,74*1,2*1,25; ЗПМ=0*1,2*1,25; ТЗТ=3,45*1,2*1,15; ТЗТМ=0*1,2*1,25	100 м2 поверхн ости	40,6134	0				0		0	0
36	ФЕРп1-01-012-03	Укладка лаг по плитам перекрытий	0,21	2198,916 8	42,9	1735,31	461,77	88,35	9,01	364,42	49,3212	10,35745
	(0)	ЗП=304,86*1,2*1,15; ЭММ=28,6*1,2*1,25; ЗПМ=2,09*1,2*1,25; ТЗТ=35,74*1,2*1,15; ТЗТМ=0,18*1,2*1,25	100 м2 пола	420,7068	3,135				0,66		0,27	0,0567
37	ФЕРп1-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных	0,21	2722,573 6	136,575	2234,692	571,74	73,77	28,68	469,29	39,1644	8,22452
	(0)	ЗП=254,57*1,2*1,15; ЭММ=91,05*1,2*1,25; ЗПМ=2,09*1,2*1,25; ТЗТ=28,38*1,2*1,15; ТЗТМ=0,18*1,2*1,25	100 м2 изолиру емой поверхн ости	351,3066	3,135				0,66		0,27	0,0567
37.1	[104-0013]	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм	-0,8652 м3		542,4					-469,28		
37.2	[Прайс]	Плиты минераловатные Базолит Л75	2,1 м3		479,42					1006,78		
38	ФЕРп1-01-033-02	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	0,21	9034,785 2	189,21	8060,3	1897,3	164,91	39,73	1692,66	92,0598	19,33256

	(0) МДС35.пр.1.т.1. 2; МДС35.п.4.7	ЗП=569,04*1,2*1,15; ЭММ=126,14*1,2*1,25; ЗПМ=8,82*1,2*1,25; ТЗТ=66,71*1,2*1,15; ТЗТМ=0,76*1,2*1,25	100 м2 покрыти я	785,2752	13,23							2,78		1,14	0,2394
39	ФЕР11-01-053-02 (0) МДС35.пр.1.т.1. 2; МДС35.п.4.7	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью свыше 20 м2 ЗП=255,39*1,2*1,15; ЭММ=666,51*1,2*1,25; ЗПМ=67,4*1,2*1,25; ТЗТ=31,26*1,2*1,15; ТЗТМ=6,7*1,2*1,25	0,21	6738,421 6	999,765	5386,2184	1415,07	74,01	209,95	1131,11	43,1388	9,05915			
40	ФЕР11-01-036-01 (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1. 2	Устройство покрытий из линолеума на кле "Бустилат" ЗП=352,34*1,15*1,2; ЭММ=54,53*1,25*1,2; ЗПМ=4,06*1,25*1,2; ТЗТ=42,4*1,15*1,2; ТЗТМ=0,35*1,25*1,2	0,21 100 м2 покрыти я	8049,534 2 486,2292	81,795 6,09	7481,51	1690,4	102,11	17,18 1,28	1571,12	58,512 0,525	12,28752 0,11025			
41	ФЕР11-01-049-01 (0) МДС35.пр.1.т.1. 2; МДС35.п.4.7	Укладка металлического накладного профиля (порога) ЗП=145,43*1,2*1,15; ЭММ=23,11*1,2*1,25; ЗПМ=0*1,2*1,25; ТЗТ=16,64*1,2*1,15; ТЗТМ=0*1,2*1,25	0,018 100 м профиля	315,7584 200,6934	34,665 0	80,4	5,68	3,61	0,62 0	1,45	22,9632 0	0,41334 0			
42	[Прайс] Профили стыкоти-рекреывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 1,8 м	1	44,01	44,01						44,01					
43	ФЕР11-01-040-03 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	шт 0,18	1458,503 2	16,86	1357,27	262,53	15,19	3,03	244,31	9,1908	1,65434				

(0) МДС35.пр.1.т.1. 2; МДС35.п.4.7	ЗП=61,14*1,2*1,15; ЭММ=11,24*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=6,66*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м плитус а	84,3732	0	0	0	0	0	0
--	---	----------------------	---------	---	---	---	---	---	---

Окно

44	ФЕРр56-2-02	Снятие оконных переделтов остекленных	0,05	398,87	29,07	0	19,94	18,49	1,45	0	46,11	2,3055
	(0)	100 м2 оконных переделтов	369,8	10,79					0,54		0,93	0,0465
44. 1	509-9900	Строительный мусор	0,171 т			0				0		
45	ФЕРр56-1-01	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,01	1208,52	156,8	0	12,09	10,52	1,57	0	128,73	1,2873
	(0)	100 коробок	1051,72	22,7					0,23		2,15	0,0215
45. 1	509-9900	Строительный мусор	0,1066 т			0				0		
46	ФЕРр56-3-02	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях	0,0064	761,66	0	0	4,87	4,87	0	0	94,97	0,60781
	(0)	100 м2	761,66	0					0		0	0
46. 1	509-9900	Строительный мусор	0,0224 т			0				0		
47	ФЕР10-01-034- 06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	0,0252	252217,7 342	613,83	249846,35	6355,89	44,29	15,47	6296,13	201,0936	5,06756

	(0) МДС35.пр.1.т.1. 2; МДС35.п.4.7	ЗП=1273,59*1,2*1,15; ЭММ=409,22*1,2*1,25; ЗПм=7,66*1,2*1,25; ТЗТ=145,72*1,2*1,15; ТЗТм=0,66*1,2*1,25	100 м2 проемов	1757,554 2	11,49				0,29	0,99	0,02495
47. 1	[203-0993]	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	-2,52 м2			2415,48				-6087,01	
47. 2	[Прайс]	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2	2,52 м2			610,2				1537,7	
48	ФЕР10-01-035- 01 (0) МДС35.пр.1.т.1. 2; МДС35.п.4.7	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м ЗП=180,75*1,2*1,15; ЭММ=14,33*1,2*1,25; ЗПм=0,46*1,2*1,25; ТЗТ=21,19*1,2*1,15; ТЗТм=0,04*1,2*1,25	0,016 100 п. м	4263,13 249,435	21,495 0,69	3992,2	68,21	3,99	0,34 0,01	63,88 29,2422 0,06	0,46788 0,00096
49	[Прайс]	Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм	1,6 м			68	108,8			108,8	
50	ФЕР10-01-036- 01 (0) МДС35.пр.1.т.1. 2; МДС35.п.4.7	Установка углов ПВХ на кле ЗП=57,15*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=6,7*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	0,05 100 п. м	413,867 78,867	0 0	335	20,69	3,94	0 0	16,75 9,246 0	0,4623 0
51	ФЕР15-01-050- 04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно- слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на кле	0,0265	12085,58 72	69,495	9907,19	320,27	55,89	1,84	262,54 229,7286	6,08781

	(0) МДС35.пр.1.т.1. 2; МДС35.п.4.7	ЗП=1528,19*1,2*1,15; ЭММ=46,33*1,2*1,25; ЗПм=0,93*1,2*1,25; ТЗТ=166,47*1,2*1,15; ТЗТм=0,08*1,2*1,25	100 м2 облицов ки	2108,902 2	1,395														0,12	0,00318
52	ФЕР15-02-003-01	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских ЗП=307,84*1,15; ЭММ=3,9*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=32*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,05	706,011	4,875	347,12	35,3	17,7	0,24	17,36	36,8	1,84								
53	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ЗП=961,76*1,15; ЭММ=23,38*1,25; ЗПм=2,7*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	0,0034	10025,82 9	29,225	8890,58	34,09	3,76	0,1	30,23	129,6625	0,44085								
54	ФЕР15-04-027-05	Штатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (откосы) ЗП=114,02*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=11,99*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,008	537,3255	3,6625	402,54	4,3	1,05	0,03	3,22	13,7885	0,11031								
55	ФЕР15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (откосы) ЗП=93,55*1,15; ЭММ=9,81*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,07*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,008	1405,295	12,2625	1285,45	11,24	0,86	0,1	10,28	11,5805	0,09264								
	(0) МДС35.п.4.7		100 м2 окрашив аемой поверхн ости	107,5825	0				0		0	0							0	0

56	ФЕРр62-35-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и отград без рельефа за 2 раза	0,025	1030,83	0,87	332,45	25,77	17,44	0,02	8,31	80,73	2,01825
	(0)		100 м2 окрашив асмой поверхн ости	697,51	0				0		0	0

Стены

57	ФЕР10-05-009-02	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом ЗП=607,69*1,2*1,15; ЭММ=12,72*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=67*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	0,48	6185,032 2	19,08	5327,34	2968,82	402,53	9,16	2557,12	92,46	44,3808
	(0)	МДС35,пр.1,т.1. 2; МДС35,п.4,7	100 м2 стен (за вычетом проемов)	838,6122	0				0		0	0
58	ФЕР26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на кле и дюбелями холодных поверхностей внутренних стен и перегородок ЗП=115,03*1,2*1,15; ЭММ=8,66*1,2*1,25; ЗПм=0,41*1,2*1,25; ТЗТ=13,96*1,2*1,15; ТЗТм=0,03*1,2*1,25	0,48	215,1814	12,99	43,45	103,29	76,2	6,24	20,86	19,2648	9,2471
59	[Прайс]	Плиты минераловатные Вазолит Л175	2,4			479,42	1150,61			1150,61		
			М3									
60	ФЕР10-05-009-02	Устройство короба (прим)	0,038	6185,032 2	19,08	5327,34	235,03	31,87	0,73	202,44	92,46	3,51348

	(0) МДС35.пр.1.т.1. 2; МДС35.п.4.7	ЗП=607,69*1,2*1,15; ЭММ=12,72*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=67*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м2 стен (за вычетом проемов)	838,6122	0					0	0	0	0
61	ФЕРр63-5-01 (0)	Снятие обоев простых и улучшенных	0,48	81,12	0	0	38,94	38,94	0	0	10,4	4,992	0
			100 м2 очищае мой поверхн ости	81,12	0				0	0	0	0	0
61. 1	509-9900	Строительный мусор	0,0144 т			0			0				
62	ФЕР15-04-006- 03 (0) МДС35.пр.1.т.1. 2; МДС35.п.4.7	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения за 1 раз стен ЗП=63,01*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=6,55*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	0,48	88,9038	1,77	0,18	42,67	41,74	0,85	0,09	9,039	4,33872	
			100 м2 покрыти я	86,9538	0,18				0,09		0,015	0,0072	
63	[101-6513]	Грунтовка акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	0,00624 т			11225,81	70,05			70,05			
64	ФЕР15-04-027- 05 (0) МДС35.пр.1.т.1. 2; МДС35.п.4.7	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску ЗП=114,02*1,2*1,15; ЭММ=2,93*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=11,99*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	0,48	564,2826	4,395	402,54	270,86	75,53	2,11	193,22	16,5462	7,94218	
			100 м2 окрашив аемой поверхн ости	157,3476	0,18				0,09		0,015	0,0072	
65	ФЕР15-06-001- 04	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолиновым поверхностям простыми и средней плотности	0,48	901,1182	1,77	561,4	432,54	162,22	0,85	269,47	38,1432	18,30874	

(0) МДС35.п.4.7; МДС35.п.1.т.1. 2	ЗП=244,89*1,15*1,2; ЭММ=1,18*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=27,64*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2 оклеива емой и обиваем ой поверхн ости	337,9482	0,18						0,09	0,015	0,0072
---	--	---	----------	------	--	--	--	--	--	------	-------	--------

Потолок

66	ФЕР15-01-051-02	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2	0,21	472,7514	74,235	0	99,28	83,69	15,59	0	35,9352	7,54639
	(0) МДС35.п.1.т.1. 2; МДС35.п.4.7	ЗП=288,78*1,2*1,15; ЭММ=49,49*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=26,04*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м2 облицов ки	398,5164	0				0		0	0
66.	[101-2064]	Шуруп строительный с потайной головкой	42 шт.			0,05				2,1		
66.	[101-2202]	Дюбели распорные полистироловые 6х40 мм	1 шт. 10 шт.			1,8				1,8		
66.	[201-9022]	Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка	18 м			34,87				627,66		
66.	[201-9039]	Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун)	21 м2			61,02				1281,42		
66.	ФЕР15-01-052-01	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий	0,01	559,0656	0	0	5,59	5,59	0	0	50,4114	0,50411
	(0) МДС35.п.1.т.1. 2; МДС35.п.4.7	ЗП=405,12*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=36,53*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 отверсти й	559,0656	0				0		0	0
67.	101-4169	Детали накладные 400/5,95/1,18	1 шт			56,971941				56,97		

68	ФЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности от красок с земли и лесов (прим)	0,21	162,24	0	0	34,07	34,07	0	20,8	4,368
			100 м2 расчище нной поверхн ости	162,24	0	0			0	0	0

Дверь

69	ФЕРр56-9-01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,01	1807,42	369,43	0	18,07	14,38	3,69	0	179,3	1,793
			100 коробок	1437,99	39,94				0,4		3,97	0,0397
69, 1	509-9900	Строительный мусор	0,105 т			0				0		
70	ФЕРр56-10-01 (0)	Снятие дверных полотен	0,02	288,06	0	0	5,76	5,76	0	0	36,28	0,7256
			100 м2 дверных полотен	288,06	0				0		0	0
70, 1	509-9900	Строительный мусор	0,0236 т			0				0		
71	ФЕРр09-04-012- 01 (0) МДС3.пр.1.т.1. 2; МДС3.п.4.7	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ЗП=23,81*1,2*1,15; ЗММ=19,07*1,2*1,25; ЗПМ=0*1,2*1,25; ТЗТ=2,4*1,2*1,15; ТЗТМ=0*1,2*1,25	3	87,1828	28,605	25,72	261,55	98,57	85,82	77,16	3,312	9,936
			1 м2 проема	32,8578	0				0		0	0
71, 1	[Прайс]	Блоки дверные металлические	3 м2			786,2				2358,6		
72	ФЕРр61-7-01	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	0,008	5751,92	36,26	2279,61	46,02	27,49	0,29	18,24	383,06	3,06448

	(0)		100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	3436,05	13,46							0,11			1,16	0,00928
	509-9900	Строительный мусор	0,0648 т			0							0			
72. 1																
73	ФЕР10-05-008-03	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) (откосы)	0,015	5477,369 6	38,925	4424,6	82,16	15,21	0,58	66,37	111,78	1,6767				
	(0) МДС35.пр.1.т.1. 2; МДС35.п.4,7	ЗП=734,67*1,2*1,15; ЭММ=25,95*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=81*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м2 стен (за вычетом проемов)	1013,844 6	0				0			0	0			
74	ФЕР15-04-027-05	Шпателька по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	0,015	564,2826	4,395	402,54	8,46	2,36	0,07	6,04	16,5462	0,24819				
	(0) МДС35.пр.1.т.1. 2; МДС35.п.4,7	ЗП=114,02*1,2*1,15; ЭММ=2,93*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=11,99*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашив асмой поверхн ости	157,3476	0,18				0			0,015	0,00023			
75	ФЕР15-06-001-04	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности	0,015	901,1182	1,77	561,4	13,52	5,07	0,03	8,42	38,1432	0,57215				
	(0) МДС35.п.4,7; МДС35.пр.1.т.1. 2	ЗП=244,89*1,15*1,2; ЭММ=1,18*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=27,64*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2 оклеива емой и обиваем ой поверхн ости	337,9482	0,18				0		0,015	0,00023				

[illegible]

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	2369,53	2369,53
Машины и механизмы	614,06	614,06
Материалы	21783,34	21783,34
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ		56,97
Итого		24823,9
Электромонтажные работы на других объектах (1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29)		

Накладные расходы	(448,48+5,99)*0,95	0,95	431,75
Сметная прибыль	(448,48+5,99)*0,65	0,65	295,41
Прочие ремонтно-строительные работы (6, 7, 8)			
Накладные расходы	(6,69+0)*0,78	0,78	5,22
Сметная прибыль	(6,69+0)*0,5	0,5	3,35
Электромонтажные работы при ремонте (25, 30)			
Накладные расходы	(2,31+0)*0,85	0,85	1,96
Сметная прибыль	(2,31+0)*0,65	0,65	1,5
Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (31)			
Накладные расходы	(0+0)*0,92	0,92	0
Сметная прибыль	(0+0)*0,65	0,65	0
Полы при ремонте (32, 34)			
Накладные расходы	(17,94+0)*0,8	0,8	14,35
Сметная прибыль	(17,94+0)*0,68	0,68	12,2
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (33)			
Накладные расходы	(50,01+8,89)*1,1*0,9	0,99	58,31
Сметная прибыль	(50,01+8,89)*0,7*0,85	0,6	35,34
Полы (35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43)			
Накладные расходы	(530,48+26,61)*1,23*0,9	1,11	618,37
Сметная прибыль	(530,48+26,61)*0,75*0,85	0,64	356,54
Проемы при ремонте (44, 45, 46, 69, 70)			
Накладные расходы	(54,02+1,17)*0,82	0,82	45,26
Сметная прибыль	(54,02+1,17)*0,62	0,62	34,22
Деревянные конструкции (47, 48, 49, 50, 57, 60, 73, 76)			
Накладные расходы	(506,24+0,3)*1,18*0,9	1,06	536,93
Сметная прибыль	(506,24+0,3)*0,63*0,85	0,54	273,53
Отделочные работы (51, 52, 54, 55, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 74, 75)			
Накладные расходы	(451,7+0,31)*1,05*0,9	0,95	429,41
Сметная прибыль	(451,7+0,31)*0,55*0,85	0,47	212,44
Кровли (53)			
Накладные расходы	(3,76+0,01)*1,2*0,9	1,08	4,07
Сметная прибыль	(3,76+0,01)*0,65*0,85	0,55	2,07
Малерные работы при ремонте (56, 68, 77, 78, 79)			
Накладные расходы	(56,7+0)*0,8	0,8	45,36
Сметная прибыль	(56,7+0)*0,5	0,5	28,35
Теплоизоляционные работы (58, 59)			
Накладные расходы	(76,2+0,3)*1*0,9	0,9	68,85
Сметная прибыль	(76,2+0,3)*0,7*0,85	0,6	45,9
Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте (61)			
Накладные расходы	(38,94+0)*0,77	0,77	29,98
Сметная прибыль	(38,94+0)*0,5	0,5	19,47
Строительные металлические конструкции (71)			

Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(98,57+0)*0,9*0,9$	0,81	79,84
Штукатурные работы при ремонте (72)	$(98,57+0)*0,85*0,85$	0,72	70,97
Накладные расходы	$(27,49+0,11)*0,79$	0,79	21,8
Сметная прибыль	$(27,49+0,11)*0,5$	0,5	13,8
Итого Накладные расходы			
Итого Сметная прибыль	2391,46	1	2391,46
Итого	1405,09	1	1405,09
Индекс СМР			
Итого	28620,45*5,95	5,95	28620,45
Временные здания и сооружения			
Итого	170291,68*0	0	170291,68
Зимнее удорожание			
Итого	170291,68*0	0	0
Непредвиденные расходы			
Итого	170291,68*0,02	0,02	3405,83
НДС			
Итого	173697,51*0,18	18%	31265,55
СОСТАВИЛ			
ПРОВЕРИЛ			204963,06