

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова
ДЛЯ
ДОКУМЕНТОВ
* АВТОВО
УПРАВЛЕНИЕ
ГОРОДА ИВАНОВА

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Содержание, ремонт и установка ТСОДД (нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки)

Сметная стоимость строительных работ _____ 2500,638 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 279,450 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1629,26 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2014 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР27-09-018-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим.	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, верхностная обработка) (100 м2 линии горизонтальной разметки) (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Автомобильные Дороги: НР (12712 руб.); 142% от ФОТ СП (7251 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	22,38	1868,05 23,51	302,05 43,4	1542,49	41807	526	6760 971	34521	2,44	54,61
Раздел 1. Нанесение горизонтальной дорожной разметки												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	101-5889	Краска разметочная дорожная МАГИСТРАЛЬ, белая (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Материалы	-1,743	19696,1	19696,1	19696,1	-34330			-34330		
3	Мониторинг	Краска разметочная дорожная белая (КТ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Материалы	1743	18,27	18,27	18,27	31845			31845		
4	ВрСНИРС_доп.1-06-033-01	Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки: 1.14.1, длина полосы 4 м (100 м разметки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014з ВрСНИРС ОЗП=2,875; ЭМ=2,875; ЗПМ=2,875; МАТ=2,875 Содержание дорог: НР (44224 руб.): 110% от ФОТ СП (20102 руб.): 50% от ФОТ	6	54578,06 1659,87	2838,19 670,9	50080	327468	9959	17029 4025	300480	49,44	296,64
5	101-9224	Термопластик (КТ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014з ВрСНИРС ОЗП=2,875; ЭМ=2,875; ЗПМ=2,875; МАТ=2,875 Материалы для строительных работ	-6240	47	47	47	-293280			-293280		
6	101-9950Д	Микросферы стеклянные для дорожной разметки (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014з ВрСНИРС ОЗП=2,875; ЭМ=2,875; ЗПМ=2,875; МАТ=2,875 Материалы для строительных работ	-0,24	30000	30000	30000	-7200			-7200		
7	ФССЦ-101-2775 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр	Микросферы стеклянные для дорожной разметки (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Материалы	0,24	437,82	437,82	437,82	105			105		
8	ФССЦ-101-3083 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр Прим.	Термопластик для разметки дорог без светоотражающих шариков (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Материалы	6,24	11562,68	11562,68	11562,68	72151			72151		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ВрСНиРС_Доп.1-06-025-06	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой: 1.12 (1 км разметки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014г ВрСНиРС ОЗП=2,875; ЭМ=2,875; ЗПМ=2,875; МАТ=2,875 Содержание дорог: НР (322 руб.): 110% от ФОТ СП (147 руб.): 50% от ФОТ	1	178120,54 70,36	65,08 31,58	177985,1	178121	70	65 32	177986	2,01	2,01
10	101-9224	Термопластик (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014г ВрСНиРС ОЗП=2,875; ЭМ=2,875; ЗПМ=2,875; МАТ=2,875 Материалы для строительных работ	-3720	47		47	-174840			-174840		
11	101-9950Д	Микросферы стеклянные для дорожной разметки (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014г ВрСНиРС ОЗП=2,875; ЭМ=2,875; ЗПМ=2,875; МАТ=2,875 Материалы для строительных работ	-0,1	30000		30000	-3000			-3000		
12	ФССЦ-101-2775 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Микросферы стеклянные для дорожной разметки (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Материалы	0,1	437,82		437,82	44			44		
13	ФССЦ-101-3083 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр Прим.	Термопластик для разметки дорог без светоотражающих шариков (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Материалы	3,72	11562,68		11562,68	43013			43013		
Итого по разделу 1							1087874					353,26
Раздел 2. Нанесение вертикальной дорожной разметки краской (эмалью)												
14	ВрСНиРС-04-010-3	Нанесение вертикальной разметки: 2.7 на бордюрный камень (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014г ВрСНиРС ОЗП=2,875; ЭМ=2,875; ЗПМ=2,875; МАТ=2,875 Содержание дорог: НР (253000 руб.): 110% от ФОТ СП (115000 руб.): 50% от ФОТ	200	1153,58 225,63	542,3 174,37	385,65	230716	45126	108460 34874	77130	6,38	1276
Итого по разделу 2 Нанесение вертикальной дорожной разметки краской (эмалью)							1031309					1276
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							412620	55681	132314 39902	224625		1629,26

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
							1666425	161716	401393 117734	1103316		1629,26
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 1												
							41807	526	6760 971	34521		54,61
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98"												
Накладные расходы 142% ФОТ (от 8 952)												
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 8 952)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Материалы:												
Итого Поз. 2-3, 7-8, 12-13												
							112828			112828		
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98"												
Содержание дорог:												
Итого Поз. 4, 9, 14												
							736305	55155	125554 38931	555596		1574,65
Всего с учетом "ВрсНиРС ОЗП=2,875; ЭМ=2,875; ЗПМ=2,875; МАТ=2,875"												
Накладные расходы 110% ФОТ (от 270 498)												
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 270 498)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Материалы для строительных работ:												
Итого Поз. 5-6, 10-11												
							2116878	158571	360968 111927	1597339		1574,65
Всего с учетом "ВрсНиРС ОЗП=2,875; ЭМ=2,875; ЗПМ=2,875; МАТ=2,875"												
Итого												
							-478320			-478320		
Всего с учетом "ВрсНиРС ОЗП=2,875; ЭМ=2,875; ЗПМ=2,875; МАТ=2,875"												
							-1375170			-1375170		
Итого												
							2119185					1629,26
НДС 18%												
							381463					
ВСЕГО по смете												
							2500638					1629,26

Составил

Бороздина Н.С.

Объемы предоставлены

Аботуров И.Ю.

Согласовано

Бобышев С.Н.

