

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства  
Администрации города Иванова

Смирнов А. В.  
2014 г.



### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на устройство водоотводящих канав

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 883,520 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 8,697 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 868,04 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин			
				всего	эксплуатации машин	материалы	оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	материалы	оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	7,3
1	ФЕРр68-12-4 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (77 руб.), 104% от ФОТ СП (44 руб.), 60% от ФОТ	0,03	6008,44 2022,24	3986,2 423,83	7	180	61	10	119	13	11	12	243,35
2	ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014г. автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	5,94	42,98 42,98			255	255						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014г. автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	5,94	11,42	11,42		68		68			13
4	ФЕРр68-3-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм (1 складочный м3 кряжей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (180 руб.): 104% от ФОТ СП (104 руб.): 60% от ФОТ	8	31,97 21,54	10,43		256	173	83		2,57	20,56
5	ФССЦпг01-01-01-008 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузка кряжей и веток (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014г. автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	6	10,88	10,88		65		65			
6	ФССЦпг03-21-02-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка кряжей на расстояние: до 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014г. автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2,8	13,43	13,43		38		38			
7	ФССЦпг03-21-03-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка веток на расстояние: до 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014г. автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	3,2	18,87	18,87		60		60			
8	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. прочие объекты СМР=5,86	12	16,77	16,77		201			201		
9	ФЕР01-02-119-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (100 м2) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (109 руб.): 72%=80% от ФОТ СП (58 руб.): 38%=45% от ФОТ	3,5	43,46 43,46			152				5,09	17,82

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ФССЦпг01-01-01-008 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	3 Погрузка веток (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014г. автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	35	10,88	10,88		381		381			
11	ФССЦпг03-21-03-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка веток на расстояние: до 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014г. автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	35	18,87	18,87		660		660			
12	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. прочие объекты СМР=5,86	70	16,77	16,77	16,77	1174			1174		
13	ФЕР01-01-009-14 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (26 руб.): 86%=95%*0,9 от ФОТ СП (13 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ	0,06	3761,25	3761,25	3761,25 507,78	226		226 30			
14	ФЕР01-01-013-14 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Разработка грунта с погрузкой на автомоби- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (759 руб.): 86%=95%*0,9 от ФОТ СП (380 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ	1	5333,73 135,26	5194,13 747,54	4,34	5334	135	5194 748	5	17,34	17,34
15	ФЕР01-02-057-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (2586 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (1365 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	2,6	1381,38 1381,38			3592	3592			177,1	460,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ФССЦпг01-01-01-039 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014г. автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	412,5	4,27	4,27		1761		1761			
17	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014г. автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2062,5	11,42	11,42		23554		23554			
18	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. прочие объекты СМР=5,86	1250	16,77	16,77		20963			20963		
19	ФЕР23-01-007-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 500 мм (100 м трубопровода) (Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (139 руб.); 130% от ФОТ СП (81 руб.); 76%=89%*0,85 от ФОТ	0,15	1390,74 636,77	753,97 70,16		209	96	113 11		68,54	10,28
20	ФЕР22-01-011-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж стальных труб диаметром: 150 мм (1 км трубопровода) (Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (69 руб.); 130% от ФОТ СП (40 руб.); 76%=89%*0,85 от ФОТ	0,015	8187,72 2906,28	5281,44 573,09		123	44	79 9		280,8	4,21



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
21	ФЕР22-01-011-08 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	3 Демонтаж стальных труб диаметром: 300 мм (1 км трубопровода) (Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (98 руб.); 130% от ФОТ СП (57 руб.); 76%=89% от ФОТ	0,015	15708,24 3688,74	12019,5 1305,21		236	55	181 20			356,4	5,35
22	ФССЦпг01-01-01-003 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014г. автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	4,2	10,71	10,71		45		45				
23	ФССЦпг01-01-01-030 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014г. автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,76	10,13	10,13		8		8				
24	ФССЦпг03-01-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014г. автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	4,96	12,65	12,65		63		63				
25	ФССЦпг01-01-02-003 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014г. автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	4,2	10,71	10,71		45		45				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ФССЦпг01-01-02-030 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014г. автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,76	10,13	10,13				8			
27	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. прочие объекты СМР=5,86	4,3	16,77	16,77		72			72		
28	ФЕРр68-1-3 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 700 мм мягких пород (1 пень) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (290 руб.): 104% от ФОТ СП (167 руб.): 60% от ФОТ	5	312,54 55,73	6,97	249,84	1563	279	35	1249	7,2	36
29	ФССЦпг01-01-01-008 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузка кряжей (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014г. автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	4,6	10,88	10,88		50		50			
30	ФССЦпг03-21-02-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка кряжей на расстояние: до 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014г. автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	4,6	13,43	13,43		62		62			
31	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. прочие объекты СМР=5,86	6,6	16,77	16,77		111			111		
32	ФЕР23-01-007-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 500 мм (100 м трубопровода) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (710 руб.): 130% от ФОТ СП (415 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	0,4	39240,51 1220,48	1570,76 146,16	36449,27	15696	488	628 58	14580	131,38	52,55

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ФЕР23-01-003-03 И/б-Пр. Минрегион от 29.12.11 №631	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 300 мм (1 км трубопровода) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (458 руб.): 130% от ФОТ СП (268 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	0,07	87205,56 4693,73	3761,28 330,46	78750,55	6104	329	263 23	5512	517,5	36,23
34	ФЕР01-01-034-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (4 руб.): 86%=95%*0,9 от ФОТ СП (2 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ	0,04	790,19	790,19 120,78		32		32 5			
35	ФЕР01-02-061-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (60 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (32 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	0,1	838,35 838,35			84	84			111,78	11,18
36	ФЕР27-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (327 руб.): 142% от ФОТ СП (186 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,4	4418,74 225,06	4176,6 351,23	17,08	1767	90	1671 140	6	27,82	11,13
37	ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20- 40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. прочие объекты СМР=5,86	50,4	108,4		108,4	5463			5463		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	ФЕР27-04-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (260 руб.): 142% от ФОТ СП (148 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,5	2836,83 144,98	2679,65 221,91	12,2	1418	72	1340 111	6	18,08	9,04
39	ФССЦ-408-0122 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Песок природный для строительных работ средний (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. прочие объекты СМР=5,86	55	55,26	55,26	3039	3039			3039		
40	ФЕР27-12-010-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 (100 м3 сборных железобетонных плит) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (21 руб.): 142% от ФОТ СП (12 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,027	3289,76 315,26	2974,5 213,18		89	9	80 6		38,26	1,03
41	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. прочие объекты СМР=5,86	2,7	16,77	16,77		45			45		
42	ФЕР27-06-020-01 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (107 руб.): 142% от ФОТ СП (61 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,1	47318,13 423,72	2982,78 328,18	43911,63	4732	42	298 33	4392	44,05	4,41
43	ФССЦ-410-0005 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. прочие объекты СМР=5,86	-9,66	452		452	-4366			-4366		



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	ФССЦ-410-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. прочие объекты СМР=5,86	9,66	480	480	480	4637			4637		
45	ФЕР27-06-021-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (до 5 см) (1000 м2 покрытия) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. прочие объекты СМР=5,86 НР 142% от ФОТ СП 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,2	6486,8 1	3,88	6481,92	1297		1	1296	0,1	0,02
46	ФССЦ-410-0001 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. прочие объекты СМР=5,86	-2,42	535,5		535,5	-1296			-1296		
47	ФССЦ-410-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. прочие объекты СМР=5,86	2,42	480		480	1162			1162		
48	ФЕР06-01-030-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 прим.	Устройство оголовков бетонных (100 м3 в деле) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (1457 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (844 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	0,08	113858,22 17617,52	10283,53 1557,09	85957,17	9109	1409	823 125	6877	2039,07	163,13
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							110527	7365	38034 1332	65128		868,04
Накладные расходы												
Сметная прибыль							7736					
Итого по смете:							4278					
Итого по Поз. 1, 4, 8-9, 12-15, 18-21, 27-28, 31-48 "прочие объекты СМР=5,86"												
Благоустройство (ремонтно-строительные):												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого Поз. 1, 4, 28						1999	513	237	1249		63,86
	Накладные расходы 104% ФОТ (от 526)								13			
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 526)						547					
	Итого с накладными и см. прибылью						316					
	Материалы:						2862					63,86
	Итого Поз. 8, 12, 18, 27, 31, 37, 39, 41, 43-44, 46-47						31205			31205		
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):											
	Итого Поз. 9											
	Накладные расходы 72% = 80%*0.9 ФОТ (от 152)						152	152				17,82
	Сметная прибыль 38% = 45%*0.85 ФОТ (от 152)						109					
	Итого с накладными и см. прибылью						58					
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом:						319					17,82
	Итого Поз. 13-14, 34						5592	135	5452	5		17,34
	Накладные расходы 86% = 95%*0.9 ФОТ (от 918)						789		783			
	Сметная прибыль 43% = 50%*0.85 ФОТ (от 918)						395					
	Итого с накладными и см. прибылью						6776					17,34
	Земляные работы, выполняемые ручным способом:											
	Итого Поз. 15, 35											
	Накладные расходы 72% = 80%*0.9 ФОТ (от 3 676)						3676	3676				471,64
	Сметная прибыль 38% = 45%*0.85 ФОТ (от 3 676)						2647					
	Итого с накладными и см. прибылью						1397					
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:						7720					471,64
	Итого Поз. 19-21, 32-33											
	Накладные расходы 130% ФОТ (от 1 133)						22368	1012	1264	20092		108,62
	Сметная прибыль 76% = 89%*0.85 ФОТ (от 1 133)						1473		121			
	Итого с накладными и см. прибылью						861					
	Автомобильные дороги:						24702					108,62
	Итого Поз. 36, 38, 40, 42, 45											
	Накладные расходы 142% ФОТ (от 503)						9303	213	3390	5700		25,63
	Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 503)						714		290			
	Итого с накладными и см. прибылью						407					
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:						10424					25,63
	Итого Поз. 48											
	Накладные расходы 95% = 105%*0.9 ФОТ (от 1 534)						9109	1409	823	6877		163,13
	Сметная прибыль 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 1 534)						1457		125			
	Итого с накладными и см. прибылью						844					
	Итого с накладными и см. прибылью						11410					163,13

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого							95418					868,04
Всего с учетом "прочие объекты СМР=5,86"							559149					868,04
Итого по Поз. 2-3, 5-7, 10-11, 16-17, 22-26, 29-30 "автомоб. перевозки СМР=5,61"												
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 2, 5, 10, 16, 22-23, 25-26, 29							2618	255	2363			
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 3, 6-7, 11, 17, 24, 30							24505		24505			
Итого							27123					
Всего с учетом "автомоб. перевозки СМР=5,61"							152160					
Итого							711309					868,04
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы							65128					
Машины и механизмы							38034					
ФОТ							8697					
Накладные расходы							7736					
Сметная прибыль							4278					
Прочие работы (5 %)							37437					
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах							748746					
НДС 18%							134774					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>883520</b>					<b>868,04</b>

Составил

С.В. Херувимова

Объемы предоставлены

С.П. Казарин

Согласовано

С.Н. Бобышев

МКУ «ПДС и ТК»

ПРОВЕРЕНО

Должность	Подпись	Дата
Директор	<i>[Signature]</i>	19.03.14
Заместитель директора	<i>[Signature]</i>	19.03.14
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>[Signature]</i>	19.03.14
Начальник отдела технического надзора		