

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города ИвановаСмирнов А.В.
2014 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на содержание, ремонт фонтана

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 417,528 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 98,452 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 1848,51 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Содержание фонтана												
1	ИЕР27-09-066-03 прим.	Ежедневное техническое обслуживание контуров (1 контур) 2,69 = 15,43 - 0,125 x 101,90 (ОЗП=0,61; ЭМ=1,29 к расх.; ЗПМ=0,61; МАТ=0,77 к расх.; ТЗ=0,61; ТЗМ=0,61) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (8004 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (5065 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	736	1,69 1,45		0,24	1244	1067		177	0,1525	112,24
2	ИЕР27-09-063-01 прим.	Техническое обслуживание электрооборудования (1 объект) (ОЗП=0,61; ЭМ=1,29 к расх.; ЗПМ=0,61; МАТ=0,77 к расх.; ТЗ=0,61; ТЗМ=0,61) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (653 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (413 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	3	153,45 19,31	134,14 9,65		460	58	402 29		1,525	4,58

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕРр66-43-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 150- 250 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (1056 руб.): 108% от ФОТ СП (665 руб.): 68% от ФОТ	0,1	14442,56 1273,97	12985,59 402,12	183	1444	127	1299 40	18	130,53	13,05
4	ИЕР27-09-061-03 прим.	Техническое обслуживание защитных стекол прожекторов (1 шт.) 1,67 = 9,31 - 0,075 x 101,90 (ОЗП=0,61; ЭМ=1,29 к расх.; ЗПМ=0,61; МАТ=0,77 к расх.; ТЗ=0,61; ТЗМ=0,61) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (2120 руб.): 97% от ФОТ СП (1268 руб.): 58% от ФОТ	366	1,02 1,02			373	373			0,0915	33,49
5	ФЕР13-06-003-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Очистка поверхности от извести (1 м2 очищаемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (60951 руб.): 81% от ФОТ СП (45149 руб.): 60% от ФОТ	1672	7,68 7,68			12841	12841			0,9	1504,8
6	Прайс-лист	Средство для удаления извести (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	20	43,39		43,39	868			868		
7	ТНВ 1.2.8 п.14в	Очистка от ила и грязи дна бассейна (100 м2) НР (3743 руб.): 88% от ФОТ СП (2041 руб.): 48% от ФОТ	25,08	169,56 169,56			4253	4253			1,74	43,64
8	Прайс-лист	Шланг 3/4" (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	100	8,08		8,08	808			808		
9	ТНВ 1.2.1 п.16 прим.	Очистка поверхности воды и дна от случайного мусора (100 м2) НР (2619 руб.): 88% от ФОТ СП (1428 руб.): 48% от ФОТ	1019,2	2,92 2,92			2976	2976			0,03	30,58
10	Прайс-лист	Услуги пультавой охраны (мес.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	6	665,24		665,24	3991			3991		
Раздел 2. Ремонт фонтана												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ФЕРр65-8-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2014 г. ОЗП=5,86; ЗМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (108 руб.): 103% от ФОТ СП (63 руб.): 60% от ФОТ	0,03	11161,61 614,05	23,69 2,32	10523,87	335	18	1	316	61,9	1,86
12	Прайс-лист	Труба ПВХ Д63*3 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2014 г. ОЗП=5,86; ЗМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	3	17,64		17,64	53			53		
13	Прайс-лист	Муфта переходная Д63 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2014 г. ОЗП=5,86; ЗМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	8	33,12		33,12	265			265		
14	Прайс-лист	Угол 90 град./д.63 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2014 г. ОЗП=5,86; ЗМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	6	17,06		17,06	102			102		
15	ФЕРр65-12-3 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 прим.	Демонтаж фильтра (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2014 г. ОЗП=5,86; ЗМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (395 руб.): 74% от ФОТ СП (267 руб.): 50% от ФОТ	0,02	4688,45 4441,5	246,95 91,64		94	89	5 2		525	10,5
16	ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): автом. перевозки ОЗП=5,61; ЗМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,45	42,98 42,98			19	19				
17	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): автом. перевозки ОЗП=5,61; ЗМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,45	11,42	11,42		5		5			
18	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2014 г. ОЗП=5,86; ЗМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	0,3	16,77		16,77	5			5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ФЕР17-01-008-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 прим.	Установка фильтра (10 компл.) 907,17 = 24 646,37 - 0,35 x 111,99 - 10 x 2 370,00 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (1288 руб.): 115%=128%*0,9 от ФОТ СП (795 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ	0,2	1046,9 944,36	82,75 9,28	19,79	209	189	17 2	3	100,464	20,09
20	Прайс-лист	Фильтр песочный Kiprsol Balear с бок. вентилям д. 760 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	2	3942,56		3942,56	7885			7885		
21	Прайс-лист	Песок кварцевый (25 кг) (меш.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	18	46,57		46,57	838			838		
22	Прайс-лист	Клей Серех (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	1	125,82		125,82	126			126		
23	Прайс-лист	Обезжириватель Sotarglax (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	1	94,58		94,58	95			95		
Раздел 3. Консервация фонтана												
24	ФЕР11-01-050-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (100 м2 поверхности) 31,17 = 1 523,23 - 122,4 x 12,19 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (1503 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (867 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ	7,84	31,17 29,43	1,74		244	231	13		3,45	27,05
25	Прайс-лист	Спанбонд (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	784	0,88		0,88	690			690		
26	ФССЦп01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузка коробов (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): автом. перевозка ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,6	42,98 42,98			26	26				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ФССЦлг03-02-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка коробов на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): автом. перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗГПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,6	21,97	21,97		13		13			
28	ФССЦлг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Разгрузка коробов (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): автом. перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗГПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,6	42,98 42,98			26	26				
29	ФЕР10-01-010-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка элементов каркаса: из брусьев (1 м3 древесины в конструкции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗГПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (56 руб.): 106%=118%*0,9 от ФОТ СП (29 руб.): 54%=63%*0,85 от ФОТ	0,05	2411,06 188,55	33,51	2189	121	9	2	110	22,5	1,13
30	ФЕР10-01-012-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 прим.	Обшивка каркасных стен: фанерой (100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗГПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (63 руб.): 106%=118%*0,9 от ФОТ СП (32 руб.): 54%=63%*0,85 от ФОТ	0,065	1457,65 150,79	45,5	1261,36	95	10	3	82	18,3	1,19
31	ФССЦ-102-0299 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94	Фанера марки ФК, сорт ВБС, размер 1525x1525x7 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗГПМ=5,86; МАТ=5,86	6,63	33,97		33,97	225			225		
32	ФЕРр62-2-3 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗГПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (1393 руб.): 80% от ФОТ СП (871 руб.): 50% от ФОТ	1,03	795,88 287,63	9,23 1,16	499,02	820	296	10 1	514	33,29	34,29
33	ФЕР16-07-005-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 прим.	Осмотр оборудования и устранение дефектов, консервация (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗГПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (789 руб.): 115%=128%*0,9 от ФОТ СП (487 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ	2	113,94 58,32	44,51	11,11	228	117	89	22	5,01	10,02

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах											
	Накладные расходы											
	Сметная прибыль											
	Итого по смете:											
	Итого по позициям, введенным в цены 2001г.											
	Итого по позициям, введенным в текущих ценах											
	Итого											
	НДС 18%											
	ВСЕГО по смете											

Составил

С.В. Херувимова

Объемы предоставлены

Е.В. Блохина

Согласовано

Г.А. Сафронова