

УТВЕРЖДАЮ:

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на
Объект

Установка спортивного оборудования по адресу: г. Иваново, ул. 5я Санаторная д.29

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,1462
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,86
	Погрузка и перевозка грунта	тн	35
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщиной 15 см), подсыпка песка под спортивный комплекс и по периметру спортивной площадки	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,602
4	Копание ям вручную без креплений стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (Для гандбольных ворот)	100 м3 грунта	0,0006
5	Устройство бетонной подготовки (Для гандбольных ворот)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0006
6	Установка Стойка волейбольная прим. Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,02
7	Установка Стойка баскетбольная прим. Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,02
8	Копание ям вручную без креплений стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (Для ножек рукохода двойного)	100 м3 грунта	0,0012
9	Устройство бетонной подготовки (Для ножек рукохода двойного)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0012
10	Копание ям вручную без креплений стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (Для ножек брусьев параллельных)	100 м3 грунта	0,0006
11	Устройство бетонной подготовки (Для ножек брусьев параллельных)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0006
12	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (Для ножек вновь устанавливаемого теннисного стола)	100 м3 грунта	0,0006
13	Устройство бетонной подготовки (Для ножек вновь устанавливаемого теннисного стола)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0006
14	Копание ям вручную без креплений стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (Для ножек турника взрослого)	100 м3 грунта	0,0006
15	Устройство бетонной подготовки (Для ножек турника взрослого)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0006
16	Копание ям вручную без креплений стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (Для ножек брусьев разновысоких)	100 м3 грунта	0,0006
17	Устройство бетонной подготовки (Для ножек брусьев разновысоких)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0006

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
18	Копание ям вручную без креплений стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (Для ножек шведской стенки +турников)	100 м3 грунта	0,0006
19	Устройство бетонной подготовки (Для ножек шведской стенки +турников)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0006
20	Копание ям вручную без креплений стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (Для ножек спирали вертикальной)	100 м3 грунта	0,0009
21	Устройство бетонной подготовки (Для ножек спирали вертикальной)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0009
22	Корчевка вручную пней диаметром до 120 мм	100 пней	0,07
	Погрузка и перевозка строительного мусора	тн	1,1

Составил

Проверил

