



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова
Смирнов А.В.
" " 2015 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

(локальная смета)

на текущий ремонт дорог. _____
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 4915,417 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 184,916 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 2968,65 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2015 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Всего	обору- дование	Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		Общая масса обору- дowani я, т
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	мате- риалы			оплаты труда	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций)	1,04	6008,44 2022,24	3986,2 423,83			6249	2103	4146 441		243,35	253,08	
2	ФССЦпр01-01- 01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)	206,316	42,98	42,98			8867		8867				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза)	206,316	11,42	11,42			2356		2356				
4	ФЕР01-01-013-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Разработка грунта с погрузкой на автомобилю-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,669	3675,19 83,24	3588,7 454,11	3,25		2459	56	2401 304	2	10,67	7,14	
5	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза)	1103,85	11,42	11,42			12606		12606				
6	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	2,229	3401,75 173,97	3215,58 266,3	12,2		7583	388	7168 594	27	21,69	48,35	
7	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пг	Песок природный для строительных: работ средний (м3)	245,19	55,26		55,26		13549			13549			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	2,973	5295,43 270,07	5008,28 418,08	17,08		15743	803	14890 1243	50	33,38	99,24	15
9	ФССЦ-408-0015 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (м3)	374,6	108,4		108,4		40607			40607			
10	ФССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза)	-524,44	19,29	19,29			-10116		-10116				
11	ФССЦпг-03-21-01-100 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 100 км I класс груза (1 т груза)	524,44	46,84	46,84			24565		24565				
12	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,743	1590,88	58,65 10,73	1532,23		1182		44 8	1138			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т)	-0,7653	1487,6		1487,6		-1138			-1138			
14	ФССЦ-101-1556 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (т)	0,7653	1690		1690		1293			1293			
15	ФЕР27-06-020-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1,48625	45921,1 508,46	3570,38 393,2	41842,26		68250	756		62188	52,85	78,55	
16	ФЕР27-06-021-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (1000 м2 покрытия) (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	5,945	5248,25 1,2	4,38	5242,67		31201	7		31168	0,13	0,77	
17	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,446	1590,88	58,65 10,73	1532,23		710			684			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т)	-0,4594	1487,6		1487,6		-683			-683			
19	ФССЦ-101-1556 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (т)	0,4594	1690		1690		776			776			
20	ФЕР27-06-020-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более (1000 м2 покрытия) (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1,48625	58958,58 508,46	3579,33 393,81	54870,79		87627	756	5320 585	81551	52,85	78,55	
21	ФССЦ-410-0001 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А (т)	-151,6	535,5		535,5		-81182			-81182			
22	ФССЦ-410-0002 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б (т)	151,6	519		519		78680			78680			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	ФЕР27-06-021-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 м изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-02 (1000 м2 покрытия) (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	2,9725	5793,72 1,2	4,38	5788,14		17222	4	13	17205	0,13	0,39	
24	ФССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т)	-38,05	452		452		-17199			-17199			
25	ФССЦ-410-0002 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б (т)	38,05	519		519		19748			19748			
26	ФЕР68-14-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м)	5,93	1478,92 589,77	889,15 94,56			8770	3497			68,26	404,78	
27	ФССЦпр01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)	64,044	42,98	42,98			2753		2753				
28	ФССЦпр03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза)	64,044	11,42	11,42			731		731				
Раздел 2.														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	ФЕР01-01-013-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,217	3675,19 83,24	3588,7 454,11	3,25		798	18	779 99	1	10,67	2,32	15
30	ФССЦпр03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км 1 класс груза (1 т груза)	357,225	11,42	11,42			4080		4080				
31	ФЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	10,825	3139,45 255,29	342,36 43,75	2541,8		33985	2764	3706 474	27515	30,18	326,7	
32	408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм (м3)	-188,4	145,8		145,8		-27469			-27469			
33	ФССЦ-408-0015 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (м3)	188,4	108,4		108,4		20423			20423			
34	ФЕР27-07-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (100 м2 дорожек и тротуаров) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	32,475	235,21 5,26	11,25 1,26	218,7		7638	171	365 41	7102	0,62	20,13	
35	408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм (м3)	-48,71	145,8		145,8		-7102			-7102			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	ФССЦ-408-0015 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (м3)	48,71	108,4		108,4		5280			5280			
37	ФССЦпр-03-21-01-030 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза)	-331,954	19,29	19,29			-6403		-6403				
38	ФССЦпр-03-21-01-100 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 100 км I класс груза (1 т груза)	331,954	46,84	46,84			15549		15549				
39	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	11,635	3602 161,53	72,1 0,71	3368,37		41909	1879	839 8	39191	17,39	202,33	
40	ФССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т)	-83,07	455,39		455,39		-37829			-37829			
41	ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г (т)	83,07	571,6		571,6		47483			47483			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	46,54	586,3 24,78	10,5	551,02		27286	1153	489	25644	2,67	124,26	
43	ФССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т)	-56,31	455,39		455,39		-25643			-25643			
44	ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г (т)	56,31	571,6		571,6		32187			32187			
45	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	9,28	4529,79 740,19	99,55 11,48	3690,05		42036	6869	924 107	34243	87,49	811,91	
46	ФССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)	928	63,12		63,12		58575			58575			
Раздел 3.														
47	ФЕР01-01-013-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,046	3675,19 83,24	3588,7 454,11	3,25		169	4	165 21		10,67	0,49	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	ФССЦ-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза)	75,9	11,42	11,42			867		867				
49	ФЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1,845	3139,45 255,29	342,36 43,75	2541,8		5792	471	632 81	4689	30,18	55,68	
50	408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм (м3)	-32,1	145,8		145,8		-4680			-4680			
51	ФССЦ-408-0015 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (м3)	32,1	108,4		108,4		3480			3480			
52	ФЕР27-07-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (100 м2 дорожек и тротуаров) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	14,76	235,21 5,26	11,25 1,26	218,7		3472	78	166 19	3228	0,62	9,15	
53	408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм (м3)	-22,14	145,8		145,8		-3228			-3228			
54	ФССЦ-408-0015 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (м3)	22,14	108,4		108,4		2400			2400			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55	ФССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза)	-75,936	19,29	19,29			-1465		-1465				
56	ФССЦпг-03-21-01-100 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 100 км I класс груза (1 т груза)	75,936	46,84	46,84			3557		3557				
57	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,021	1581,11	48,88 8,94	1532,23		33		1	32			
58	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т)	-0,0216	1487,6		1487,6		-32			-32			
59	ФССЦ-101-1556 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (т)	0,0216	1690		1690		37			37			
60	ФЕРп68-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси)	0,1495	50446,55 292,7	3689,91 412,32	46463,94		7542	44	552 62	6946	29,99	4,48	
61	ФССЦ-410-0021 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I (т)	-15,1	459,91		459,91		-6945			-6945			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г (Т)	15,1	571,6		571,6		8631			8631			
63	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1,845	3602 161,53	72,1 0,71	3368,37		6646	298	133 1	6215	17,39	32,08	
64	ФССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (Т)	-13,17	455,39		455,39		-5997			-5997			
65	ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г (Т)	13,17	571,6		571,6		7528			7528			
66	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	7,38	586,3 24,78	10,5	551,02		4327	183	77	4067	2,67	19,7	
67	ФССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (Т)	-8,93	455,39		455,39		-4067			-4067			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
68	ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г (Т)	8,93	571,6		571,6		5104			5104			
69	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	2,45	4529,79 740,19	99,55 11,48	3690,05		11098	1813	244 28	9041	87,49	214,35	
70	ФССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)	-0,147	519,8		519,8		-76			-76			
71	ФССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)	-14,46	592,76		592,76		-8571			-8571			
72	ФССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)	0,05	519,8		519,8		26			26			
73	ФССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)	12,44	592,76		592,76		7374			7374			
74	Прайс	Поребрик БР 100.20.8 (шт)	245	22,56		22,56		5527			5527			
Раздел 4.														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75	ФЕРр68-3-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 мм (1 складочный м3 кряжей)	15,5	47,81 32,18	15,63			741	499	242		3,84	59,52	
76	ФССЦпр01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (ветвей и кряжей) (1 т груза)	16,585	42,98	42,98			713		713				
77	ФССЦпр03-21-02-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км II класс груза (кряжей) (1 т груза)	11,625	13,43	13,43			156		156				
78	ФССЦпр03-21-04-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км IV класс груза (ветвей) (1 т груза)	4,96	25,37	25,37			126		126				
79	Прайс	Размещение ТБО на полигоне (м3)	27,9	16,36	16,36			456			456			
80	ФЕРр68-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород (1 пень)	31	175,11 28,64	2,62	143,85		5428	888	81	4459	3,7	114,7	
81	ФССЦпр01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)	0,494	42,98	42,98			21		21				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
82	ФССЦпг03-21-02-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км II класс груза (1 т груза)	0,494	13,43	13,43			7		7				
83	Прайс	Размещение ТБО на полигоне (м3)	0,71	16,36	16,36			12			12			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г:														
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Благоустройство (ремонтно-строительные):														
Итого Поз. 1, 26, 60, 75, 80														
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"														
Накладные расходы 104% ФОТ (от 48 651)														
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 48 651)														
Итого с накладными и см. прибылью														
Погрузо-разгрузочные работы:														
Итого Поз. 2, 27, 76, 81														
Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76"														
Перевозка грузов автотранспортом:														
Итого Поз. 3, 5, 10-11, 28, 30, 37-38, 48, 55-56, 77-78, 82														
Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76"														
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:														
Итого Поз. 4, 29, 47														
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"														
Накладные расходы 86% = 95%*0.9 ФОТ (от 3 017)														
Сметная прибыль 43% = 50%*0.85 ФОТ (от 3 017)														
Итого с накладными и см. прибылью														
Автомобильные дороги:														
Итого Поз. 6, 8, 12, 15-17, 20, 23, 31, 34, 39, 42, 45, 49, 52, 57, 63, 66, 69														
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"														
Накладные расходы 142% ФОТ (от 133 248)														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 133 248)													
	Итого с накладными и см. прибылью													
	Материалы:													
	Итого Поз. 7, 9, 13-14, 18-19, 21-22, 24-25, 32-33, 35-36, 40-41, 43-44, 46, 50-51, 53-54, 58-59, 61-62, 64-65, 67-68, 70-74, 79, 83													
	Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"													
	Итого													
	НДС 18%													
	ВСЕГО по смете													

Составил

Н.С. Бороздина

Объемы предоставлены

Н.В. Волкова

Согласовано

С.Н. Бобышев