



# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (локальная смета)

на содержание, ремонт мостов и путепроводов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 2727,111 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда 694,457 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость 7269,49 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2015 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ТНВ 1.2.8 № 7а прим.	Подметание, уборка от мусора тротуаров (100 м2) НР (207320 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ СП (88221 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	8545,24	25,81 25,81			220553	220553				0,23	1965,41
2	ТН-1-22-1	Очистка лестничных сходов мостов вручную от грязи и мусора (100 м2 очищенной площади) НР (40884 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ СП (17398 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	496,11	87,67 87,67			43494	43494				0,72	357,2
3	ТНВ 1.2.8 № 8а	Очистка тротуаров, подходов от снега: рыхлого при толщине слоя до 10 см (100 м2) НР (151059 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ СП (64280 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	2273	70,7 70,7			160701	160701				0,63	1431,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТНВ 1.2.8 № 8в	Очистка тротуаров от снега: плотного, примерзшего к асфальту при толщине слоя до 5 см (100 м2) НР (31480 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ СП (13396 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	157,05	213,24 213,24			33489	33489			1,9	298,4
5	ТН-1-22-2	Очистка лестничных сходов мостов вручную от рыхлого снега (100 м2 очищенной площади) НР (30469 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ СП (12966 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	140,1	231,36 231,36			32414	32414			1,9	266,19
6	ФСЭМ-400001 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т (для перевозки рабочих) (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЗМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76 НР (38510 руб.): 110% от ФОТ СП (17505 руб.): 50% от ФОТ	524	87,17 11,6	87,17 11,6		45677	45677	45677 6078			
Ремонтные работы												
7	ЭСНИЕР-01-08-007-1	Очистка от грязи: перильных ограждений и ограждений безопасности высотой до 0,75 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 к ЭСНИЕР- НР (5065 руб.): 20% от ПЗ СП (4559 руб.): 15% от ПЗ	49	516,85 71,45	443,29 95,26	2,11	25326	3501	21721 4668	104	0,61	29,89
8	ФЕР-62-31-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр прим.	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) 180,50 = 693,65 - 0,0161 x 21 555,00 - 0,0098 x 16 950,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (27709 руб.): 80% от ФОТ СП (17318 руб.): 50% от ФОТ	32,148	180,5 179,28	1,04	0,18	5803	5763	33	7	20,75	667,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ФССЦ-113-8110 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Эмаль нитроцеллюлозная: НЦ-132 черная, для разметки автомобильных дорог (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	173	23,37		23,37	4043					
10	ФССЦ-113-8094 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Эмаль нитроцеллюлозная: НЦ-132, белая (г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	0,345	41748,19		41748,19	14403			14403		
11	ФЕРр62-35-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и отрад: художественных с рельефом за 1 раз (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (39243 руб.): 80% от ФОТ СП (24527 руб.): 50% от ФОТ	12,075	1217,8 675,91	0,87	541,02	14705	8162	11	6532	78,23	944,63
12	ФЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (11174 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (5528 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ	13,2748	721,18 147,43	8,91	564,84	9574	1957	118	7499	15,87	210,67
13	ФЕРр61-10-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по каменю и бетону с земли и лесов: цементно- известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (3015 руб.): 79% от ФОТ СП (1908 руб.): 50% от ФОТ	0,36	2905,55 1764,08	1,21	1140,26	1046	635		411	201,84	72,66

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ФЕРрб1-10-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по каменно и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1 (до 50 мм) (100 м2 отремонтированной поверхности) (увеличение до 50 мм ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (1623 руб.): 79% от ФОТ СП (1028 руб.): 50% от ФОТ	0,36	2659,56 948,63	1,83	1709,1	957	342	1	614	108,54	39,07
15	ФССЦпр01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	4,36	42,98	42,98		187		187			
16	ФССЦпр03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	4,36	11,42	11,42		50		50			
17	ФЕР30-08-040-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подмостей для окраски (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (19789 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (13593 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ	11,2	1067,39 250,86	383,25 46,08	433,28	11955	2810	4292 516	4853	25,7025	287,87



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	<b>ФЕР30-08-040-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска железобетонных пролетных строений мостов (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗПМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (15106 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (10376 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ	11,2	1248,44 216,51	92,21 10,19	939,72	13983	2425	1033 114	10525	21,206	237,51
19	<b>ФЕРр62-25-9</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (6351 руб.): 80% от ФОТ СП (3970 руб.): 50% от ФОТ	4,08	1173,39 323,8	1,74	847,85	4787	1321	7	3459	37,96	154,88
20	<b>ФЕРр62-25-3</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (1452 руб.): 80% от ФОТ СП (908 руб.): 50% от ФОТ	4,08	421,67 74,13	51,91	295,63	1720	302	212	1206	8,58	35,01
21	<b>ФЕРр62-26-6</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с люлек (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (4712 руб.): 80% от ФОТ СП (2945 руб.): 50% от ФОТ	4,08	1299,98 240,19	188,17	871,62	5304	980	768	3556	27,8	113,42
<b>Ремонт парапета на мосту по Фабричному проезду</b>												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ФЕРр69-19-24 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 (1 м3 железобетона) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (4369 руб.): 78% от ФОТ СП (2801 руб.): 50% от ФОТ	3,24	817,68 287,8	507,43	22,45	2649	932	1644	73	33,74	109,32
23	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	8,1	42,98	42,98		348		348			
24	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	8,1	11,42	11,42		93		93			
25		Размещение ТБО (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	3,24	16,36		16,36	53			53		
26	ФЕР06-01-031-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 300 мм (100 м3 железобетона в деле) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (2415 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (1398 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	0,0324	171480,06 11721,48	11125,68 1329,28	148632,9	5556	380	360 43	4816	1341,13	43,45

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ФЕР15-04-019-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (257 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (127 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ	0,326	604,07 138,24	6,69	459,14	197	45	2	150	14,881	4,85
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
							1364359	650736	339697	373926		
Накладные расходы									43721			
Сметная прибыль							642002					
Итого по смете:							304750					
Итого по позициям, введенным в цены 2001г.												
Содержание дорог:												
Итого Поз. 6							45677		45677 6078			
Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76"							263100		263100 35009			
Накладные расходы 110% ФОТ (от 35 009)							38510					
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 35 009)							17505					
Итого с накладными и см. прибылью							319115					
Содержание дорог:												
Итого Поз. 7												
Всего с учетом "к ЭСНиЕРс "							25326	3501	21721 4668	104		29,89
Накладные расходы 20% ПЗ (от 25 326)							25326	3501	21721 4668	104		29,89
Сметная прибыль 15% ПЗ (от 30 391)							5065					
Итого с накладными и см. прибылью							4559					
Малярные работы (ремонтно-строительные):							34950					29,89
Итого Поз. 8, 11, 19-21												
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"							32319	16528	1031	14760		1915,01
Накладные расходы 80% ФОТ (от 99 333)							194237	99333	6196	88708		1915,01
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 99 333)							79466					
Итого с накладными и см. прибылью							49667					
Материалы:							323370					1915,01
Итого Поз. 9-10, 25							18499			18499		



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"											
	Отделочные работы:											
	Итого Поз. 12, 27											
	Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"											
	Накладные расходы 95% = 105%*0.9 ФОТ (от 12 032)											
	Сметная прибыль 47% = 55%*0.85 ФОТ (от 12 032)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 13-14											
	Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"											
	Накладные расходы 79% ФОТ (от 5 872)											
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 5 872)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 15, 23											
	Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76"											
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 16, 24											
	Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76"											
	Мосты и трубы:											
	Итого Поз. 17-18											
	Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"											
	Накладные расходы 99% = 110%*0.9 ФОТ (от 35 248)											
	Сметная прибыль 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 35 248)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Прочие ремонтно-строительные работы:											
	Итого Поз. 22											
	Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"											
	Накладные расходы 78% ФОТ (от 5 601)											
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 5 601)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:											
	Итого Поз. 26											
	Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"											
	Накладные расходы 95% = 105%*0.9 ФОТ (от 2 542)											
	Сметная прибыль 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 2 542)											



# Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого с накладными и см. прибылью												
Итого												
Итого по позициям, введенным в текущих ценах												
Содержание дорог:												
Итого Поз. 1-5												
Накладные расходы 94% = 110%*0,85 ФОТ (от 490 651)												
Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 490 651)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Итого												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												

Составил

С.В. Херувимова

Объемы предоставлены

Н.В. Волкова

Согласовано

С.Н. Бобышев

