



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на текущий ремонт тротуаров

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 19999,576 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 777,754 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 13605,65 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2015 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 Автомобильные дороги: НР (207738 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (131459 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	90,3	3139,45 255,29	342,36 43,75	2541,8	283492	23053	30915 3951	229524	30,18	13	2725,25

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФССЦ-408-0391 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 Материалы	-1571	145,8		145,8	-229052			-229052		
3	ФССЦ-408-0015 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 Материалы	1571	108,4		108,4	170296			170296		
4	ФССЦлр03-21-01-030 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 года Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0,9 от ФОТ СП 0% от ФОТ	-2356,5	19,29		19,29	-45457		-45457			
5	ФССЦлр03-21-01-090 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 90 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 года Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0,9 от ФОТ СП 0% от ФОТ	2356,5	42,91		42,91	101117		101117			
6	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 Автомобильные дороги: НР (746 руб.); 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (472 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	10,836	1581,11		1581,11	17133		101117	16603		
						1532,23				530 97		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	3 Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПИМ=6,01; МАТ=6,01 Материалы	-11,16	1487,6		1487,6	-16602			-16602		
8	ФССЦ-101-1556 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	(Т) Битумы нефтяные дорожные марки БНД- 60/90, БНД 90/130 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПИМ=6,01; МАТ=6,01 Материалы	11,16	1690		1690	18860			18860		
9	ФЕРр68-10-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПИМ=6,01; МАТ=6,01 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (22077 руб.): 104% от ФОТ СП (12737 руб.): 60% от ФОТ	2,85	50517,35 824,63	3228,78 414,6	46463,94	143974	2350	9202 1182	132422	85,72	244,3
10	ФССЦ-410-0021 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПИМ=6,01; МАТ=6,01 Материалы	-287,9	459,91		459,91	-132408			-132408		
11	ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПИМ=6,01; МАТ=6,01 Материалы	287,9	571,6		571,6	164564			164564		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 Автомобильные дороги: НР (375677 руб.); 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (237733 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	301	3602 161,53	72,1 0,71	3368,37	1084202	48621	21702 214	1013879	17,39	5234,39
13	ФССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 Материалы	-2149	455,39		455,39	-978633			-978633		
14	ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Асфальтобетонные смеси дорожные, асфальтобетон и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 Материалы	2149	571,6		571,6	1228368			1228368		
15	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до 4 см) (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 Автомобильные дороги: НР (114761 руб.); 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (72622 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	602	586,3 24,78	10,5	551,02	352953	14918	6321	331714	2,67	1607,34

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ФССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 Материалы	-728,4	455,39		455,39	-331706			-331706		
17	ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 Материалы	728,4	571,6		571,6	416353			416353		
18	ФЕР68-14-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (18601 руб.): 104% от ФОТ СП (10732 руб.): 60% от ФОТ	4,35	1478,92 589,77	889,15 94,56		6433	2565	3868 411		68,26	296,93
19	ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 года Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0,9 от ФОТ СП 0% от ФОТ	8,554	42,98	42,98		368					
20	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 года Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0,9 от ФОТ СП 0% от ФОТ	8,554	11,42	11,42		98			98		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (бу) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 Автомобильные дороги: НР (9893 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (6260 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	1,71	4529,79 740,19	99,55 11,48	3690,05	7746	1266	170 20	6310	87,49	149,61
22	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 Автомобильные дороги: НР (69389 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (43910 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	12	4529,79 740,19	99,55 11,48	3690,05	54357	8882	1195 138	44280	87,49	1049,88
23	ФССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Камни бортовые БР 100.30.15/Бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 Материалы	1200	63,12	63,12	75744	75744			75744		
24	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 Автомобильные дороги: НР (49857 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (31613 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	8,64	4529,79 740,19	99,55 11,48	3690,05	39137	6395	860 99	31882	87,49	755,91

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ФССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 Материалы	-0,5184	519,8		519,8	-269			-269		
26	ФССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 Материалы	-50,98	592,76		592,76	-30219			-30219		
27	ФССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 Материалы	0,17	519,8		519,8	88			88		
28	ФССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 Материалы	43,84	592,76		592,76	25987			25987		
29	Прайс	Поробрик БР 100.20.8 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 Материалы	864	24,09		24,09	20814			20814		
30	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (из пескоцементной смеси) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 Автомобильные дороги: НР (1577 руб.); 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (998 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,56	2836,83 144,98	2679,65 221,91	12,2	1589	81	1501 124	7	18,08	10,12
31	ФССЦ-407-0028 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смесь пескоцементная (цемент М 400) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 Материалы	56	280,6		280,6	15714			15714		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ФЕР27-07-005-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. (10 м2) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 Автомобильные дороги: НР (115724 руб.); 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (73231 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	112,89	153 132,45	17,3 0,81	3,25	17272	14952	1953 91	367	13,57	1531,92
33	Прайс	Плитка тротуарная "Брусчатка.07", серая (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 Материалы	1151	63,06		63,06	72582			72582		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							2554895	123083	134343 6327	2297469		13605,65
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							15340888	739729	793370 38025	13807789		13605,65
Накладные расходы							986138					
Сметная прибыль							621767					
Итого по смете:												
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 1, 6, 12, 15, 21-22, 24, 30, 32							1857881	118168	65147 4734	1674566		13064,42
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"							11165865	710190	391533 28451	10064142		13064,42
Накладные расходы 128% = 142%*0,9 ФОТ (от 738 641)							945460					
Сметная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 738 641)							598299					
Итого с накладными и см. прибылью							12709624					13064,42
Материалы:												
Итого Поз. 2-3, 7-8, 10-11, 13-14, 16-17, 23, 25-29, 31, 33							490481			490481		
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"							2947791			2947791		
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 4-5, 20							55758		55758			
Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76"							321166		321166			
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 9, 18							150407	4915	13070 1593	132422		541,23
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"							903946	29539	78551 9574	795856		541,23

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы 104% ФОТ (от 39 113)						40678					
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 39 113)						23468					
	Итого с накладными и см. прибылью						968092					541,23
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 19						368		368			
	Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76"						2120		2120			
	Итого						16948793					13605,65
	НДС 18%						3050783					
	ВСЕГО по смете						19999576					13605,65

Составил



Н.С. Бороздина

Объемы предоставлены

Н.В. Волкова

Согласовано



С.Н. Бобышев



ИМУЩЕСТВО		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор	<i>[Signature]</i>	17.03.15
Заместитель директора	<i>[Signature]</i>	17.03.15
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>[Signature]</i>	17.03.15
Начальник отдела технического надзора		