



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на Содержание, ремонт остановок

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2015 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ЭСЧиЕРс01-04-016-1	Счистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли (1000 м ²) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з к ЭСЧиЕРс HP (222031 руб.): 20% от ГЗ СП (199828 руб.): 15% от ГЗ	475,211	2336,13 1328,25	1007,88 295,16		1110155	631199	478956 140263		11,34 13
2	ЭСЧиЕРс01-05-024-1	Очистка автопарков и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда. (1000 м ²) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з к ЭСЧиЕРс HP (54575 руб.): 20% от ГЗ СП (49118 руб.): 15% от ГЗ	42,292	6452,18 3668,51	2783,67 815,21		272876	155149	117727 34477		31,32 1324,59

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	ТНВ 1.2.8 №5а	Уход за урнами: очистка от мусора вручную (100 шт.) НР (49063 руб.); 94%*0,85 от ФОТ СП (20878 руб.); 40%*50%*0,8 от ФОТ	58,5	892,33 892,23				52195	52195			7,95	465,08
4	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	481	16,36		16,36	7869				7869		
5	ФЕРр62-31-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отделенных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с земли и лесов (100 м ² окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (702 руб.); 80% от ФОТ СП (439 руб.); 50% от ФОТ	1	567,99 145,76	1,04	421,19	568	146	1	421	16,87	16,87	
6	ФЕРр62-29-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыши): за один раз (100 м ² окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты ОЗП=6,01, ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (870 руб.); 80% от ФОТ СП (544 руб.); 50% от ФОТ	1,5	432,4 120,44	0,87	311,09	649	181	1	467	13,78	20,67	
7	ФЕРр62-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (100 м ² окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (904 руб.); 80% от ФОТ СП (565 руб.); 50% от ФОТ	1,4	376,57 132,97	8,36 1,35	235,24	527	186	12	329	15,39	21,55	

Гранд-СМЕТА

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕР62-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (687 руб.); 80% от ФОТ СП (430 руб.); 50% от ФОТ	0,9	497 157,59	8,36 1,35	331,05	447	142	8 1	297	18,24	16,42	
9	ФЕР62-28-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель. за один раз (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (466 руб.); 80% от ФОТ СП (292 руб.); 50% от ФОТ	1,3	493,06 74,55	1,04	417,47	641	97	1	543	8,53	11,09	
10	ФЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр приименит.	Монтаж стального профилированного листа (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; Т3М=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (1305 руб.); 81% =90% *0,9 от ФОТ СП (1160 руб.); 72% =85% *0,85 от ФОТ	0,8	393,18 332,06	47,76 2,03	13,36	315	266	38 2	11	37,48	29,98	
11	ФССЦ-101-4519 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Профнастил оцинкованный С8-1150-0,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	80	43,5	43,5	3480							
12	ФЕР15-01-049-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр приим.	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном (Монтаж листов из орстекла) (100 м2 облицовки стен) 615,28 = 10 677,97 - 0,003 x 5 479,90 - 0,0011 x 33 640,00 - 0,01 x 5 650,00 - 102,5 x 97,10 (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; Т3М=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (639 руб.); 95% =105% *0,9 от ФОТ СП (316 руб.); 47% =55% *0,85 от ФОТ	0,2	718,5 553,39	155,21 3,71	9,9	144	111	31 1	2	58,19	11,64	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ФССЦ-101-5323 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Оргстекло литьевое, толщиной 5 мм (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	119	39,36	39,36	39,36	4684				4684	
14	ФСЭМ-400001 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т (МАШ.-Ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	10	87,17 11,6	87,17 11,6	872				872 116		
15	ВрСНиРс-04-017-1	Очистка и мойка стен автопавильонов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв ВрСНиРс (6,01/2,08) ОЗП=2,889; ЭМ=2,889; ЗПМ=2,889; МАТ=2,889 НР (845 руб.): 11,0% от ФОТ СП (384 руб.): 50% от ФОТ	2	482,87 39,87	442 92,92	1	966	80	884 186	2	1,7	3,4
16	ФЕР27-09-012-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	При установке дополнительных щитков Добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 (Установка аншлагов) (100 знаков) (ФЕР35-IV п. 4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (108 руб.): 128% = 142% * 0,9 от ФОТ СП (68 руб.): 81% = 95% * 0,85 от ФОТ	0,02	964,33 676,86	287,47	19	14			5	79,35	1,59
17	Прайс-лист	Аншлаги (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	2	133,96		133,96	268			268		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы				1561120	845644	605030	110446			7311,77		
Сметная прибыль					332196	176010						
Итоги по смете:					274021							
Итоги по позициям, введенным в ценах 2001 г.												
Содержание дорог:												
Итого Поз. 1-2				1383031	786348	596683	174740			6713,48		
Всего с учетом "к ЭСНиЕРс"				1383031	786348	596683	174740			6713,48		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы 20% ПЗ (от 1 383 031)							276606					
Сметная прибыль 15% ПЗ (от 1 659 637)							248946					
Итого с накладными и см. прибылью							1908583					6713,48
Материалы:												
Итого Поз. 4, 11, 13, 17		16301										
Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"		97969										
Маллярные работы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 5-9		2832	752		23	2057						86,6
Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"		17021	4520		138	12363						86,6
Накладные расходы 80% ФОТ (от 4 538)		3630										
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 4 538)		2269										
Итого с накладными и см. прибылью		22920										86,6
Строительные металлические конструкции:												
Итого Поз. 10		315	266		38	11						29,98
Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"		1893	1599		228	66						
Накладные расходы 81% = 90%*0.9 ФОТ (от 1 611)					12							29,98
Сметная прибыль 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 1 611)		1305										
Итого с накладными и см. прибылью		1160										
Отделочные работы:												29,98
Итого Поз. 12		144	111		31	2						11,64
Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"		865	667		186	12						11,64
Накладные расходы 95% = 105%*0.9 ФОТ (от 673)					6							
Сметная прибыль 47% = 55%*0.85 ФОТ (от 673)		639										
Итого с накладными и см. прибылью		316										
Машины:												
Итого Поз. 14		1820										
Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"		872										
Содержание дорог:												
Итого Поз. 15		5241										
Всего с учетом "к ВрСНиРс (6,01/2,08) ОЗП=2,889; ЭМ=2,889; ЗПМ=2,889; МАТ=2,889"		966	80		884	2						3,4
Накладные расходы 110% ФОТ (от 768)												
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 768)		845										
Итого с накладными и см. прибылью		384										
Автомобильные дороги:												3,4
Итого Поз. 16		4020										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Поз. 16							19	14		5		1,59
Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"							114	84		30		1,59
Накладные расходы 128% = 142%*0,9 ФОТ (от 84)							108					
Сметная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 84)							68					
Итого с накладными и см. прибылью							290					1,59
Итого							2045201					6846,69
Итоги по позициям, введенным в текущих ценах												
Содержание дорог:												
Итого Поз. 3							52195	52195				465,08
Накладные расходы 94% = 110%*0,85 ФОТ (от 52 195)							49063					
Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 52 195)							20878					
Итого с накладными и см. прибылью							122136					465,08
Итого							122136					465,08
Итого							2167337					7311,77
НДС 18%							390121					
ВСЕГО по смете							2557458					7311,77

Составил

С.В. Херувимова

Объемы предоставлены *Физиче*
Е.В. Блохина

Согласовано

Г.А. Сафронова

